

SOPS/PR/2022/prozatimní							SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET					SO 01-75-01								
Stavba:							Doplnění závor na přejezdu P3550 v km 14,664 na trati Šluknov – Dolní Poustevna – Dolní Poustevna st. hr.							CELKEM: 0.00 Kč						
SO/PS: SO 01-75-01							Velký Šenov zast., přístřešek pro cestující							Vložit		Vložit		Součet za Díl včetně přepočítání Dílu		
Kategorie monitoringu:							D.2.2.2 Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupišťích							Klasifikace SO/PS: 824						
Stupeň dokumentace:							Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)							ISPROFIN: 5423530073						
Majetek:							SŽ							Označení (S-kód): S632300081						
Zahájení realizace SO/PS:							9/2026							Zpracovatel:						
Ukončení realizace SO/PS:							12/2026							VIAMONT Projekt spol. s r.o.						
														Cenová úroveň: 2025						
														Datum zpracování: 25.04.2025						
Doplnění závor na přejezdu P3550 v km 14,664 na tratiŠluknov – Dolní Poustevna – Dolní Poustevna st. hr.												ISPROFIN: 5423530073								
Poř. číslo		Kód položky		Varianta		Cenová soustava		Název položky/dílu				MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena				
																Jednotková	Celkem			
Díl:		1						Zemní práce												
1		13193A				OTSKP		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III - BEZ DOPRAVY				M3	18.750				0.00 Kč			
								<div>Položka zahrnuje: - svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (výjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</div>												
								5*3*1,25=18,75												
2		17511				OTSKP		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM				M3	14.950				0.00 Kč			

Doplnění závor na přejezdu P3550 v km 14,664 na tratiSluknov – Dolní Poustevna st. hr.										ISPROFIN: 5423530073	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				<p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</li><li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li><li>- hutnění i různé míry hutnění</li><li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li><li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li><li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li><li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li><li>- spouštění a nošení materiálu</li><li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li><li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li><li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li><li>- zřízení lavic na svazích</li><li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li></ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- x</li></ul> <p>Způsob měření:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- zemina vytlačená potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodečítá</li></ul> <p>18,75-(4*1,25*0,4+2*1,8*1,25*0,4)=14,95</p>							
Součet za Díl				Zemní práce	0.00 Kč						
Díl: 2				Základy							
3	27157		OTSKP	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	0.684				0.00 Kč	
				<p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dodávku a uložení předepsaného kameniva</li><li>- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu</li><li>- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</li></ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- x</li></ul> <p>4*0,15*0,6+2*1,8*0,15*0,6</p>							
4	272125		OTSKP	ZÁKLADY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C30/37	M3	3.800				0.00 Kč	
				<p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,</li><li>- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,</li><li>- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,</li><li>- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,</li><li>- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,</li><li>- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,</li><li>- očištění a ošetření úložných ploch,</li><li>- zednické výpomoce pro montáž dílců,</li><li>- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,</li><li>- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,</li><li>- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,</li><li>- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).</li></ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- x</li></ul> <p>4*1,25*0,4+2*1,8*1,25*0,4</p>							
Součet za Díl				Základy	0.00 Kč						
Díl: 5				KOMUNIKACE							
5	56333		OTSKP	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	15.000				0.00 Kč	

FORMULÁŘ SO/PS

Doplnění závor na přejezdu P3550 v km 14,664 na tratiSluknov – Dolní Poustevna – Dolní Poustevna st. hr.										ISPROFIN: 5423530073	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry 5*3=15							
Součet za Díl		KOMUNIKACE							0.00 Kč		
Díl: 9		OSTATNÍ									
6	93767R		RPOLOŽKA	MOBILIÁŘ - NÁSTUPIŠTNÍ PŘÍSTŘEŠEK TVARU U Z VÝROBNÍHO PROGRAMU ŽPSV	KUS	1.000				0.00 Kč	
Součet za Díl		OSTATNÍ							0.00 Kč		