

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Zvýšení kapacity tratí Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 1. část rekonstrukce nástupišť žst. Týniště n. O.**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 33

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Název PS,SO : **Železniční svršek**
Projektant, firma : **PRODIN a.s.**

Číslo PS,SO : **SO 02**
Datum zpracování : **18.6.2013**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1		ZEMNÍ PRÁCE								
1	122202501	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic v hornině tř. 3	m3	1 071,000						0,00
2	122202508	Příplatek k odkopávkám v hornině tř. 3 za ztížení při rekonstrukci	m3	1 071,000						0,00
3	122202509	Příplatek k odkopávkám pro spodní stavbu železnic v hornině tř. 3 za lepvost	m3	357,000						0,00
4	181102301	Úprava pláně v zářezech bez zhutnění	m2	2 440,000						0,00
5	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	649,200						0,00
	Celkem za 1	ZEMNÍ PRÁCE				0,000		0,00		0,00
Díl: 5		KOMUNIKACE								
6	511532111	Kolejové lože z kameniva hrubého drceného	m3	3 548,088	2,03485	7 219,827				0,00
7	511582195	Příplatek za ztížení kolejového lože z kameniva při rekonstrukcích	m3	3 548,088						0,00
8	512502121	Odstranění kolejového lože z kameniva po rozebrání koleje	m3	3 106,677						0,00
9	512502995	Příplatek za ztížení odstranění lože z kameniva při rekonstrukcích	m3	3 106,677						0,00
10	521354224	Montáž kolejových polí S49 pražce betonové bez podkl.pružná svěrka roz.d	m	668,400	0,00626	4,184				0,00
11	SPCM	kolejnice železniční tvar 49 E1	t	66,407	1,00000	66,407		0,00		
12	SPCM	betonový pražec B 03	kus	1 094,000	0,25200	275,688		0,00		
13	521352112	Zřízení koleje z kolejových polí z kolejnic S49 rozdělení d pražce betonové	m	830,700						0,00
14	521454221	Montáž kol.polí UIC60 pražce betonové bez podkladnic pružná svěrka rozdělení u	m	773,000	0,00637	4,924				0,00
15	SPCM	kolejnice železniční tvar R65 - inventární (20 dnů)	t	100,490	1,00000	100,490		0,00		
16	SPCM	pražec vystrojený B - 91 S/1 - PA pružný bezpodkladnicový,svěrka Skl.14	kus	1 289,000	0,30400	391,856		0,00		
17	521455114	Zřízení koleje z kolejových polí z kolejnic UIC60 pražce betonové rozdělení u	m	773,000						0,00
18	529999995	Příplatek za ztížení zřízení koleje z kolejových polí při rekonstrukcích	m	1 603,700						0,00
19	525010012	Vyjmutí kolejových polí na pražcích dřevěných bez rozebrání	m	189,000						0,00
20	525040012	Vyjmutí kolejových polí na pražcích betonových bez rozebrání	m	1 714,900						0,00
21	525099095	Příplatek za ztížení vyjmutí kolejových polí bez rozebrání při rekonstrukcích	m	1 903,900						0,00
22	525010021	Rozebrání kolejových polí na pražcích dřevěných na základně	m	189,000						0,00
23	525040021	Rozebrání kolejových polí na pražcích betonových na základně	m	1 562,600						0,00
24	525019095	Příplatek za ztížení rozebrání kolejových polí na základně při rekonstrukcích	m	1 751,600						0,00
25	542992111R	Naložení a složení materiálu - inventární kolejnice	t	200,980						0,00
26	542993111R	Přeprava materiálu - inventární kolejnice	t	100,490						0,00
27	542999912R	Mimostaveništní přeprava kolejové mechanizace	kus	4,000						0,00
28	543141111	Směrové a výškové vyrovnání koleje na pražcích z betonu	m	1 603,700						0,00
29	543149095	Příplatek za ztížení vyrovnání koleje při rekonstrukci	m	1 603,700						0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 1. část rekonstrukce nástupišť žst. Týniště n. O.**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 33

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Název PS,SO : **Železniční svršek**

Projektant, firma : **PRODIN a.s.**

Číslo PS,SO

SO 02

Datum zpracování :

18.6.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	543151111	Dočasná směrová a výšková úprava koleje a kolej rozvětvení	m	1 603,700						0,00
31	543159095	Příplatek za ztížení dočasně směrové a výškové úpravy při rek.	m	1 603,700						0,00
32	543191111	Směrové a výškové vyrovnání koleje automatickou podbíječkou	m	1 711,000						0,00
33	543199095	Příplatek za ztížení vyrovnání koleje ASP podbíječkou při rekonstrukci	m	1 711,000						0,00
34	545111111	Výměna kolejnic R65 ojedinelá	m	16,000	0,00077	0,012				0,00
35	SPCM - SŽDC	kolejnice železniční tvar R65 - užitá	t	1,040	1,00000	1,040				
36	545111311	Výměna kolejnic S49 ojedinelá	m	23,000	0,00064	0,015				0,00
37	SPCM - SŽDC	kolejnice železniční tvar S49 - užitá	t	1,143	1,00000	1,143				
100	SPCM	Izolovaný styk lepený (LIS-B) z kolejnic S49 3,50 m	kus	2,000	0,20170	0,403		0,00		
38	545111511	Výměna kolejnic UIC60 ojedinelá	m	162,000	0,00075	0,122				0,00
39	SPCM	přechodová kolejnice UIC60 / S49, dl.16,0 m	kus	2,000	0,87816	1,756		0,00		
40	SPCM	přechodová kolejnice UIC60 / S49, dl.18,0 m	kus	2,000	0,98793	1,976		0,00		
41	SPCM	přechodová kolejnice UIC60 / R65, dl.20,0 m	kus	4,000	1,25320	5,013		0,00		
101	SPCM	Izolovaný styk lepený (LIS) z kolejnic UIC60 3,50 m	kus	4,000	0,25410	1,016		0,00		
42	545112511	Výměna kolejnic UIC60 souvislá	m	1 472,000	0,00130	1,914				0,00
43	SPCM	kolejnice železniční tvar 60E2 jakost skupina I - dlouhé kolejnicové pasy	t	88,820	1,00000	88,820		0,00		
44	545112995	Příplatek za ztížení výměny kolejnic při rekonstrukcích	m	1 657,000						0,00
45	545341211	Výměna pražců příčných nebo výhybkových bukových	kus	20,000	0,02768	0,554				0,00
46	SPCM	pražec dřevěný příčný bukový 1A impregnovaný olejem dl.260 cm I	kus	20,000	0,08000	1,600		0,00		
47	548921111	Tavné svařování kolejnic termitem ojedinelé tvaru R65 jakost oceli 95 a 85	kus	12,000	0,03451	0,414				0,00
48	548921121	Tavné svařování kolejnic termitem tvaru S49 jakost oceli 95 a 85	kus	80,000	0,02821	2,257				0,00
49	548921211	Tavné svařování kolejnic termitem tvaru UIC60	kus	38,000	0,03194	1,214				0,00
50	548921121R	Zřízení BK dle S3/2	m	1 603,700						0,00
51	548930011	Řezání kolejnic pilou	kus	44,000						0,00
52	548930012	Řezání kolejnic plamenem	kus	150,000						0,00
	Celkem za 5	KOMUNIKACE				8 172,645		0,00		0,00
Díl:	9	OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE								
53	921901111	Rozebrání přechodu	m	103,850						0,00
54	921921111R	Provizorní přejezd, přechod - bet.panely (výzisk ze stavby) + dosypávka drc.kam.	m	47,250	2,35678	111,358				0,00
55	922561125	Úprava drážní stezky z drti kamenné zhutněné tl 50 mm	m2	2 243,700	0,09454	212,119				0,00
56	922561139	Úprava drážní stezky z drti kamenné zhutněné tl 500 mm	m2	1 352,000	0,92332	1 248,329				0,00
57	925901111	Rozebrání kolejového zarážedla typ I	kus	1,000						0,00
58	925941211	Kolejové zarážedlo typ I z kolejnic tvaru T nebo S49	kus	4,000	2,83984	11,359				0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 1. část rekonstrukce nástupišť žst. Týniště n. O.**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
824 33

Název PS,SO : **Železniční svršek**
Projektant, firma : **PRODIN a.s.**

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO : **SO 02**
Datum zpracování : **18.6.2013**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	926941223R	Zajišťovací značka konzolová na sloupu TV - dle TKP staveb státních drah	kus	20,000						0,00
60	997241511	Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7 km	t	1 259,158						0,00
61	997241520	Příplatek za ztížení dopravy vybouraných hmot při rekonstrukcích	t	1 259,158						0,00
62	997241531	Vodorovné přemístění suti do 7000 m	t	4 380,672						0,00
63	997241539	Vodorovné přemístění suti ZKD 1 km	t	78 852,090						0,00
64	997241540	Příplatek za ztížení dopravy suti při rekonstrukcích	t	4 380,672						0,00
	Celkem za 9	OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE				1 583,165		0,00		0,00
Díl:	990	POPLATKY ZA SKLÁDKY								
65	17 05 04 - O	výkopová zemina čistá	t	1 927,800						0,00
66	17 05 08 - O	šterk čistý	t	2 452,872						0,00
67	17 01 01 - O	beton z demolic objektů, základů TV	t	21,835						0,00
68	17 02 01 - O	dřevo po stav.použití, z demolic	t	5,447						0,00
69	17 02 04 - N	železniční pražce dřevěné	t	28,560						0,00
70	17 01 01 - O	železniční pražce betonové	t	346,680						0,00
71	07 02 99 - N	pryžové podložky	t	0,467						0,00
	Celkem za 990	POPLATKY ZA SKLÁDKY				0,000		0,00		0,00