

# FORMULÁŘ 5

## ROZPOČET/VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : „DOZ Jaroměř (mimo) – Stará Paka (mimo)“

Název SO : Stavební úpravy v ŽST Mostek

Datum zpracování : 15.9.2013

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO 5161

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>STAVEBNÍ ÚPRAVY V ŽST MOSTEK - STAVĚLO Č.1</b>										
Díl: 1	1	<b>Zemní práce, bourání, demolice</b>								
	1	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 35 % postupným rozebíráním (přístavek k objektu)	OB.P.m3	19,000						
	2	Vybourání výplní otvorů	m2	20,500						
	3	Demontáž (sejmutí ) stávající ocel.markýzy	t	0,045						
	4	Otlučení stáv.omítky stěn a stropu v rozsahu do 30% (oprava)	m2	190,000						
	5	Vybourání podlahy v plné stávající skladbě tl.200mm vč.nášlapné krytiny	m3	7,400						
	6	Odkopávka zeminy kolem základů objektu (povrch zateplení) vč.odvozu na skládku	m3	14,400						
	7	Drobné bourací práce (přisekání ostění, vysekání kapes pro zavázání zazdívek, vysekání nik,demontáž instalací,demontáž stáv.klempířských prvků apod.)	soub	1,000						
	8	Vykližení (odstranění) stávajícího technologického zařízení	soub	1,000						
	9	Naložení a vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot na skládku do 26km (zprůměrovaná vzdálenost převzatá z formuláře nakládání s odpady pro jednotlivé lokality)	t	25,800						
S	Celkem za 1	<b>Zemní práce,bourání, demolice</b>								
Díl: 2	2	<b>Stavební konstrukce a práce</b>								
	10	Dozdívky,zazdívky otvorů a příčka z plných cihel na MVC + drobné přizdívky	m3	3,300						
	11	Omítka vnitřní štuková,stěn (omítka zazdívek a ostění)	m2	22,000						
	12	Oprava stávající omítky stěn i stropu v rozsahu 30%	m2	190,000						
	13	Zateplení střechy minerální rohoží tl.200mm,položení vč.úprav	m2	68,000						
	14	Kontaktní zateplovací systém vnější omítky v tl.izolantu 120mm EPS vč.vrchní probarvené tenkovrstvé omítky-kompletizované provedení	m2	114,000						
	15	Dtto,ale soklu v tl.izolantu 80mm XPS vč.dekorativní omítky (např.Marmolit)	m2	24,500						
	16	Dtto,ale izolaci pod terén v XPS tl.80mm hl.50cm	m2	27,800						
	17									
	18	Dodávka a montáž klempířských prvků v návaznosti na zateplení fasády (okapy, parapety,lemování)	soub	1,000						
	19	Obsyp izolace kolem objektu šterkodrtí s ochrannou geotextilií	m3	14,400						
	20									
	21	Nová podlaha ve skladbě (tepelná izolace mazanina beton C20/25 tl.100mm vč.KARI sítě v celk.tl.200mm)	m2	36,500						
	22	Kanály pro instalace-kompletní provedení	m	6,000						
	23	Dtto,ale nášlapná krytina (keramická dlažba, antistatické PVC ) vč.úpravy soklíku	m2	36,500						
		Výmalba stěn i SDK stropu, dvojnásobná vč.úpravy stěn v místn.soc.zařízení omyvatelným nátěrem	m2	235,000						
		Úprava sklepního prostoru vč.zajištění vstupu-kompletní provedení dle skutečnosti	Kč	1,000						

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : „DOZ Jaroměř (mimo) – Stará Paka (mimo)“

Název SO : Stavební úpravy v ŽST Mostek

Datum zpracování : 15.9.2013

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO 5161

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24		Drobné stavební dokončující práce (úprava ploch z vnější strany dozdívek,úprava související se střešní krytinou, zazdívky kotev mříží vč.povrchových úprav, úprava prahů,prostupy apod.)	soub	1,000						
S	Celkem za 2	Stavební konstrukce a práce								

# FORMULÁŘ 5

## ROZPOČET/VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : „DOZ Jaroměř (mimo) – Stará Paka (mimo)“

Název SO : Stavební úpravy v ŽST Mostek

Datum zpracování : 15.9.2013

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO 5161

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 3		Výplně otvorů								
25		Vstupní dveře vel.1000/2050mm vč.kování +zárubeň (dodávka a osazení)	kus	1,000						
26		Vnitřní dveře vel.600/1970mm vč.kování,prahu +ocel.zárubeň (dodávka a osazení)	kus	1,000						
27		Vnitřní dveře vel.800/1970mm vč.kování,prahu +ocel.zárubeň (dodávka a osazení)	kus	3,000						
28		Okno vel.1000/1300 vč.vnitřního parapetu (kompletizovaná dodávka +osazení)	kus	1,000						
29		Okno vel.1200/1300 vč.vnitřního parapetu (kompletizovaná dodávka +osazení)	kus	2,000						
30		Okno vel.600/900 vč.úpravy parapetu (kompletizovaná dodávka +osazení)	kus	2,000						
31		Mříže na okna (1,20x1,30-1ks; 0,60x0,90-2ks), materiál žárově zinkovaná ocel + vrchní nátěr (zhotovení,osazení, dodávka mat.a spoj.prostředků -kilogramová cena kompletizovaného provedení)	kg	75,000						
S	Celkem za 3	Výplně otvorů								
Díl: 7		Vnitřní instalace								
32		Elektroinstalace-kompletní provedení vč.revizí -součástí nové komplexní elektroinstalace v celém objektu je i osazení a dodávka elektrických přímotopných nástěnných konvektorů s termostatem /tj. 1ks o výkonu 500W a 2ks o výkonu 1500W/.	soub	1,000						
33		Dtto,ale bleskosvod	soub	1,000						
34		Zdravotnicka -úprava vnitřních rozvodů vody,kanalizace,zařizovací předměty vč.revizí -rozvody vody a kanalizace budou upraveny a zařizovací předměty budou vyměněny dle potřeb nového využití objektu / běžné zařizovací předměty diturvitové bílé -1ks WC klozet Kombi a 1ks umyvadlo,výtoková armatura jednopáková s keramickým těsněním,osazení a dodávka průtokového ohříváče vody/.	soub	1,000						
35		VZT /chlazení/ -kompletní provedení -součástí VZT-chlazení je osazení a dodávka chladicí jednotky o výkonu 2000W-přímé chlazení systém split s konežací jednotkou umístěnou na fasádě budovy a vnitřní jednotkou v nástěnném provedení.Ovládání zařízení bude infra. Osazení a dodávka větracích mřížek s regulací -2ks.	soub	1,000						
S	Celkem za 7	Vnitřní instalace								
Díl: 99		Poplatky za skládky								
		Pozn.: železo, ocel (částecný výzisk za odevzdání do sběrných zařízení-náhrada za odvoz)								
36		stavební suť beton	t	16,950						
37		stavební suť (cihly,keramika atd.)	t	4,220						
38		stavební suť a směsné odpady znečištěné nebezpeč.látkami	t	2,200						

# FORMULÁŘ 5

## ROZPOČET/VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : „DOZ Jaroměř (mimo) – Stará Paka (mimo)“

Název SO : Stavební úpravy v ŽST Mostek

Datum zpracování : 15.9.2013

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO 5161

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39		směsné stavební a demoliční odpady (tepelné izolace, sklo, plast, dřevo apod.)	t	2,220						
40		asfalt (asfaltové směsi obsahující dehet a dehtové lepenky)	t	0,210						
S	Celkem za 99	Poplatky za skládky		25,800						
STAVEBNÍ ÚPRAVY V ŽST MOSTEK - STAVĚDLO Č.1			mezisoučet							

## ÚPRAVA KAMENNÉ ZÍDKY RAMPY

Díl:	1	Zemní práce, bourání								
1		Rozebrání (poškozené) kamenné zdi tl.450mm, očištění kamene pro znovu použití, přemístění a uložení v rámci stavby	m2	103,000						
2		Rozebrání povrchu rampy (zámková dlažba), očištění pro znovu použití, deponování v rámci stavby	m2	85,000						
3		Odkopávky nezapažené v hornině tř.3-4	m3	45,000						
4		Hloubená vykopávka rýh v hor.4	m3	27,400						
5		Odvoz přebytečné zeminy na skládku	m3	44,500						
6		Zásyp zeminou se zhutněním a urovnáním povrchu	m3	27,900						
S	Celkem za 1	Zemní práce, bourání								
Díl:	2	Stavební konstrukce a práce								
7		Základový pas š.400mm beton C16/20-XC1	m3	27,400						
8		Železobetonová stěna tl.200mm beton C20/25-XC2	m3	17,100						
9		Dtto, ale bednění a odbednění	m2	170,000						
10		Dtto, ale výztuž stěny a základového pasu KARI sítě 100/100/8	m2	165,000						
11		Vyzdění kamenné zdi lícové tl.400mm z původního kamene vč.spárování, úpravy koruny zdi a osazení potrubí odvodnění - kompletní provedení	m2	103,000						
12		Úprava podkladu pod zámkovou dlažbu ze štěrkopísku	m2	85,000						
13		Položení zámkové dlažby z původních kostek (10% nových) vč.úpravy povrchu a napojení na stávající plochu a kamennou zeď	m2	85,000						
S	Celkem za 2	Stavební konstrukce a práce								
ÚPRAVA KAMENNÉ ZÍDKY RAMPY			mezisoučet							