

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : „DOZ Jaroměř (mimo) – Stará Paka (mimo)“

Název SO : Stavební úpravy v ŽST Bílá Třemešná

Datum zpracování : 15.9.2013

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO 5141

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

STAVEBNÍ ÚPRAVY V ŽST BÍLÁ TŘEMEŠNÁ

Díl:	1	<b>Bourání,demontáže</b>								
1		Vybourání výplní otvorů	m2	5,300						
2		Demontáž dřevěného obkladu stěn vč.roštu	m2	52,000						
3		Otlučení rákosové omítky stropu	m2	18,000						
4		Vybourání podlahy v plné stávající skladbě tl.400mm vč.hydroizolace a zeminy	m3	7,200						
5		Vybourání stáv.SDK příčky	m2	14,500						
6		Drobné bourací práce (přisekání ostění, vysekání kapes pro zavázání příčky a osazení I nosiče, vysekání nik,demontáž stáv.topného tělesa apod.)	soub	1,000						
7		Naložení a vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot na skládku do 26km (zprůměrovaná vzdálenost převzatá z formuláře nakládání s odpady pro jednotlivé lokality)	t	21,640						
S	Celkem za 1	<b>Bourání,demontáže</b>								
Díl:	2	<b>Stavební konstrukce a práce</b>								
8		Zděná příčka tl.100mm vč.zazdívek otvorů a drobné přizdivky	m2	17,000						
9		Dodávka a osazení U nosiče č.140 (překlad)	kg	21,000						
10		Omítka vnitřní štuková,stěn a ostění	m2	38,000						
11		Oprava stávající omítka stěn v rozsahu 50% (po demontáži dřev.obkladu)	m2	52,000						
12		SDK podhled protipožární z desek tl.15mm na systém.ocel.rošt	m2	18,000						
13		Nová podlaha podkladní konstrukce ve skladbě (šterkový podsyp v prům.tl.150-300mm, podkladní beton C20/25 tl.100mm vč.KARI síť + 2x hydroizolace)	m2	18,000						
14		Dtto,ale vrchní mazanina tl.150 z betonu C20/25 vč.KARI síť +příplatek za provedení sdělovacího kanálu v podlaze	m3	2,700						
15		Dtto,ale nášlapná krytina antistatikcká PVC+soklík	m2	18,000						
16		Výmalba stěn i SDK stropu, dvojnásobná (vč.vymalování souvisejících místností)	m2	255,000						
17		Drobné stavební dokončující práce (úprava ploch vnější strany vstupu,zazdivky kotev vč.povrchových úprav, úprava prahu,prostupy pro kabeláže vč.chráničků apod.)	soub	1,000						
S	Celkem za 2	<b>Stavební konstrukce a práce</b>								

# FORMULÁŘ 5

## ROZPOČET/VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : „DOZ Jaroměř (mimo) – Stará Paka (mimo)“

Název SO : Stavební úpravy v ŽST Bílá Třemešná

Datum zpracování : 15.9.2013

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO 5141

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 18	3	Výplně otvorů Vstupní dveře vel.900/1970mm s požární odolností,stup.bezpečnosti č.4 vč.kování +ocelová zárubeň (dodávka a osazení)	kus	1,000						
19		Ocelový katr (mříž na vstup do místn.zabezp.zařízení) vel.1400/3000mm, žárově zinkovaný vč.vrchního nátěru (zhotovení,osazení,dodávka mat.a spoj.prostředků+kování a ovládání, žár.zinkování-kilogramová cena)	kg	95,000						
S	Celkem za 3	Výplně otvorů								
Díl: 20	7	Vnitřní instalace Elektroinstalace-provedení dle rozsahu uvedeného v TZ vč.revizí -součástí elektroinstalace je úprava stávajících rozvodů, úprava zásuvkových obvodů, nové zářivkové svítidlo dvoutrubicové přisazené 2x 30W. Napojení el.přímotopu ze samostatně jištěného obvodu, napojení chladicí jednotky o výkonu 2500W ze samostatně jištěného ovodu (u obou napojení předpokládána úprava stávajícího rozvaděče).Osazení a dodávka elektrického přímotop.nástěnného konvektoru s termostatem o výkonu 1500W.	soub	1,000						
21		VZT /chlazení/ -kompletní provedení -součástí VZT-chlazení je osazení a dodávka chladicí jednotky o výkonu 2500W-přímé chlazení systém split s kondezační jednotkou umístěnou na fasádě budovy a vnitřní jednotkou v nástěnném provedení.Ovládání zařízení bude infra. Osazení a dodávka větracích mřížek s regulací -2ks.	soub	1,000						
S	Celkem za 7	Vnitřní instalace								
Díl: 22	99	Poplatky za skládky Pozn.: železo, ocel (částečný výzisk za odevzdání do sběrných zařízení-náhrada za odvoz)								
23		stavební suť beton	t	12,800						
24		stavební suť (cihly,keramika atd.)	t	4,420						
25		stavební suť a směsné odpady znečištěné nebezpeč.látkami	t	2,000						
26		směsné stavební a demoliční odpady (tepelné izolace,sklo,plast dřevo apod.)	t	2,270						
		asfalt (asfaltové směsi obsahující dehet a dehtové lepenky)	t	0,150						
S	Celkem za 99	Poplatky za skládky		21,640						