



**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**  
**Stavební správa východ**  
Nerudova 1  
772 58 Olomouc

VÁŠ DOPIS ZN:  
ZE DNE:  
NAŠE ZN: 1323/2014 - SSV  
VYŘÍZUJE: Ing. Hana Koníčková  
TEL.: +420 725 744 197  
E-MAIL: konickova@szdc.cz  
DATUM: 17.2.2014

**Všem dodavatelům**

**Věc: DOZ Jaroměř (mimo) – Stará Paka (mimo)**  
**Dodatečné informace č. 1**  
**Evidenční č. veřejné zakázky (Věstník veřejných zakázek): 377379**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město, Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc, (dále jen „zadavatel“) k výše uvedené veřejné zakázce v souladu §49 odst. zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon), obdržel dotazy, na které odpovídá a odpovědi poskytuje všem dodavatelům.

**Dotaz 1:**

**Stavební objekt SO 5121:**

V technické zprávě je uveden šterkový podsyp v tl. 100 mm. Ve výkazu výměr je uvedena v položce 11 průměrná tloušťka 150-300 mm. Která hodnota je platná?

**Odpověď:**

Správně je údaj v TZ 100mm (viz příloha).

**Dotaz 2:**

V technické zprávě je uveden podkladní beton v tl. 100 mm, ale není zde zmínka o vyztužení Kari sítí (tento údaj není ani v řezu a v uvedené skladbě), ve výkazu výměr v příslušné položce je však v popisu. Který údaj platí?

**Odpověď:**

Beton je s Kari sítí.

**Dotaz 3:**

Elektro – není přesněji specifikováno, co přesně a v jakém rozsahu bude provedeno (ve výkazu výměr je položka pouze kompletem). Není například přesná specifikace svítidel apod. Žádáme o doplnění.

**Odpověď:**

Elektroinstalace je součástí elektroinstalace je úprava stávajících rozvodů – nové zářivkové svítidlo DVOUTRUBICOVÉ PŘISAZENÉ 2x 30w, úprava zásuvkových obvodů - napojení el. přímotopu ze samostatně jištěného obvodu (předpokládaná úprava stávajícího rozváděče). Napojení chladicí jednotky o výkonu 2500wze samostatně jištěného obvodu (předpokládaná úprava stávajícího rozváděče).

**Dotaz 4:**

Vytápění – má se umístit elektrický přímotop. V projektové dokumentaci však není jeho specifikace (výkon, výhřevnost, rozměry, ...). Zároveň není uveden v položkovém rozpočtu. Kam se má tento započítat? Žádáme o doplnění.

**Odpověď:**

Elektrický přímotopný nástěnný konvektor s termostatem o výkonu 2500W se započítá do elektroinstalace (viz příloha).

**Dotaz 5:**

V technické zprávě je uveden odstavec: „Místnost bude klimatizována a větrána (VZT mřížky do fasády)“, ve výkazu výměr je položka chlazení uvedena v množství 1 soubor bez bližší specifikace a výčtu prací. Jsou součástí dodávky vzduchotechnické jednotky, rozvody atd., dle PD není jednoznačně napsané? Žádáme o upřesnění.

**Odpověď:**

Osazení chladicí jednotky o výkonu 2500W - přímé chlazení systém split s kondenzační jednotkou umístěnou na fasádě budovy a vnitřní jednotkou v nástěnném provedení. Ovládání zařízení bude infra. Do fasády osadit 2x větrací mřížku s regulací (viz příloha).

**Stavební objekt SO 5141:**

**Dotaz 6:**

Elektro – není přesněji specifikováno, co přesně a v jakém rozsahu bude provedeno (ve výkazu výměr je položka pouze kompletem). Není například přesná specifikace svítidel apod. Žádáme o doplnění.

**Odpověď:**

Elektroinstalace - součástí elektroinstalace je úprava stávajících rozvodů – nové zářivkové svítidlo DVOUTRUBICOVÉ PŘISAZENÉ 2x 30w, úprava zásuvkových obvodů - napojení el. přímotopu ze samostatně jištěného obvodu (předpokládána úprava stávajícího rozváděče).

**Dotaz 7:**

Vytápění – má se umístit elektrický přímotop. V projektové dokumentaci však není jeho specifikace (výkon, výhřevnost, rozměry, ...). Zároveň není uveden v položkovém rozpočtu. Kam se má tento započítat? Žádáme o doplnění.

**Odpověď:**

Elektrický přímotopný nástěnný konvektor s termostatem o výkonu 1500W se započítá do elektroinstalace (viz příloha).

**Stavební objekt SO 5161:**

**Dotaz 8:**

V technické zprávě jsou uvedeny nové přímotopy. Ve výkazu výměr není uvedena příslušná položka. Žádáme o doplnění.

**Odpověď:**

Elektrický přímotopný nástěnný konvektor s termostatem o výkonu 1500W – 2KS.

Elektrický přímotopný nástěnný konvektor s termostatem o výkonu 500W – 1KS.

Započítají se do elektroinstalace (viz příloha).

**Dotaz 9:**

Zdravotechnika – v technické zprávě je uvedeno, že zařízení a rozvody budou vyměněny a upraveny dle potřeb nového využití objektu. Ve výkazu výměr je na tyto práce položka v množství soubor 1. Ale není nikde bližší specifikace, rozsah, materiálové standardy, ... Žádáme o doplnění.

**Odpověď:**

WC MÍSA A UMYVADLO - budou použity běžné zařizovací předměty diturvitové bílé. Výtokové armatury budou jednopákové s keramickým těsněním.

Úprava rozvodů vody a kanalizace, osazení průtokového ohříváče pod umyvadlem.

**Dotaz 10:**

Vytápění – má se umístit elektrický přímotop. V projektové dokumentaci však není jeho specifikace (výkon, výhřevnost, rozměry, ...). Zároveň není uveden v položkovém rozpočtu. Kam se má tento započítat? Žádáme o doplnění.

**Odpověď:**

Elektrický přímotopný nástěnný konvektor s termostatem o výkonu 1500W – 2KS

Elektrický přímotopný nástěnný konvektor s termostatem o výkonu 500W – 1KS

Započítají se do elektroinstalace (viz příloha).

**Dotaz 11:**

Větrání a chlazení – navržen systém split. Ale už není celkový rozsah (trubní vedení atd.). Žádáme o doplnění.

**Odpověď:**

Osazení chladicí jednotky o výkonu 2000W - přímé chlazení systém split s kondenzační jednotkou umístěnou na fasádě budovy a vnitřní jednotkou v nástěnném provedení. Ovládání zařízení bude infra.

**Dále zadavatel poskytuje následující dodatečné informace:**

Zadavatel v souladu s ustanovením § 147 odst. 8 zákona provede současně níže uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Opravné Oznámení o zakázce - veřejné služby bude uveřejněno na webovém portálu [www.vestnikverejnychzakazek.cz](http://www.vestnikverejnychzakazek.cz).

Zadavatel postupuje v souladu s ust. § 40 odst. 3 zákona a přiměřeně prodlužuje následující lhůty. Změny se týkají těchto ustanovení Oznámení o zakázce:

**IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů**

Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo přístup k dokumentům

Datum: 12/03/2014 nahrazeno 13/03/2014 (dd/mm/rrrr) Čas: 10:00


**IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast**

Datum: 12/03/2014 nahrazeno 13/03/2014 (dd/mm/rrrr) Čas: 10:00

**IV.3.7) Podmínky pro otevírání nabídek**

Datum: 12/03/2014 nahrazeno 13/03/2014 (dd/mm/rrrr) Čas: 10:15

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.



Ing. Jarmila Ozimá  
ředitelka odboru investičního  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
pověření č. 1604

Přílohy: dle textu

