

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : „DOZ Jaroměř (mimo) – Stará Paka (mimo)“
Název SO : Demolice objektů -st.č.1 a 2-Dvůr Králové; st.č.1 a 2-Bílá Třemešná;
st.č.2-Mostek; sklad Mostek; vyčištění plochy v ŽST Dvůr Králové.
Datum zpracování : 15.9.2013

majitel HIM: SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO 5101

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

STAVĚDLO - St.2 -DVŮR KRÁLOVÉ										
Díl:	1	Zemní práce								
1		Odkopávky nezapažené v hornině tř.3-4 (kolem základ.pasů)	m3	3,800						
2		Zásyp rýh zeminou (resp.vhodnou sutí) se zhutněním a hrubým urovňáním povrchu	m3	9,600						
3		Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 -3 vč.naložení, dovozu na staveniště a nákupu ornice	m3	4,200						
4		Úprava pláně rozproštěním ornice a zatravnění v ploše	m2	35,000						
S	Celkem za 1	Zemní práce								
Díl:	9	Demolice, bourání								
5		Práce spojené s odpojením el.vedení, zajištění stáv.technologie související s provozem železnice	Kč	1,000						
6		Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 35 % postupným rozebíráním	OB.P.m3	62,500						
7		Bourání betonových základů do 50cm pod terén	m3	5,800						
8		Naložení a vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot na skládku do 26km (zprůměrovaná vzdálenost převzatá z formuláře nakládání s odpady pro jednotlivé lokality)	t	41,170						
S	Celkem za 9	Demolice, bourání								
Díl:	99	Poplatky za skládky								
		Pozn.: železo, ocel (částečný výzisk za odevzdání do sběrných zařízení-náhrada za odvoz)								
9		stavební suť beton	t	18,500						
10		stavební suť (cihly,keramika atd.)	t	15,000						
11		stavební suť a směsné odpady znečištěné nebezpeč.látkami	t	2,500						
12		směsné stavební a demoliční odpady (tepelné izolace,sklo,plast dřevo apod.)	t	5,070						
13		asfalt (asfaltové směsi obsahující dehet a dehtové lepenky)	t	0,100						
S	Celkem za 99	Poplatky za skládky		41,170						
STAVĚDLO - St.2 -DVŮR KRÁLOVÉ			mezisoučet							

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : „DOZ Jaroměř (mimo) – Stará Paka (mimo)“
Název SO : Demolice objektů -st.č.1 a 2-Dvůr Králové; st.č.1 a 2-Bílá Třemešná;
st.č.2-Mostek; sklad Mostek; vyčištění plochy v ŽST Dvůr Králové.
Datum zpracování : 15.9.2013

majitel HIM: SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO 5101

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

STAVĚDLO - St.1 - BÍLÁ TŘEMEŠNÁ										
Díl:	1	Zemní práce								
1		Odkopávky nezapažené v hornině tř.3-4 (kolem základ.pasů)	m3	4,900						
2		Zásyp rýh zeminou (resp.vhodnou suti) se zhutněním a hrubým urovnáním povrchu	m3	10,800						
3		Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 -3 vč.naložení, dovozu na staveniště a nákupu ornice	m3	6,000						
4		Úprava pláně rozprostřením ornice a zatravnění v ploše	m2	50,000						
S	Celkem za 1	Zemní práce								
Díl:	9	Demolice, bourání								
5		Práce spojené s odpojením el.vedení, zajištění stáv.technologie související s provozem železnice	Kč	1,000						
6		Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 35 % postupným rozebíráním	OB.P.m3	64,900						
7		Bourání betonových základů do 50cm pod terén	m3	6,200						
8		Bourání venkovní betonové dlažby vč.podsypu	m2	9,000						
9		Naložení a vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot na skládku do 26km (zprůměrovaná vzdálenost převzatá z formuláře nakládání s odpady pro jednotlivé lokality)	t	42,700						
S	Celkem za 9	Demolice, bourání								
Díl:	99	Poplatky za skládky								
		Pozn.: železo, ocel (částečný výzisk za odevzdání do sběrných zařízení-náhrada za odvoz)								
10		stavební suť beton	t	25,000						
11		stavební suť (cihly,keramika atd.)	t	10,000						
12		stavební suť a směsné odpady znečištěné nebezpeč.látkami	t	2,800						
13		směsné stavební a demoliční odpady (tepelné izolace,sklo,plast dřevo apod.)	t	4,800						
14		asfalt (asfaltové směsi obsahující dehet a dehtové lepenky)	t	0,100						
S	Celkem za 99	Poplatky za skládky		42,700						
STAVĚDLO - St.1 - BÍLÁ TŘEMEŠNÁ			mezisoučet							

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : „DOZ Jaroměř (mimo) – Stará Paka (mimo)“
Název SO : Demolice objektů -st.č.1 a 2-Dvůr Králové; st.č.1 a 2-Bílá Třemešná;
st.č.2-Mostek; sklad Mostek; vyčištění plochy v ŽST Dvůr Králové.
Datum zpracování : 15.9.2013

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO 5101

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
STAVĚDLO - St.2 - MOSTEK										
Díl:	1	Zemní práce								
1		Odkopávky nezapažené v hornině tř.3-4 (kolem základ.pasů)	m3	11,000						
2		Zásyp rýh zeminou (resp.vhodnou suti) se zhutněním a hrubým urovňáním povrchu vč.žumpy	m3	13,600						
3		Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 -3 vč.naložení, dovozu na staveniště a nákupu ornice	m3	6,000						
4		Úprava pláně rozprostřením ornice a zatravnění v ploše	m2	90,000						
S	Celkem za 1	Zemní práce								
Díl:	9	Demolice, bourání								
5		Práce spojené s odpojením el.vedení, zajištění stáv.technologie související s provozem železnice	Kč	1,000						
6		Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 25 % postupným rozebíráním	OB.P.m3	73,800						
7		Demontáž a rozebrání staveništní buňky (vel.3x6x3m) s prvky azbestu včetně zvýšených nákladů na likvidaci azbestu v režimu vnějšího prostředí (osobní ochrany/jednorázové použití/, balení odpadu do pytlů z PE apod.) - viz předpisy (normy) vydané příslušnými hygienickými stanicemi	soub	1,000						
8		Bourání betonových základů do 50cm pod terén a betonové plochy kolem objektu vč.plochy pod staveništní buňkou	m3	13,850						
9		Bourání venkovní betonové dlažby vč.podsypu	m2	2,000						
10		Naložení a vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot na skládku do 26km (zprůměrovaná vzdálenost převzatá z formuláře nakládání s odpady pro jednotlivé lokality)	t	103,390						
S	Celkem za 9	Demolice, bourání								
Díl:	99	Poplatky za skládky								
		Pozn.: železo, ocel (částecný výzisk za odevzdání do sběrných zařízení-náhrada za odvoz)								
11		stavební suť beton	t	70,000						
12		stavební suť (cihly,keramika atd.)	t	15,600						
13		stavební suť a směsné odpady znečištěné nebezpeč.látkami	t	1,100						
14		směsné stavební a demoliční odpady (tepelné izolace,sklo,plast dřevo apod.)	t	13,440						
15		asfalt (asfaltové směsi obsahující dehet a dehtové lepenky)	t	0,500						
16		azbest (dovoz v PVC pytlích-viz hygienická norma)	t	2,750						
S	Celkem za 99	Poplatky za skládky		103,390						
STAVĚDLO - St.2 - MOSTEK			mezisoučet							

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : „DOZ Jaroměř (mimo) – Stará Paka (mimo)“
 Název SO : Demolice objektů -st.č.1 a 2-Dvůr Králové; st.č.1 a 2-Bílá Třemešná;
 st.č.2-Mostek; sklad Mostek; vyčištění plochy v ŽST Dvůr Králové.

Datum zpracování : 15.9.2013

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO 5101

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
STAVĚDLO - St.1 - DVŮR KRÁLOVÉ										
Díl:	1	Zemní práce								
1		Odkopávky nezapažené v hornině tř.3-4 (kolem základ.pasů)	m3	5,200						
2		Zásyp rýh zeminou (resp.vhodnou suti) se zhutněním	m3	6,100						
3		Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 -3 vč.naložení, dovozu na staveniště a nákupu ornice	m3	6,700						
4		Úprava pláně rozprostřením ornice a zatravnění v ploše	m2	56,000						
S	Celkem za 1	Zemní práce								
Díl:	9	Demolice, bourání								
5		Práce spojené s odpojením el.vedení, zajištění stáv.technologie související s provozem železnice	Kč	1,000						
6		Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 25 % postupným rozebíráním	OB.P.m3	39,800						
7		Demontáž a rozebrání staveništní buňky (vel.3x6x3m) s prvky azbestu včetně zvýšených nákladů na likvidaci azbestu v režimu vnějšího prostředí (osobní ochrany/jednorázové použití/, balení odpadu do pytlů z PE apod.) - viz předpisy (normy) vydané příslušnými hygienickými stanicemi	soub	1,000						
8		Bourání betonových základů do 50cm pod terén a betonové plochy kolem objektu vč.plochy pod staveništní buňkou	m3	9,900						
9		Naložení a vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot na skládku do 26km (zprůměrovaná vzdálenost převzatá z formuláře nakládání s odpady pro jednotlivé lokality)	t	54,470						
S	Celkem za 9	Demolice, bourání								
Díl:	99	Poplatky za skládky								
		Pozn.: železo, ocel (částečný výzisk za odevzdání do sběrných zařízení-náhrada za odvoz)								
10		stavební suť beton	t	33,300						
11		stavební suť (cihly,keramika atd.)	t	14,850						
12		stavební suť a směsné odpady znečištěné nebezpeč.látkami	t	1,570						
13		směsné stavební a demoliční odpady (tepelné izolace,sklo,plast dřevo apod.)	t	1,950						
14		asfalt (asfaltové směsi obsahující dehet a dehtové lepenky)	t	0,600						
15		azbest (dovoz v PVC pytlích-viz hygienická norma)	t	2,400						
S	Celkem za 99	Poplatky za skládky		54,670						
STAVĚDLO - St.1 - DVŮR KRÁLOVÉ			mezisoučet							

Název stavby :

„DOZ Jaroměř (mimo) – Stará Paka (mimo)“
Demolice objektů -st.č.1 a 2-Dvůr Králové; st.č.1 a 2-Bílá Třemešná;
st.č.2-Mostek; sklad Mostek; vyčištění plochy v ŽST Dvůr Králové.

Název SO :

Datum zpracování :

15.9.2013

Číslo stavby

Číslo PS,SO 5101

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

STAVĚDLO - St.2 - BÍLÁ TŘEMEŠNÁ										
Díl:	1	Zemní práce								
1		Odkopávky nezapažené v hornině tř.3-4 (kolem základ.pasů)	m3	4,900						
2		Zásyp rýh zeminou (resp.vhodnou suti) se zhutněním a hrubým urovnáním povrchu	m3	10,800						
3		Vykopávky v zeminu na suchu v hornině tř. 1 -3 vč.naložení, dovozu na staveniště a nákupu ornice	m3	6,000						
4		Úprava pláně rozprostřením ornice a zatravnění v ploše	m2	50,000						
S	Celkem za 1	Zemní práce								
Díl:	9	Demolice, bourání								
5		Práce spojené s odpojením el.vedení, zajištění stáv.technologie související s provozem železnice	Kč	1,000						
6		Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 35 % postupným rozebíráním	OB.P.m3	61,800						
7		Bourání betonových základů do 50cm pod terén	m3	6,200						
8		Bourání venkovní betonové dlažby vč.podsypu	m2	9,000						
9		Naložení a vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot na skládku do 26km (zprůměrovaná vzdálenost převzatá z formuláře nakládání s odpady pro jednotlivé lokality)	t	41,550						
S	Celkem za 9	Demolice, bourání								
Díl:	99	Poplatky za skládky								
		Pozn.: železo, ocel (částečný výzisk za odevzdání do sběrných zařízení-náhrada za odvoz)								
10		stavební suť beton	t	25,000						
11		stavební suť (cihly,keramika atd.)	t	10,000						
12		stavební suť a směsné odpady znečištěné nebezpeč.látkami	t	2,800						
13		směsné stavební a demoliční odpady (tepelné izolace,sklo,plast dřevo apod.)	t	3,650						
14		asfalt (asfaltové směsi obsahující dehet a dehtové lepenky)	t	0,100						
S	Celkem za 99	Poplatky za skládky		41,550						
STAVĚDLO - St.2 - BÍLÁ TŘEMEŠNÁ			mezisoučet							

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : „DOZ Jaroměř (mimo) – Stará Paka (mimo)“
Název SO : Demolice objektů -st.č.1 a 2-Dvůr Králové; st.č.1 a 2-Bílá Třemešná;
st.č.2-Mostek; sklad Mostek; vyčištění plochy v ŽST Dvůr Králové.
Datum zpracování : 15.9.2013

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO 5101

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

SKLAD - MOSTEK										
Díl:	1	Zemní práce								
1		Odkopávky nezapažené v hornině tř.3-4 (kolem základ.pasů)	m3	36,500						
2		Zásyp rýh zeminou se zhutněním a hrubým urovnáním povrchu	m3	36,500						
3		Úprava pláně rozproštěním štěrkodrti a zhutněním v prům. tl.150mm	m2	366,000						
4		Dodávka: štěrkodrtě vč dovozu na stavbu	t	104,000						
S	Celkem za 1	Zemní práce								
Díl:	9	Demolice, bourání								
5		Práce spojené s odpojením el.vedení, demontáž venkovního osvětlení a zajištění a úprava prostoru kolem rampy a železnice	Kč	1,000						
6		Demontáž azbestocementové vlnité krytiny na bednění s lepenkou do sutí (580,0m2) včetně zvýšených nákladů na likvidaci azbestu v režimu vnějšího prostředí (vnější označení objektu, zřízení personálních propustí, sanační enkapsulační ošetření nebezpečného odpadu , prostředky osobní ochrany/jednorázové použití/, balení odpadu do pytlů z PE apod.) - viz předpisy (normy) vydané příslušnými hygienickými stanicemi	soub	1,000						
7		Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukci do 20 % postupným rozebíráním-komplet.provedení	OB.P.m3	1 476,000						
8		Bourání betonových základů do 50cm pod terén	m3	20,200						
9		Naložení a vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot na skládku do 26km (zprůměrovaná vzdálenost převzatá z formuláře nakládání s odpady pro jednotlivé lokality)	t	508,300						
S	Celkem za 9	Demolice, bourání								
Díl:	99	Poplatky za skládky								
		Pozn.: železo, ocel (částečný výzisk za odevzdání do sběrných zařízení-náhrada za odvoz)								
10		stavební suť beton	t	151,200						
11		stavební suť (cihly,keramika atd.)	t	313,400						
12		směsné stavební a demoliční odpady (tepelné izolace,sklo,plast dřevo apod.)	t	29,850						

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : „DOZ Jaroměř (mimo) – Stará Paka (mimo)“
Název SO : Demolice objektů -st.č.1 a 2-Dvůr Králové; st.č.1 a 2-Bílá Třemešná;
st.č.2-Mostek; sklad Mostek; vyčištění plochy v ŽST Dvůr Králové.
Datum zpracování : 15.9.2013

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO 5101

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13		asfalt (asfaltové směsi obsahující dehet a dehtové lepenky)	t	4,650						
14		azbest (dovoz v PVC pytlich-viz hygienická norma)	t	9,200						
S	Celkem za 99	Poplatky za skládky		508,300						
SKLAD - MOSTEK			mezisoučet							

VYČIŠTĚNÍ PLOCHY v ŽST DVŮR KRÁLOVÉ										
Díl:	1	Zemní práce								
1		Kácení stromů D kmene do 100 mm vč.odstranění kořenů	kus	50,000						
2		Likvidace stromků vč.kořenů, a volně pohozené dřevěné části na ploše, spálením na místě	m3	8,000						
3		Odkopávky nezapažené v hornině tř.3-4 vč.naložení na dopravní prostředek	m3	480,000						
4		Nakládání horniny tř.1-4 (volně nakupená zemina na ploše)	m3	40,000						
5		Vodorovné přemístění do prům.vzdál.6000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 na skládku vč.poplatku (zemina z vykopávky "kufr" pro novou skladbu vč.zeminy z hromad na ploše)	m3	520,000						
6		Likvidace železobet.prefabrikátů (volně pohozené na ploše) naložení a odvoz na řízenou skládku vč.skládkovného	t	5,500						
7		Úprava pláně vč.hutnění (příprava podloží pod skladbu dlážděnou plochu)	m2	800,000						
S	Celkem za 1	Zemní práce								
Díl:	5	Komunikace, plochy								
8		Separáční a drenážní geotextilie (netkaná textilie 300g/m2)	m2	880,000						
9		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm tl 150 mm	m2	800,000						
10		Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	800,000						
11		Podklad z jemné štěrkodrtě tl 80 mm (lože)	m2	800,000						
12		Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože s úpravou okrajů plochy	m2	800,000						
13		dodávka: kostka dlažební velká, žula třída I (1t=3,00m2)	t	270,000						
14		Drobné dokončující práce povrchu plochy a souvisejích částí	soub	1,000						
S	Celkem za 5	Komunikace,plochy								
VYČIŠTĚNÍ PLOCHY v ŽST DVŮR KRÁLOVÉ			mezisoučet							

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : „DOZ Jaroměř (mimo) – Stará Paka (mimo)“
Název SO : Demolice objektů -st.č.1 a 2-Dvůr Králové; st.č.1 a 2-Bílá Třemešná;
st.č.2-Mostek; sklad Mostek; vyčištění plochy v ŽST Dvůr Králové.
Datum zpracování : 15.9.2013

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO 5101

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

CELKEM bez DPH