

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : „DOZ Jaroměř (mimo) – Stará Paka (mimo)“
 Úpravy přístřešků v úseku Jaroměř, Stará Paka - zastřešení nástupiště Dvůr Králové; ŽST Mostek(2ks); Kuks (1ks)
 Název SO :
 Datum zpracování : 15.9.2013

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo SO 5102.1

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ZASTŘEŠENÍ NÁSTUPIŠTĚ ŽST DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Díl:	1	Demontáž,bourání								
1		Demontáž (rozebrání) hledké plechové krytiny vč.podkladní vrstvy	m2	34,400						
2		Demontáž okapů a svodů r.š. do 450mm vč.háků a objímek	m	59,600						
3		Demontáž lehkého podhledu (Feal) vč.uchytů	m2	43,000						
4		Vyřezání bednění střechy z prken tl.32mm	m2	43,000						
5		Vyřezání konstrukce krovu (krokve) průřezové plochy do 288cm3	m	55,000						
6		Naložení a vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot na skládku do 26km (zprůměrovaná vzdálenost převzatá z formuláře nakládání s odpady pro jednotlivé lokality)	t	4,120						
S	Celkem za 1	Demontáž,bourání								
Díl:	2	Stavební konstrukce a práce								
7		Montáž nosné dřev.konstrukce (úprava konců krokví a doplnění okapové hrany)	m	52,000						
8		Montáž (doplnění) bednění střechy v okapu	m2	21,000						
9		Dodávka hoblovaného impregnovaného řeziva jak.I (hranoly,prkna) vč.spojovací prostředků	m3	1,300						
10		Úprava střešní plechové krytiny (ukončení ,lemování popř.doplnění) vč.související podkladní folie	m2	16,000						
11		Žlab podokapní vč.háků, čel apod.	m	43,000						
12		Svod střešní kruhový vč.kolen, objímek	m	16,800						
13		Doplnění a úprava stávající podhledu s povrchovou úpravou	m2	20,000						
14		Nátěr tesařské konstrukce (viditelné části) a klempířských prvků,dvojnásobný	m2	60,000						
S	Celkem za 2	Stavební konstrukce a práce								
Díl:	99	Poplatky za skládky								
		Pozn.: železo, ocel,plech (částečný výzisk za odevzdání do sběrných zařízení-náhrada za odvoz)								
15		směsné stavební a demoliční odpady (tepelné izolace,sklo,plast dřevo apod.)	t	3,720						
16		asfalt (asfaltové směsi obsahující dehet a dehtové lepenky)	t	0,400						
S	Celkem za 99	Poplatky za skládky								

ZASTŘEŠENÍ NÁSTUPIŠTĚ ŽST DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

mezisoučet

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : „DOZ Jaroměř (mimo) – Stará Paka (mimo)“
Úpravy přístřešků v úseku Jaroměř, Stará Paka - zastřešení nástupiště Dvůr Králove; ŽST Mostek(2ks); Kuks (1ks)

Název SO :
Datum zpracování : 15.9.2013

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo SO 5102.1

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NÁHRADA PŘÍSTŘEŠKU ŽST MOSTEK-SAMOSTATNÉ PŘÍSTŘEŠKY (2KS)

Díl: 1		Zemní práce,bourání								
1		Hloubení rýh základ.pasů vč.přemístění v rámci stavby	m3	9,200						
2		Hutněný zásyp zeminou a štěrkodrtí	m3	23,200						
3		Dovoz a dodávka štěrkodrtí	t	28,200						
S	Celkem za 1	Zemní práce,bourání								
Díl: 2		Stavební konstrukce a práce								
4		Základové pasy z betonu tř.C16/20 vč.bednění a odbednění	m3	9,000						
5		Zdivo z betonových tvarovek štipaných š.200mm vč.výplně dutin a korunky zdi betonem C16/20 a výztuže s propojením do základ.pasů	m2	29,000						
6		Dodávka a osazení ocel.prvků (ocel.patky sloupů, kce laviček)	kg	246,000						
7		Betonová zámková dlažba vč.štěrkopískového podloží	m2	24,000						
8		Montáž nosné dřev.konstrukce přístřešku vč.kce krovu	m	245,400						
9		Montáž bednění střechy	m2	62,800						
10		Dodávka hraněného hoblovaného impregnovaného řeziva jak.I (hranoly vel.120/120; 120/160;80/120; 40/120) vč.spoj.prostředků	m3	3,640						
11		Dtto,ale dodávka jednostranně hoblovaná impregnovaná prkna jak.I	m3	1,726						
12		Střešní tvarovaná plech.krytina vč.systém.podkladní folie-kompletizované provedení	m2	62,800						
13		Ostatní oplechování, žlaby,svody-kompletizované provedení	soub	2,000						
14		Mtž a dododávka výplně stěn přístřešku dřev.hoblovanými profily 40/120mm vč.spojovacího materiálu	m2	51,200						
15		Mtž a dod.sedací plochy laviček z dřev.hobl.profilů 50/50mm+spoj.mat	m	40,000						
16		Nátěr dřevěné konstrukce přístřešku vč.výplní stěn a laviček,lazurovací dvojnásobný	m2	293,200						
S	Celkem za 2	Stavební konstrukce a práce								

NÁHRADA PŘÍSTŘEŠKU ŽST MOSTEK-SAMOSTATNÉ PŘÍSTŘEŠKY (2KS)

mezisoučet

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : „DOŽ Jaroměř (mimo) – Stará Paka (mimo)“
Úpravy přístřešků v úseku Jaroměř, Stará Paka - zastřešení nástupiště Dvůr Králove; ŽST Mostek(2ks); Kuks (1ks)
Název SO :
Datum zpracování : 15.9.2013

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo SO 5102.1

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NÁHRADA ČEKÁRNY V ŽST KUKS-PŘÍSTŘEŠEK (1KS)

Díl: 1	1	Zemní práce,bourání								
1		Hloubení rýh základ.pasů vč.přemístění v rámci stavby	m3	4,600						
2		Hutněný zásyp zeminou a štěrkodrtí	m3	11,600						
3		Dovoz a dodávka štěrkodrtí	t	14,100						
S	Celkem za 1	Zemní práce,bourání								
Díl: 2	2	Stavební konstrukce a práce								
4		Základové pasy z betonu tř.C16/20 vč.bednění a odbednění	m3	4,500						
5		Ždivo z betonových tvarovek štípaných š.200mm vč.výplně dutin a korunky zdi betonem C16/20 a výztuže s propojením do základ.pasů	m2	14,500						
6		Dodávka a osazení ocel.prvků (ocel.patky sloupů, kce laviček)	kg	123,000						
7		Betonová zámková dlažba vč.štěrkopískového podloží	m2	12,000						
8		Montáž nosné dřev.konstrukce přístřešku vč.kce krovu	m	122,700						
9		Montáž bednění střechy	m2	31,400						
10		Dodávka hraněného hoblovaného impregnovaného řeziva jak.I (hranoly vel.120/120; 120/160;80/120; 40/120) vč.spoj.prostředků	m3	1,820						
11		Dtto,ale dodávka jednostranně hoblovaná impregnovaná prkna jak.I	m3	0,863						
12		Střešní tvarovaná plech.krytina vč.systém.podkladní folie-kompletizované provedení	m2	31,400						
13		Ostatní oplechování, žlaby,svody-kompletizované provedení	soub	1,000						
14		Mtž a dododávka výplně stěn přístřešku dřev.hoblovanými profily 40/120mm vč.spojovacího materiálu	m2	25,600						
15		Mtž a dod.sedací plochy laviček z dřev.hobl.profilů 50/50mm+spoj.mat	m	20,000						
16		Nátěr dřevěné konstrukce přístřešku vč.výplní stěn a laviček,lazurovací dvojnásobný	m2	146,600						
S	Celkem za 2	Stavební konstrukce a práce								

NÁHRADA ČEKÁRNY V ŽST KUKS-PŘÍSTŘEŠEK (1KS)

mezisoučet

CELKEM bez DPH