

SOUPIS PRACÍ		Cena za objekt [Kč]	mj. úř.	počet mj	objektový ukazatel
--------------	--	---------------------	---------	----------	--------------------

Datum zpracování :	13.6.2012	Datum aktualizace :	14.5.2013
--------------------	-----------	---------------------	-----------

SOUPIS PRACÍ		Cena za objekt [Kč]	množ. obj.	počet m	objektový ukazatel
--------------	--	---------------------	------------	---------	--------------------

Datum zpracování :	13.6.2012	Datum aktualizace :	14.5.2013
--------------------	-----------	---------------------	-----------

SO033801_soupis_praci_R01.xls Vytisknuto 5.3.2014

FORMULÁŘ 5

0

Cena za objekt [Kč]	
----------------------------	--

objektu :

nhietu.

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
17	317365	VYZTUŽ ŘIMS Z OCELI 10505	t			0,000		0,00		0,00		B	SŽDC10	– příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště, □ – kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro montáž výztuže, □ – zajištění a dovoz materiálu (předepsané jakosti), včetně vnitrostaveništní dopravy, – montáž výztuže, vč. vázání a provařování , □ – všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál, Viz: TKP kap. 17 a 18 – ČSN EN 10204, ČSN 73 6206, ČSN 73 1201,	dle příl. 012, resp. 013; výztuž říms
18	389325	MOSTNÍ RAMOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	m3	38,165		0,000		0,00		0,00		B	SŽDC10	příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště, □ – kontrola připravenosti bednění a vyztuže pro provedení betonáže □ – zajištění a dovoz materiálu (beton předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy □ – montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž rámové konstrukce ze železobetonu, včetně hutnění betonu a urovnání povrchu □ – všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál □ – potřebná následná péče o tuhnoucí beton , úprava pracovních spar□ – případné zkoušky konzistence, pevnosti, objemové hmotnosti, zhutnění a dalších vlastností □ – výztuž.Definovat součinitele vlivu prostředí, zvláštní požadavky na materiál a zkoušky Viz : TKP kap. 17 a kap. 18, ČSN EN 206-1,ČSN P ENV 1992-2, ČSN 73 6206	1,8354*21,78-(1,77+1,7)*1,043/2; dle příl. 011, převod z m2 na m3, beton nové konstrukce
19	389365	VYZTUŽ MOSTNÍ RAMOVÉ KONSTR ŽELBET Z OCELI 10505	t			0,000		0,00		0,00		B	SŽDC10	příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště □ – kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro montáž výztuže □ – zajištění a dovoz materiálu (předepsané jakosti), včetně vnitrostaveništní dopravy – montáž výztuže, vč. vázání a provařování □ – všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiá Viz : TKP kap. 17, a kap.18, ČSN EN 10204, ČSN 73 6206, ČSN 73 1201	dle příl. 012, resp. 013; výztuž nové konstrukce
				4,259		0,000		0,00		0,00					
S	Celkem za 3	Svislé konstrukce				0,000		0,00		0,00					

SOUPIS PRACÍ		Cena za objekt [Kč]	množ. obj.	počet m	objektový ukazatel
--------------	--	---------------------	------------	---------	--------------------

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 1. stavba, zdvoukolejnění úseku Stéblová - Opatov
ŽST Stéblová, propustek - ev.km 9,384
13.6.2012

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO
Datum aktualizace :

SO 03-38-01

821 55

14.5.2013

m

1

0

mjdle
JKSO

počet mj

objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
27	78383	NATÉRY BETON KONSTR TYP OS - C	M2	24,089		0,000		0,00		0,00		B	OTSKP20	– položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.	1,106*21,78; dle příl. 006, nátěr propustku v místě dláždění
						0,000		0,00		0,00					
S	Celkem za 7		Přidružená stavební výroba					0,000		0,00					
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce										SD			
28	931384	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR SILIKONOVYM TMELEM PRUŘ DO 400MM2	m	6,170		0,000		0,00		0,00		B	SŽDC10	příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště □ – kontrola polohy spáry a připravenosti ploch □ – všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál	6,17; dle příl. 006; těsnící elastický tmel
29	965023	DEMONTÁŽE OSTATNÍ VÝKONY ODDĚLENÁ MANIPULACE SE SUTÍ ODVOZ SUTÍ DO 25 KM	T	22,608		0,000		0,00		0,00		B	SŽDC10	veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	
30	966186	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 12KM	t	3,320		0,000		0,00		0,00		B	SŽDC10	příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál	2,5*20*65+14*5; dle příl. 004, kolejnice NK a zábradlí
31	966371	BOURÁNÍ PROPUSTKŮ Z TRUB DN DO 1000MM	m	25,600		0,000		0,00		0,00		B	SŽDC10	příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál	dle příl. 004; stávající NK
32	966138	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM	m3	7,561		0,000		0,00		0,00		B	SŽDC10	příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál	5,203*0,3+6; dle příl. 004, kamenné odláždění
33	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	m3	45,498		0,000		0,00		0,00		B	SŽDC10	příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál	0,368*25,6+0,03*1,4*2+0,3*5+0,488*4,5+1,31*3+0,193*1,565*2+11,007*0,85*2+3,08*1,4*2+0,181*1,18*2; dle příl. 003, resp. 004, železobeton
34	966811	ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ	m	4,000		0,000		0,00		0,00		B	SŽDC10	příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál	dle příl. 003, stávající ocelové zábradlí
						0,000		0,00		0,00					
S	Celkem za 9		Ostatní konstrukce a práce					0,000		0,00					
Díl:	990	Poplatky za skládky										SD			
35	01.170504-O	čistá výkopová zemina-odkop	T	558,377		0,000		0,00		0,00		B	R	Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s převzetím, uložením, ppř. likvidací odpadu. Položka neobsahuje náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatele skládky. Položky se užije: 1. jak v případě vlastního skládkování 2. tak v případě využití provozovatelem skládky pro terénní úpravy 3. tak v případě využití provozovatelem skládky pro rekultivace V případě, že je možné dvojí využití v rámci jednoho objektu, použije se položky dvakrát a odliší se variantou.	dle pol. 17120: 310,210*1,8
36	04.170101-O	beton z demolice objektů, základů TV	T	81,896		0,000		0,00		0,00		B	R	Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s převzetím, uložením, ppř. likvidací odpadu. Položka neobsahuje náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatele skládky. Položky se užije: 1. jak v případě vlastního skládkování 2. tak v případě využití provozovatelem skládky pro terénní úpravy 3. tak v případě využití provozovatelem skládky pro rekultivace V případě, že je možné dvojí využití v rámci jednoho objektu, použije se položky dvakrát a odliší se variantou.	dle pol. 966168 *(2,5-0,7)

SO033801_soupis_praci_R01.xls

Vytisknuto 5.3.2014

9/10

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

m

1

0

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :

Datum zpracování :

Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 1. stavba, zdvoukolejnéni úseku Stéblová - Opat

ŽST Stéblová, propustek - ev.km 9,384

13.6.2012

Číslo stavby
Číslo PS,SO

SO 03-38-01

14.5.2013

Datum aktualizace :

14.5.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kod dalové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
37	07.020103-O	smýcené stromy a keře	T	3,000		0,000		0,00	0,00	B	R	Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli sklárky související s převzetím, uložením, ppř. likvidací odpadu. Položka neobsahuje náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzeti provozovatele sklárky. Položky se užije: 1. jak v případě vlastního skládkování 2. tak v případě zkompostování, prováděné provozovatelem sklárky V případě, že je možné dvojí využití v rámci jednoho objektu, použije se položky dvakrát a odliši se variantou.		
38	08.170201-O	dřevo po stavebním použití, z demolic	T	1,881		0,000		0,00	0,00	B	R	Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli sklárky související s převzetím, uložením, ppř. likvidací odpadu. Položka neobsahuje náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzeti provozovatele sklárky.	dle pol. 23318 * 0,55	
39	12.170405-O	železný šrot - konstrukce, stožary, kolej.	T	3,300		0,000		0,00	0,00	B	R	Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli sklárky související s převzetím, uložením, ppř. likvidací odpadu. Položka neobsahuje náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzeti provozovatele sklárky. Položky se užije: 1. jak v případě vlastního skládkování 2. tak v případě zkompostování, prováděné provozovatelem sklárky V případě, že je možné dvojí využití v rámci jednoho objektu, použije se položky dvakrát a odliši se variantou.		
40	26.170303-N	asfaltové stavební nátěry	T	0,020		0,000		0,00	0,00	B	R	Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli sklárky související s převzetím, uložením, ppř. likvidací odpadu. Položka neobsahuje náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzeti provozovatele sklárky.		
41	27.070304-N	odpadní fedidla	T	0,010		0,000		0,00	0,00	B	R	Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli sklárky související s převzetím, uložením, ppř. likvidací odpadu. Položka neobsahuje náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzeti provozovatele sklárky.		
42	28.080111-N	odpadní nátěrové hmoty	T	0,010		0,000		0,00	0,00	B	R	Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli sklárky související s převzetím, uložením, ppř. likvidací odpadu. Položka neobsahuje náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzeti provozovatele sklárky.		
43	30.200399-O	odpad podobný komunálnímu odpadu	T	0,500		0,000		0,00	0,00	B	R	Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli sklárky související s převzetím, uložením, ppř. likvidací odpadu. Položka neobsahuje náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzeti provozovatele sklárky.		
44	42.170106-N	kontaminovaná stavební suť a betony z demolic	T	31,849		0,000		0,00	0,00	B	R	Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli sklárky související s převzetím, uložením, ppř. likvidací odpadu. Položka neobsahuje náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzeti provozovatele sklárky.	dle pol. 966168 * 0,7	
45	44.170504-O	kamenná suť	T	15,878		0,000		0,00	0,00	B	R	Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli sklárky související s převzetím, uložením, ppř. likvidací odpadu. Položka neobsahuje náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzeti provozovatele sklárky. Položky se užije: 1. jak v případě vlastního skládkování 2. tak v případě recyklace, prováděné provozovatelem sklárky V případě, že je možné dvojí využití v rámci jednoho objektu, použije se položky dvakrát a odliši se variantou.	dle pol. 966138 * 2,1	
						0,000		0,00	0,00					
	Celkem za 990	Poplatky za sklárky				0,000		0,00	0,00					