

FORMULÁŘ 5

Název stavby : **Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 1. stavba, zdvoukolejnění úseku Stéblová - Opat** Číslo stavby  
zv PS,SO : **ŽST Stéblová, železniční svršek, sudá**  
skupina **objektu : 824.34.3.5**  
Datum zpracování : 13.6.2012

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

m

1

0

mj dle JKSO

počet mj

objektový ukazatel

Číslo PS,SO **SO 03-33-02**  
Datum aktualizace : 12.11.2012

Poř.						C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr		
číslo	Číslo		měrná		jednotková	Celková	dodávky		montáže						
pol.	položky	Název položky	jednotka	množství	hmotnost	hmotnost	jednotková	celkem	jednotková					celkem	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
Díl: 52												SD			
1	52A434	UIC V ZAKLADNÍ DÉLCE - ROZDĚLENÍ "U", BEZSTYKOVOU, BET.BEZPODKLADNIC U94/1, B91 S/1+SKL14, Z KOLEJ.POLÍ, MZ DO 5 KM, KOLEJ.JEŘÁBEM 50 KM	M	821,174		0,000		0,00		0,00	B	SŽDC10	Zřízení koleje ze součástí železničního svršku tvaru UIC 60 pomocí kolejových polí.Montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů pro normální rozchod kolejí (1435 mm) na montážní základně s jejich dopravou do místa zřízení koleje, zřízení koleje z kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku, sespojování kolejových polí bez jejich svaření, směrová a výšková úprava koleje na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení koleje (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo zřízení koleje.Položka zahrnuje náklady na dodávku kolejnic železničního svršku uvedeného typu, včetně upevňovadel a drobného kolejiva, včetně daného typu pražců.	E_01_01_SO033300_11_VV, příloha 1: 885,74 - (2*14,4)- 35,8 = 821,174 (Celková délka kolejí - 2*atyp.pražce společné - atyp.pražce krátké	
2	51153R	KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - ZŘÍZENÍ	M3	2 134,360		0,000		0,00		0,00	B	OTSKP2011R	Položka zahrnuje dodávku a uložení materiálu kolejového lože, eventuelní nadspotřebu materiálu oproti teoretickému objemu, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu veškerého materiálu, dynamickou stabilizaci šterkového lože	E_01_01_SO033300_11_VV, příloha 4	
3	54512	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA BETON PRAŽCÍCH	M	476,000		0,000		0,00		0,00	B	OTSKP2011	Položka zahrnuje náklady na podbíjení pražců, vyrovnaní osy nebo nivelety koleje nebo kolejového rozvětvení do 50 mm při zapojování na novostavbu (přechodový úsek), bez doplnění kolejového lože.	E_01_01_SO033300_11_VV, příloha 4 E_01_01_SO033300_06_Material (součet délek)	
4	522233	KOLEJ R65 NA BET PRAŽ ROZDĚL "E" - ZŘÍZ S MONT Z UŽIT MATER	M	224,757		0,000		0,00		0,00	B	OTSKP2011	Položka zahrnuje dodávku, sestavení, montáž a uložení kolejnic a pražců (eventuelně mostnic), rozchodnic, podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu veškerého materiálu. □ Dále obsahuje defektoskopické zkoušky kolejnic, směrovou a výškovou úpravu koleje s podbitím každého pražce, včetně dotažení, očištění a naolejování spojkových a svérkových šroubů před zahájením provozu.	E_01_01_SO033300_11_VV, příloha 4 E_01_01_SO033300_06_Material (součet délek)	
5	51453	KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - DOPLNĚNÍ	M3	347,480		0,000		0,00		0,00	B	OTSKP2011	Položka zahrnuje dodávku a uložení materiálu kolejového lože, eventuelní nadspotřebu materiálu oproti teoretickému objemu, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu veškerého materiálu.	E_01_01_SO033300_11_VV, příloha 4	
6	521263R	60 E2 DLOUHÝ PÁS, "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ KRÁTKÝ, UP. PRUŽNÉ	M	35,800		0,000		0,00		0,00	B	SŽDC10R		E_01_01_SO033300_11_VV, SO033302 příloha 5	

965212

965212

FORMULÁŘ 5

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

majitel HIM:

m

1

0

mj dle JKSO

počet mj

objektový ukazatel

Název stavby :  
2v PS,SO :  
Datum zpracování :

Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 1. stavba, zdvoukolejné ní úseku Stéblová - Opat **ŽST Stéblová, železniční svršek, sudá skupina**  
13.6.2012

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 03-33-02**

Datum aktualizace : 12.11.2012

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kod datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr				
							dodávky		montáže									
							jednotková	celkem	jednotková	celkem								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15				
7	521283R	60 E2 DLOUHÝ PÁS, "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ DLOUHÝ, UP. PRUŽNÉ	M	14,400		0,000		0,00		0,00	B	SŽDC10R		E_01_01_SO033300_11_VV, SO033302 příloha 5				
						0,000		0,00		0,00			965213					
S	Celkem za 52	Koleje				0,000		0,00		0,00								
Díl: 53		Kolejové rozvětví									SD							
8	53B242	VÝHYBKA J 60 - NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH, PRUŽNE UPEVNĚNÍ, TV. 1:11 - 300, Z POLÍ OD VÝROBCE, KOLEJ. JEŘÁBEM, 50 KM	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00	B	SŽDC10	Zřízení kolejového rozvětvení z výhybek tvaru UIC 60 z předmontovaných částí u výrobce nebo na montážním místě.Montáž výhybek ze součástí železničního svršku uvedených typů pro normální rozchod kolejí (1435 mm), přímo v místě za použití pokladačů a kolejových jeřábů, sespojování z dalšími výhybkami příp. kolejí bez jejich svaření, směrová a výšková úprava výhybky na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení kolejového rozvětvení (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Položka zahrnuje náklady na dodávku všech součástí výhybky železničního svršku uvedeného typu, včetně upevňovadel a drobného kolejiva včetně daného typu pražců.Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo montáže výhybky resp., kolejového rozvětvení.	E_01_01_SO033300_11_VV, SO033302 příloha 5				
9	53J412	PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PRAŽCE, ŽLABOVÉ, 2 KS	SADA	3,000		0,000		0,00		0,00	B	SŽDC10	Položka obsahuje dodávku a montáž	E_01_01_SO033300_11_VV, SO033302 příloha 5				
10	341632212R	Jazyková a srdcovková propojka pro ST a SS proud dl. 70 cm	KS	6,000						0,00	B	R201	Položka obsahuje dodávku a montáž propojky	E_01_01_SO033300_11_VV, SO033302 příloha 5				
11	53J734	PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - JAZYKY, ZPEVNĚNÉ J UIC, PERITIZOVANÉ, 1:11 - 300	KS	3,000							B	SŽDC10	Položka obsahuje dodávku a montáž	E_01_01_SO033300_11_VV, SO033302 příloha 5				
S	Celkem za 53	Kolejové rozvětví				0,000		0,00		0,00								
Díl: 54		Úpravy drážního svršku									SD							
12	54B239	SVÁRY KOLEJNIC PRUBEŽNÉ UIC/R65 TERMITEM 7515	KUS	90,000		0,000		0,00		0,00	B	SŽDC10	Svařování kolejnic a výhybek v koleji.Úpravu koleje nebo výhybky (povolení upevňovadel, jejich případná výměna, úprava dilatačních spar, vyrovnání kolejnic výškové a směrové, případné obroušení nutných ploch apod.) tak, aby mohli být vyhotoven svar, svaření kolejnic nebo části výhybek, úprava svaru a úprava koleje do normového stavu do parametrů jako před svařením. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení svaru (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení svaru. Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo zřízení svaru a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km.Položka zahrnuje náklady na dodávku veškerého materiálu k vyhotovení daného typů sváru.	E_01_01_SO033300_11_VV, SO033302 příloha 4 (885,774/75*2)+4=28 (224,757/20*2)+4=28 (10+4+3)*2=34				

SO033302\_soupis\_praci\_20140228.xls

Vytištěno 3.3.2014

2/6

<b>FORMULÁŘ 5</b>		<b>majitel HIM:</b>		<b>SŽDC</b>		<b>0</b>		<b>m</b>		<b>1</b>		<b>0</b>			
						<b>Cena za objekt [Kč]</b>		mj dle JKSO		počet mj		objektový ukazatel			
Název stavby :		<b>Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 1. stavba, zdvoukolejnění úseku Stéblová - Opat</b>										Číslo stavby			
z PS, SO :		<b>ŽST Stéblová, železniční svršek, sudá skupina</b>										Zatřídění objektu : <b>JKSO 824.34.3.5</b>		Číslo PS, SO <b>SO 03-33-02</b>	
Datum zpracování :		13.6.2012										Datum aktualizace :		12.11.2012	

FORMULÁŘ 5

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

m

1

0

mj dle JKSO

počet mj

objektový ukazatel

Název stavby :

Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 1. stavba, zdvoukolejné ní úseku Stéblová - Opat

Číslo stavby

PS,SO :

ŽST Stéblová, železniční svršek, sudá skupina

Číslo PS,SO SO 03-33-02

Datum zpracování :

13.6.2012

Datum aktualizace :

12.11.2012

Poř. číslo	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kod datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr				
							dodávky		montáže									
							jednotková	celkem	jednotková	celkem								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15				
23	54632	VYMĚNA BETONOVÝCH PRAŽCU	KUS	40,000		0,000		0,00		0,00	B	OTSKP	Položka zahrnuje dodávku a uložení vyměňovaného materiálu, doplnění podložek, spojkových šroubů, svěrkových šroubů, matic a dvojitých pružných kroužků, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu veškerého materiálu.	E_01_01_SO033300_11_VV, SO033302 příloha 4				
S	Celkem za 54	Úpravy drážního svršku				0,000		0,00		0,00								

SO033302\_soupis\_praci\_20140228.xls

Vytisknuto 3.3.2014

4/6

## FORMULÁŘ 5

**majitel HIM:**

SŽDC	0
	Cena za objekt [Kč]

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Název stavby : **Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 1. stavba, zdvoukolejnění úseku Stéblová - Opat** Číslo stavby

 $\exists \text{ PS, SO} :$ 

Datum zpracování :

**ŽST Stéblová, železniční svršek, sudá skupina**

objektu : **824.34.3.5**

## TRUCKS

Číslo PS,SO **SO 03-33-02**

Datum aktualizace : 12.11.2012

Poř. číslo	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			typ řádku	kód dlatové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr		
							dodávky	celkem	montáže						
pol.	položky		jednotka				jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
Díl:	17	Konstrukce ze zemin									SD				
24	17310	DRAŽNÍ STEZKY A DOSYPAVKY Z RECYKLOVANÝCH MATERIÁLŮ fr 32/63	M3	961,600						0,00	B	SŽDC10R	- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu a dopravy- nákup materiálu dle zadávací dokumentace včetně jeho dodání- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- hutnění a urovnání povrchu do předepsan	E_01_01_SO033300_11_VV, SO033312 příloha 2	
25	17360	DRAŽNÍ STEZKY A DOSYPAVKY Z HORNIN KAMENITÝCH fr. 4/8 tl.0,05m	M3	65,600						0,00	B	SŽDC10	- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu a dopravy- nákup materiálu dle zadávací dokumentace včetně jeho dodání- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- hutnění a urovnání povrchu do předepsan	E_01_01_SO033300_11_VV, SO033312 příloha 2 délka stezek*1,3*0,05 1010*1,3*0,05	
S	Celkem za 17	Konstrukce ze zemin				0,000		0,00		0,00					
Díl:	96	Bourání, demontáž, odstranění									SD				
26	965113	DEMONTÁŽE KOLEJOVÉHO LOŽE Z KAMENIVA PO ROZEBRÁNÍ KOLEJE ODVOZ SUTI DO 25 KM	M3	2 406,360		0,000		0,00		0,00	B	SŽDC10	Popis činností : Odstranění kolejového lože po odejmutí kolejového roštuPoložka obsahuje : Odstranění kolejového lože ručně nebo mechanizací po rozebrání anebo odstranění kolejového roštu, naložení vyzískaného materiálu a odvoz na předem stanovenou skládku s jeho složením.Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při odstranění kolejového lože.	E_01_01_SO033300_11_VV, SO033302 příloha 3 šterk na recyklaci (RŽ Opatovice nad Labem), odvoz odpadu na skládku, vyčištěného šterku k použití do ŽST Stěblová	
27	965113	DEMONTÁŽE KOLEJOVÉHO LOŽE Z KAMENIVA PO ROZEBRÁNÍ KOLEJE ODVOZ SUTI DO 25 KM	M3	60,000						0,00			Popis činností : Odstranění kolejového lože po odejmutí kolejového roštuPoložka obsahuje : Odstranění kolejového lože ručně nebo mechanizací po rozebrání anebo odstranění kolejového roštu, naložení vyzískaného materiálu a odvoz na předem stanovenou skládku s jeho složením.Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při odstranění kolejového lože.	E_01_01_SO033300_11_VV, SO033302 příloha 3 kontaminovaný šterk, odvoz na skládku	
28	965212	DEMONTÁŽE KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ, DZ DO 20 KM, POKLADAČEM_DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ DO 7 KM	M	606,000		0,000		0,00		0,00	B	SŽDC10	Popis činností : Demontáž koleje, resp. kolejového rozvětvení do kolejových polí nebo částíPoložka obsahuje : Uvolnění kolejového roštu z kolejového lože, odstranění kolejnicových propojek a uzemnění, rozpojení nebo rozřezání kolejového roštu resp. kolejového rozvětvení na kolejová pole nebo části, hrubé očištění, naložení kolejových polí nebo částí, jejich doprava na místo demontáže a jejich uložení, následná demontáž kolejových polí nebo kolejového rozvětvení na jednotlivé součásti, hrubé očištění zdemontovaných součástí a uložení na místo určené skládky. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení demontáže koleje (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa demontáže koleje. Položka zahrnuje náklady na dopravu demontovaného materiálu na určené místo. U kolejového rozvětvení se počítá jeho rozvinutá délka.	E_01_01_SO033300_11_VV, SO033302 příloha 2 koleje k regeneraci/využití ve stavbě/předání správci	
29	965213	DEMONTÁŽE KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ, DZ DO 20 KM, POKLADAČEM_DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ DO 7 KM	M	724,500		0,000		0,00		0,00	B	SŽDC10	Popis činností : Demontáž koleje, resp. kolejového rozvětvení do kolejových polí nebo částíPoložka obsahuje : Uvolnění kolejového roštu z kolejového lože, odstranění kolejnicových propojek a uzemnění, rozpojení nebo rozřezání kolejového roštu resp. kolejového rozvětvení na kolejová pole nebo části, hrubé očištění, naložení kolejových polí nebo částí, jejich doprava na místo demontáže a jejich uložení, následná demontáž kolejových polí nebo kolejového rozvětvení na jednotlivé součásti, hrubé očištění zdemontovaných součástí a uložení na místo určené skládky. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení demontáže koleje (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa demontáže koleje. Položka zahrnuje náklady na dopravu demontovaného materiálu na určené místo. U kolejového rozvětvení se počítá jeho rozvinutá délka.	E_01_01_SO033300_11_VV, SO033302 příloha 2 koleje k předání správci infrastruktury	
30	965313	DEMONTÁŽE ROZVĚTVENÍ NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ, DZ DO 5 KM, POKLADAČEM DO SOUČÁSTÍ ODVOZ DO 15 KM	M	187,200		0,000		0,00		0,00	B	SŽDC10	Popis činností : Demontáž koleje, resp. kolejového rozvětvení do kolejových polí nebo částíPoložka obsahuje : Uvolnění kolejového roštu z kolejového lože, odstranění kolejnicových propojek a uzemnění, rozpojení nebo rozřezání kolejového roštu resp. kolejového rozvětvení na kolejová pole nebo části, hrubé očištění, naložení kolejových polí nebo částí, jejich doprava na místo demontáže a jejich uložení, následná demontáž kolejových polí nebo kolejového rozvětvení na jednotlivé součásti, hrubé očištění zdemontovaných součástí a uložení na místo určené skládky. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení demontáže koleje (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa demontáže koleje. Položka zahrnuje náklady na dopravu demontovaného materiálu na určené místo. U kolejového rozvětvení se počítá jeho rozvinutá délka.	E_01_01_SO033300_11_VV, SO033302 příloha 3 výhybky k předání správci infrastruktury	
S	Celkem za 96	Bourání, demontáž, odstranění				0,000		0,00		0,00					
Díl:	O990	Poplatky za skládky									SD				

### FORMULÁŘ 5

**majitel HIM:**

**SŽDC**

0

m

1

0

## SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby :

**Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 1. stavba, zdvoukolejnění úseku Stéblová - Opat** Číslo stavby

 $\exists \text{ PS, SO} :$ 

**ŽST Stéblová, železniční svršek, sudá skupina**

objektu : **824.34.3.5**  
(IKSO)

Číslo PS,SO **SO 03-33-02**

Datum aktualizace : 12.11.2012

Poř.						C E N A					typ řádku	kód dlatové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
číslo	Číslo		měrná		jednotková	Celková	dodávky		montáže					
pol.	položky	Název položky	jednotka	množství	hmotnost	hmotnost	jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
31	05.170508-O	ŠTĚRK Z KOLEJISTÉ (ODPAD PO RECYKLACI)	T	870,139		0,000		0,00		0,00	B	Odpady	Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s převzetím, uložením, ppř. likvidací odpadu. Položka neobsahuje náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatele skládky. Položky se užije: 1. jak v případě vlastního skládkování 2. tak v případě využití provozovatelem skládky pro terénní úpravy 3. tak v případě využití provozovatelem skládky pro rekultivace V případě, že je možné dvoji využití v rámci jednoho objektu, použije se položky dvakrát a odliši se variantou.	E_01_01_SO033300_11_VV, SO033302 příloha 6 481.3*1,808
32	06.170507-N	LOKALNĚ ZNEČISTĚNÝ ŠTĚRK A ZEMINA Z KOLEJISTÉ (VÝHYBKY)	T	108,480		0,000		0,00		0,00	B	Odpady	Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s převzetím, uložením, ppř. likvidací odpadu. Položka neobsahuje náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatele skládky.	E_01_01_SO033300_11_VV, SO033302 příloha 6 60*1,808
33	11.170204-N	ŽEL. PRAŽCE DŘEVĚNÉ	T	10,224		0,000		0,00		0,00	B	Odpady	Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s převzetím, uložením, ppř. likvidací odpadu. Položka neobsahuje náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatele skládky.	E_01_01_SO033300_11_VV, SO033302 příloha 6 142 ks
34	13.170101-O	ŽEL. PRAŽCE BETONOVÉ	T	153,400		0,000		0,00		0,00	B	Odpady	Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s převzetím, uložením, ppř. likvidací odpadu. Položka neobsahuje náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatele skládky. Položky se užije: 1. jak v případě vlastního skládkování 2. tak v případě recyklace, prováděné provozovatelem skládky V případě, že je možné dvoji využití v rámci jednoho objektu, použije se položky dvakrát a odliši se variantou.	E_01_01_SO033300_11_VV, SO033302 příloha 6 767 ks
35	31.170203-O	POLYETYLENOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)	T	0,164		0,000		0,00		0,00	B	Odpady	Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s převzetím, uložením, ppř. likvidací odpadu. Položka neobsahuje náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatele skládky.	E_01_01_SO033300_11_VV, SO033302 příloha 6
36	32.070299-O	PRYZOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)	T	0,331		0,000		0,00		0,00	B	Odpady	Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s převzetím, uložením, ppř. likvidací odpadu. Položka neobsahuje náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatele skládky.	E_01_01_SO033300_11_VV, SO033302 příloha 6
S	Celkem za O990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00				