

Název stavby : ***Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 1. stavba, zdvoukolejnění úseku Stéblová - Opatč*** Číslo stavby
 av PS, SO : ***ŽST Stéblová, železniční svršek, sudá skupina*** objektu : ***824.34.3.5*** číslo PS, SO :

Datum zpracování : 13.6.2012 Datum aktualizace : 12.11.2012

SO033302_soupis_praci.xls Vytisknuto 24.2.2014 1/6

Název stavby : **Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 1. stavba, zdvoukolejnění úseku Stéblová - Opatč** Číslo stavby : **24241/2018**

PS, SO : **ŽST Stéblová, železniční svršek, sudá skupina** objektu : **824.34.3.5** Číslo PS, SO : **01/2018**

[illegible]965212

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

m

1

0

mj dle JKSO

počet mj

objektový ukazatel

Název stavby :

Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 1. stavba, zdvoukolejné ní úseku Stéblová - Opatč

Číslo stavby

3v PS,SO :

ŽST Stéblová, železniční svršek, sudá skupina

objektu : 824.34.3.5

Číslo PS,SO SO 03-33-02

Datum zpracování :

13.6.2012

Datum aktualizace :

12.11.2012

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měřítko	množství	hmotnost	C E N A				typ řádku	Kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
						jednotková	celkem	montáž						
								jednotková	celkem					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
7	521283R	60 E2 DLOUHÝ PÁS, "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ DLOUHÝ, UP. PRUŽNÉ	M	14,400		0,000		0,00		0,00	B	SŽDC10R	E_01_01_SO033300_11_VV, SO033302 příloha 5	
												965213		
S	Celkem za 52	Koleje				0,000		0,00		0,00				
Díl:	53	Kolejové rozvětvení									SD			
8	53B142	VÝHYBKÁ J 60 - NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH, TUHÉ UPEVNĚNÍ, TV. 1:11 - 300, Z POLÍ OD VÝROBCE, KOLEJ.JEŘÁBEM, 50 KM	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00	B	SŽDC10	Zřízení kolejového rozvětvení z výhybek tvaru UIC 60 z předmontovaných částí u výrobce nebo na montážním místě.Montáž výhybek ze součástí železničního svršku uvedených typů pro normální rozchod kolejí (1435 mm), přímo v místě za použití pokladačů a kolejových jeřábů, sespojování z dalšími výhybkami příp. kolejí bez jejich svaření, směrová a výšková úprava výhybky na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení kolejového rozvětvení (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Položka zahrnuje náklady na dodávku všech součástí výhybky železničního svršku uvedeného typu, včetně upevňovadel a drobného kolejiva včetně daného typu pražců.Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo montáže výhybky resp., kolejového rozvětvení.	E_01_01_SO033300_11_VV, SO033302 příloha 5
9	53J412	PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PRAŽCE, ŽLABOVÉ, 2 KS	SADA	3,000		0,000		0,00		0,00	B	SŽDC10	Položka obsahuje dodávku a montáž	E_01_01_SO033300_11_VV, SO033302 příloha 5
10	341632212R	Jazyková a srdcovková propojka pro ST a SS proud dl. 70 cm	KS	6,000						0,00	B	R201	Položka obsahuje dodávku a montáž propojky	E_01_01_SO033300_11_VV, SO033302 příloha 5
11	53J734	PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - JAZYKY, ZPEVNĚNÉ J UIC, PERITIZOVANÉ, 1:11 - 300	KS	3,000							B	SŽDC10	Položka obsahuje dodávku a montáž	E_01_01_SO033300_11_VV, SO033302 příloha 5
S	Celkem za 53	Kolejové rozvětvení				0,000		0,00		0,00				

Název stavby : **Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 1. stavba, zdvoukolejnění úseku Stěblová - Opatč** Číslo stavby :
 29 PS, SO : **ŽST Stěblová, železniční svršek, sudá skupina** objektu : **824.34.3.5** Číslo PS, SO :

[illegible]

SO033302_soupis_praci.xls Vytisknuto 24.2.2014 4/6

Název stavby :

SOUPIŠ PRACÍ

Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 1. stavba, zdvoukolejnění úseku Stéblová - Opatč Číslo stavby

PS,SO : **ŽST Stéblová, železniční svršek, sudá skupina** objektu : **824.34.3.5**

13.6.2012

Datum aktualizace :

12.11.2012

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měřítka jednotka	množství 4	jednotková hmotnost 5	Celková hmotnost 6	C E N A				typ řádku 12	kód datové základny 13	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková 7	celkem 8	jednotková 9	celkem 10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
20	926925114	NÁMEZNIKY PREF. Z BETONU	KUS	4,000		0,000	0,00		0,00		B	OTSKP	Dodávka a montáž	E_01_01_SO033300_02_01_Situ,E_01_01_SO033300_02_02_Situ (součet kusů)
21	549101	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC VŠECH SOUSTAV PILOU	KUS	232,000		0,000	0,00		0,00		B	OTSKP	Položka zahrnuje veškeré práce a materiály spojené s řezáním kolejnic.	E_01_01_SO033300_11_VV, SO033302 příloha 2
22	549102	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC VŠECH SOUSTAV PLAMENEM	KUS	188,000		0,000	0,00		0,00		B	OTSKP	Položka zahrnuje veškeré práce a materiály spojené s řezáním kolejnic.	E_01_01_SO033300_11_VV, SO033302 příloha 2
23	54632	VÝMĚNA BETONOVÝCH PRAŽCŮ	KUS	40,000		0,000	0,00		0,00		B	OTSKP	Položka zahrnuje dodávku a uložení vyměňovaného materiálu, doplnění podložek, spojkových šroubů, svěrkových šroubů, matic a dvojitých pružných kroužků, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu veškerého materiálu.	E_01_01_SO033300_11_VV, SO033302 příloha 4
S	Celkem za 54	Úpravy drážního svršku				0,000	0,00		0,00					
Díl: 17		Konstrukce ze zemin									SD			
24	17310	DRÁŽNÍ STEŽKY A DOSYPÁVKY Z RECYKLOVANÝCH MATERIÁLŮ fr 32/63	M3	961,600					0,00		B	SZDC10R	- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu a dopravy- nákup materiálu dle zadávací dokumentace včetně jeho dodání- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- hutnění a urovnání povrchu do předepsan	E_01_01_SO033300_11_VV, SO033312 příloha 2
25	17360	DRÁŽNÍ STEŽKY A DOSYPÁVKY Z HORNIN KAMENITÝCH fr.4/8 tl.0,05m	M3	65,600					0,00		B	SZDC10	- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu a dopravy- nákup materiálu dle zadávací dokumentace včetně jeho dodání- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- hutnění a urovnání povrchu do předepsan	E_01_01_SO033300_11_VV, SO033312 příloha 2 délka stezek*1,3*0,05 1010*1,3*0,05
S	Celkem za 17	Konstrukce ze zemin				0,000	0,00		0,00					
Díl: 96		Bourání, demontáž, odstranění									SD			
26	965113	DEMONTÁŽE KOLEJOVÉHO LÓŽE Z KAMENIVA PO ROZEBRÁNÍ KOLEJE ODVOZ SUTÍ DO 25 KM	M3	2 406,360		0,000	0,00		0,00		B	SZDC10	Popis činnosti : Odstranění kolejového lože po odejmutí kolejového roštuPoložka obsahuje : Odstranění kolejového lože ručně nebo mechanizací po rozebrání anebo odstranění kolejového roštu, naložení vyzískaného materiálu a odvoz na předem stanovenou skládku s jeho složením.Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při odstranění kolejového lože.	E_01_01_SO033300_11_VV, SO033302 příloha 3 šterk na recyklaci (RZ Opatovice nad Labem), odvoz odpadu na skládku, vyčištěného šterku k použití do ŽST Stěblová
27	965113	DEMONTÁŽE KOLEJOVÉHO LÓŽE Z KAMENIVA PO ROZEBRÁNÍ KOLEJE ODVOZ SUTÍ DO 25 KM	M3	60,000					0,00				Popis činnosti : Odstranění kolejového lože po odejmutí kolejového roštuPoložka obsahuje : Odstranění kolejového lože ručně nebo mechanizací po rozebrání anebo odstranění kolejového roštu, naložení vyzískaného materiálu a odvoz na předem stanovenou skládku s jeho složením.Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při odstranění kolejového lože.	E_01_01_SO033300_11_VV, SO033302 příloha 3 kontaminovaný šterk, odvoz na skládku
28	965212	DEMONTÁŽE KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ, DZ DO 20 KM, POKLADACEM_DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ DO 7 KM	M	606,000		0,000	0,00		0,00		B	SZDC10	Popis činnosti : Demontáž koleje, resp. kolejového rozvětvení do kolejových polí nebo částíPoložka obsahuje : Uvolnění kolejového roštu z kolejového lože, odstranění kolejnicových propojek a uzemnění, rozpojení nebo rozřezání kolejového roštu resp. kolejového rozvětvení na kolejová pole nebo části, hrubé očištění, naložení kolejových polí nebo částí, jejich doprava na místo demontáže a jejich uložení, následná demontáž kolejových polí nebo kolejového rozvětvení na jednotlivé součásti, hrubé očištění zdemontovaných součástí a uložení na místo určené skládky. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení demontáže koleje (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa demontáže koleje. Položka zahrnuje náklady na dopravu demontovaného materiálu na určené místo. U kolejového rozvětvení se počítá jeho rozvinutá délka.	E_01_01_SO033300_11_VV, SO033302 příloha 2 koleje k regeneraci/využití ve stavbě/předání správci
29	965213	DEMONTÁŽE KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ, DZ DO 20 KM, POKLADACEM_DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ DO 7 KM	M	724,500		0,000	0,00		0,00		B	SZDC10	Popis činnosti : Demontáž koleje, resp. kolejového rozvětvení do kolejových polí nebo částíPoložka obsahuje : Uvolnění kolejového roštu z kolejového lože, odstranění kolejnicových propojek a uzemnění, rozpojení nebo rozřezání kolejového roštu resp. kolejového rozvětvení na kolejová pole nebo části, hrubé očištění, naložení kolejových polí nebo částí, jejich doprava na místo demontáže a jejich uložení, následná demontáž kolejových polí nebo kolejového rozvětvení na jednotlivé součásti, hrubé očištění zdemontovaných součástí a uložení na místo určené skládky. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení demontáže koleje (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa demontáže koleje. Položka zahrnuje náklady na dopravu demontovaného materiálu na určené místo. U kolejového rozvětvení se počítá jeho rozvinutá délka.	E_01_01_SO033300_11_VV, SO033302 příloha 2 koleje k předání správci infrastruktury

Název stavby :

SŽDC

C

m

1

0

Cena za objekt [Kč]

mj dle JKSC

počet mj

objektový ukazatel

Název stavby :

Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 1. stavba, zdvoukolejnění úseku Stéblová - Opatč Číslo stavby

၁၇ PS,SO :

ŽST Stéblová, železniční svršek, sudá skupina objektu : **824.34.3.5**

objektu

Číslo DF SO SO.03.23.02

Datum aktualizace : 12.11.2012

Datum zpracování : 13.6.2012

SO033302_soupis_praci.xls