

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

SOUPIŠ PRACÍ

Modernizace tratí Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 1. stavba, zdvoukolejnění úseku Stéblová - Opat

Číslo stavby

Název PS, SO :

ŽST Opatovice nad Labem, železniční svršek, sudá skupina - SŽDC, s. o.

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

824.34.3.5

Číslo PS, SO

SO 05-33-02.1

Datum zpracování :

13.6.2012

Datum aktualizace :

15.5.2013

majitel HIM:	SŽDC	0
	Cena za objekt [Kč]	

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo	Číslo	Název položky	měrná jednotka	množství	hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
pol.	položky		jednotka				dodávky	montáže						
	1	2	3	4	5	6	7	celkem 8	jednotková 9	celkem 10	12	13	14	15
Díl:	52	Koleje									SD			
1	52A434	UIC V ZAKLADNÍ DÉLCE - ROZDĚLENÍ "U", BEZSTYKOVOU, BET.BEZPODKLADNIC U94/1, B91 S/1+SKL14, Z KOLEJ.POLÍ, MZ DO 5 KM, KOLEJ.JEŘÁBEM 50 KM	M	766.320		0.000		0.00		0.00	B	SŽDC10	Zřízení koleje ze součástí železničního svršku tvaru UIC 60 pomocí kolejových polí.Montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů pro normální rozchod kolejí (1435 mm) na montážní základně s jejich dopravou do místa zřízení koleje, zřízení koleje z kolejových polí za použití vhodného kladečního prostředku, sespojování kolejových polí bez jejich svaření, směrová a výšková úprava koleje na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení koleje (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo zřízení koleje.Položka zahrnuje náklady na dodávku kolejnic železničního svršku uvedeného typu, včetně upevňovadel a drobného kolejiva, včetně daného typu pražců.	E_01_01_SO053300_11_VV,SO053302, Příloha č. 4 854,416 - (2*22,8) - 42,50 = 766,320 (Celková délka kolejí - 2*atyp.pražce společně - atyp.pražce krátké)
2	51153	KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - ZŘÍZENÍ	M3	2,367.103		0.000		0.00		0.00	B	OTSKP2011	Položka zahrnuje dodávku a uložení materiálu kolejového lože, eventuelní nadspotřebu materiálu oproti teoretickému objemu, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu veškerého materiálu.	E_01_01_SO053300_11_VV,SO053302, Příloha č. 4 koleje + výhybky 1924,103 + 443
3	54512	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA BETON PRAŽCÍCH	M	42.000		0.000		0.00		0.00	B	OTSKP2011	Položka zahrnuje náklady na podbíjení pražců, vyrovnání osy nebo nivelety koleje nebo kolejového rozvětvení do 50 mm při zapojování na novostavbu (přechodový úsek), bez doplnění kolejového lože.	E_01_01_SO053300_11_VV,SO053302, Příloha č. 4 E_01_01_SO053300_06_Material
4	54631	VYMĚNA DŘEVĚNÝCH PRAŽCŮ	KUS	12.000		0.000		0.00		0.00	B	OTSKP2011	Položka zahrnuje dodávku a uložení vyměňovaného materiálu, doplnění podložek, spojkových šroubů, svérkových šroubů, matic a dvojitých pružných kroužků, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu veškerého materiálu.	E_01_01_SO053300_11_VV,SO053302, Příloha č. 4 E_01_01_SO053300_06_Material
5	549101	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC VŠECH SOUSTAV PILOU	KUS	6.000		0.000		0.00		0.00	B	OTSKP	Položka zahrnuje veškeré práce a materiály spojené s řezáním kolejnic.	E_01_01_SO053300_11_VV,SO053302, Příloha č. 2
6	549102	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC VŠECH SOUSTAV PLAMENEM	KUS	6.000		0.000		0.00		0.00	B	OTSKP	Položka zahrnuje veškeré práce a materiály spojené s řezáním kolejnic.	E_01_01_SO053300_11_VV,SO053302, Příloha č. 2
7	51453	KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - DOPLNĚNÍ	M3	30.660		0.000		0.00		0.00	B	OTSKP2011	Položka zahrnuje dodávku a uložení materiálu kolejového lože, eventuelní nadspotřebu materiálu oproti teoretickému objemu, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu veškerého materiálu.	E_01_01_SO053300_11_VV,SO053302, Příloha č. 4
8	527010R	PRAŽCOVÉ KOTVY	KS	48.000		0.000		0.00		0.00	B	SŽDC10R	Položka obsahuje dodávku a montáž pražcové kotvy.	E_01_01_SO053300_11_VV,SO053302, Příloha č. 4

SO053302_1_soupis_praci.xls

Vytisknuto 30.1.2014

1/6

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC	0
	Cena za objekt [Kč]

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

SOUPIŠ PRACÍ

Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 1. stavba, zdvoukolejnění úseku Stéblová - Opat Číslo stavby

Název PS,SO :	ŽST Opatovice nad Labem, železniční svršek, sudá skupina - SZDC, s. o.	Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)	824.34.3.5
---------------	---	--	-------------------

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824.34.3.5

Číslo PS,SO **SO 05-33-02.1**

Datum zpracování : 13.6.2012

Datum aktualizace : 15.5.2013

Poř.						C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr		
číslo	Číslo		měrná	jednotková	Celková	dodávky		montáže							
pol.	položky	Název položky	jednotka	množství	hmotnost	hmotnost	jednotková	celkem	jednotková					celkem	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
9	521263R	60 E2 DLOUHÝ PÁS, "U". BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ KRÁTKÝ, UP. PRUŽNÉ	M	42.500		0.000		0.00		0.00	B	SŽDC10R	1. Položka obsahuje: – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na staveništi, za pomoci inventárních kolejnic – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců, upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm) – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení – zřízení koleje pomoci kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku – sespojování kolejových polí bez jejich svaření – směrovou a výškovou úpravu koleje na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním – dopravu dlouhých kolejnicových pasů na místo určení – následnou výměnu inventárních kolejnic dlouhými kolejnicovými pasy pomocí vhodného zařízení – konečnou výškovou a směrovou úpravu koleje do předepsané polohy projektem nebo jiným zadáním včetně stabilizace kolejového lože – pomocné a dokončovací práce – příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení koleje, např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu ap. 2. Položka neobsahuje: – zřízení kolejového lože – svařování kolejnic do bezстыkové koleje – broušení koleje – případnou dodávku a montáž pražcových kotev 3. Měrná jednotka: metr délkový 4. Způsob měření: měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6380, tj. v ose koleje 5. Hlavní materiál: – kolejnice tvaru 60 E2, systém upevnění pomoci pružné svěrky, betonový výhybkový pražec krátký	E_01_01_SO053300_11_VV,SO053302, Příloha č. 5	
10	521283R	60 E2 DLOUHÝ PÁS, "U". BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ DLOUHÝ, UP. PRUŽNÉ	M	22.800		0.000		0.00		0.00	B	SŽDC10R	1. Položka obsahuje: – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na staveništi, za pomoci inventárních kolejnic – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců, upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm) – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení – zřízení koleje pomoci kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku – sespojování kolejových polí bez jejich svaření – směrovou a výškovou úpravu koleje na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním – dopravu dlouhých kolejnicových pasů na místo určení – následnou výměnu inventárních kolejnic dlouhými kolejnicovými pasy pomocí vhodného zařízení – konečnou výškovou a směrovou úpravu koleje do předepsané polohy projektem nebo jiným zadáním včetně stabilizace kolejového lože – pomocné a dokončovací práce – příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení koleje, např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu ap. 2. Položka neobsahuje: – zřízení kolejového lože – svařování kolejnic do bezстыkové koleje – broušení koleje – případnou dodávku a montáž pražcových kotev – betonový výhybkový pražec dlouhý (je součástí dodávky příslušné výhybky) 3. Měrná jednotka: metr délkový 4. Způsob měření: – měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6380, tj. v ose koleje 5. Hlavní materiál: – kolejnice tvaru 60 E2, – systém upevnění pomoci pružné svěrky	E_01_01_SO053300_11_VV,SO053302, Příloha č. 5	
S	Celkem za 52	Koleje				0.000		0.00		0.00					
Díl:	53	Kolejové rozvětví									SD				

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby :
Modernizace tratí Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 1. stavba, zdvoukolejnění úseku Stéblová - Opat

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

824.34.3.5

Číslo PS,SO
SO 05-33-02.1

Datum aktualizace :
15.5.2013

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název PS,SO :

ŽST Opatovice nad Labem, železniční svršek, sudá skupina - SŽDC, s. o.

Datum zpracování :

13.6.2012

Poř. číslo	Číslo	Název položky	měrná	množství	jednotková	Celková	C E N A				typ	řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
pol.	položky		jednotka		hmotnost	hmotnost	jednotková	celkem	jednotková	celkem		12	13	14	15
11	53B272	VÝHYBKA J 60 - NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH, PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, TV. 1:18,5 - 1200, Z POLÍ OD VÝROBCE, KOLEJ.JERÁBEM, 50 KM	KUS	1.000										Zřízení kolejového rozvětvení z výhybek tvaru UIC 60 z předmontovaných částí u výrobce nebo na montážním místě.Montáž výhybek ze součástí železničního svršku uvedených typů pro normální rozchod kolejí (1435 mm), přímo v místě za použití pokladačů a kolejových jeřábů, sespojkování z dalšími výhybkami příp. kolejí bez jejich svaření, směrová a výšková úprava výhybky na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení kolejového rozvětvení (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Položka zahrnuje náklady na dodávku všech součástí výhybky železničního svršku uvedeného typu, včetně upevňovadel a drobného kolejiva včetně daného typu pražců.Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo montáže výhybky resp., kolejového rozvětvení.	E_01_01_SO053300_11_VV,SO053302, Příloha č. 5
12	53B242	VÝHYBKA J 60 - NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH, PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, TV. 1:11 - 300, Z POLÍ OD VÝROBCE, KOLEJ.JERÁBEM, 50 KM	KUS	1.000		0.000		0.00		0.00		B	SŽDC10	Zřízení kolejového rozvětvení z výhybek tvaru UIC 60 z předmontovaných částí u výrobce nebo na montážním místě.Montáž výhybek ze součástí železničního svršku uvedených typů pro normální rozchod kolejí (1435 mm), přímo v místě za použití pokladačů a kolejových jeřábů, sespojkování z dalšími výhybkami příp. kolejí bez jejich svaření, směrová a výšková úprava výhybky na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení kolejového rozvětvení (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Položka zahrnuje náklady na dodávku všech součástí výhybky železničního svršku uvedeného typu, včetně upevňovadel a drobného kolejiva včetně daného typu pražců.Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo montáže výhybky resp., kolejového rozvětvení.	E_01_01_SO053300_11_VV,SO053302, Příloha č. 5
13	53B252	VÝHYBKA J 60 - NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH, PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, TV. 1:12 - 500, Z POLÍ OD VÝROBCE, KOLEJ.JERÁBEM, 50 KM	KUS	2.000		0.000		0.00		0.00		B	SŽDC10	Zřízení kolejového rozvětvení z výhybek tvaru UIC 60 z předmontovaných částí u výrobce nebo na montážním místě.Montáž výhybek ze součástí železničního svršku uvedených typů pro normální rozchod kolejí (1435 mm), přímo v místě za použití pokladačů a kolejových jeřábů, sespojkování z dalšími výhybkami příp. kolejí bez jejich svaření, směrová a výšková úprava výhybky na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení kolejového rozvětvení (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Položka zahrnuje náklady na dodávku všech součástí výhybky železničního svršku uvedeného typu, včetně upevňovadel a drobného kolejiva včetně daného typu pražců.Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo montáže výhybky resp., kolejového rozvětvení.	E_01_01_SO053300_11_VV,SO053302, Příloha č. 5
14	53J412	PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PRAŽCE, ŽLABOVÉ, 2 KS	SADA	3.000		0.000		0.00		0.00		B	SŽDC10	Zřízení kolejového rozvětvení z výhybek tvaru UIC 60 z předmontovaných částí u výrobce nebo na montážním místě.Montáž výhybek ze součástí železničního svršku uvedených typů pro normální rozchod kolejí (1435 mm), přímo v místě za použití pokladačů a kolejových jeřábů, sespojkování z dalšími výhybkami příp. kolejí bez jejich svaření, směrová a výšková úprava výhybky na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení kolejového rozvětvení (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Položka zahrnuje náklady na dodávku všech součástí výhybky železničního svršku uvedeného typu, včetně upevňovadel a drobného kolejiva včetně daného typu pražců.Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo montáže výhybky resp., kolejového rozvětvení.	E_01_01_SO053300_11_VV,SO053302, Příloha č. 5
15	53J413	PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PRAŽCE, ŽLABOVÉ, 3 KS	SADA	1.000		0.000		0.00		0.00		B	SŽDC10	Dodávka a montáž žlabových pražců	E_01_01_SO053300_11_VV,SO053302, Příloha č. 5
16	53J737	PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - JAZYKY, ZPEVNĚNÉ J UIC, PERITIZOVANÉ, 1:18,5 - 1200	KS	1.000		0.000		0.00		0.00		B	SŽDC10	Dodávka a montáž	E_01_01_SO053300_11_VV,SO053302, Příloha č. 5
17	53J735	PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - JAZYKY, ZPEVNĚNÉ J UIC, PERITIZOVANÉ, 1:12 - 500	KS	2.000		0.000		0.00		0.00		B	SŽDC10	Dodávka a montáž	E_01_01_SO053300_11_VV,SO053302, Příloha č. 5
18	53J734	PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - JAZYKY, ZPEVNĚNÉ J UIC, PERITIZOVANÉ, 1:11 - 300	KS	1.000		0.000		0.00		0.00		B	SŽDC10	Dodávka a montáž	E_01_01_SO053300_11_VV,SO053302, Příloha č. 5
19	341632212R	JAZYKOVÁ A SRDCOVKOVAPROPOJKA pro ST a SS proud	KS	14.000						0.00		B	SŽDC10R	Položka obsahuje dodávku a montáž propojky	E_01_01_SO053300_11_VV,SO053302, Příloha č. 5
20	53J911	PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PŘECHODOVÉ KOLEJNICE, UIC60/S49, DL.12,5M	KS	4.000						0.00		B	SŽDC10	Zřízení přechodové kolejnice dl. 12,5 m dle platných TPD, včetně pražců a drobného kolejiva	E_01_01_SO053300_11_VV,SO053302, Příloha č. 4
S	Celkem za 53	Kolejové rozvětví				0.000		0.00		0.00					

SO053302_1_soupis_praci.xls

Vytisknuto 30.1.2014

3/6

<u>SOUPIS PRACÍ</u>			
Název stavby :	Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 1. stavba, zdvoukolejnění úseku Stéblová - Opat Číslo stavby		
Název PS,SO :	ŽST Opatovice nad Labem, železniční svršek, sudá skupina - SŽDC, s. o.	Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)	824.34.3.5 Číslo PS,SO

Datum zpracování : 13.6.2012 Datum aktualizace : 15.5.2013

Poř.						C E N A					typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
číslo	Číslo		měrná		jednotková	Celková	dodávky		montáže						
pol.	položky	Název položky	jednotka	množství	hmotnost	hmotnost	jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
Díl:	54	Úpravy drážního svršku										SD			
21	548219	SVARY KOLEJNIC PRUBEŽNĚ S49 TERMITEM 7515	KUS	4.000						0.00		B	SŽDC10	Svařování kolejnic a výhybek v koleji. Úpravu koleje nebo výhybky (povolení upevňovadel, jejich případná výměna, úprava dilatačních spar, vyrovnaní kolejnic výškové a směrové, případně obroušení nutných ploch apod.) tak, aby mohl být vyhotoven svar, svaření kolejnic nebo části výhybek, úprava svaru a úprava koleje do normového stavu do parametrů jako před svařením. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení svaru (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení svaru. Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo zřízení svaru a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km.Položka zahrnuje náklady na dodávku veškerého materiálu k vyhotovení daného typů svárů.	E_01_01_SO053300_11_VV,SO053302, Příloha č. 4
22	548239	SVARY KOLEJNIC PRUBEŽNĚ UIC/R65 TERMITEM 7515	KUS	30.000		0.000		0.00		0.00		B	SŽDC10	Svařování kolejnic a výhybek v koleji. Úpravu koleje nebo výhybky (povolení upevňovadel, jejich případná výměna, úprava dilatačních spar, vyrovnaní kolejnic výškové a směrové, případně obroušení nutných ploch apod.) tak, aby mohl být vyhotoven svar, svaření kolejnic nebo části výhybek, úprava svaru a úprava koleje do normového stavu do parametrů jako před svařením. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení svaru (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení svaru. Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo zřízení svaru a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km.Položka zahrnuje náklady na dodávku veškerého materiálu k vyhotovení daného typů svárů.	E_01_01_SO053300_11_VV,SO053302, Příloha č. 4
23	548439	SVARY VÝHYBEK JEDNOTLIVĚ UIC/R65 TERMITEM 7515	KUS	60.000		0.000		0.00		0.00		B	SŽDC10	Svařování kolejnic a výhybek v koleji. Úpravu koleje nebo výhybky (povolení upevňovadel, jejich případná výměna, úprava dilatačních spar, vyrovnaní kolejnic výškové a směrové, případně obroušení nutných ploch apod.) tak, aby mohl být vyhotoven svar, svaření kolejnic nebo části výhybek, úprava svaru a úprava koleje do normového stavu do parametrů jako před svařením. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení svaru (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení svaru. Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo zřízení svaru a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km.Položka zahrnuje náklady na dodávku veškerého materiálu k vyhotovení daného typů svárů.	E_01_01_SO053300_11_VV,SO053302, Příloha č. 5
24	547581	IZOLOVANÉ STYKY DODÁVKA A MONTÁŽ IZOLOVANÉHO STYKU DÉLKY 3,56 S KALENOU HLAVOU LIS_TVÁRU UIC NEBO R65	KUS	12.000		0.000		0.00		0.00		B	SŽDC10	Zřízení izolovaného styku pomocí lepených izolovaných kolejnicových styků.odstranění upevnění kolejnic, popř. s výměnou vadných součástí koleje, výměnu vyříznutých kolejnic a vložení lepeného isolovaného styku, řádné dotažení upevnění kolejnic. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení izolovaného styku (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení izolovaného styku. Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo zřízení izolovaného styku a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km. Položka neobsahuje řezání a svařování kolejnic, případný posun pražců a vyrovnaní koleje.Položka zahrnuje dodávku izolovaného styku dle specifikovaného tvaru.	E_01_01_SO053300_11_VV,SO053302, Příloha č. 4 E_01_01_SO053300_06_Material
25	53J512	VÝHYBKOVÝ LIS UIC 60/R65 OHNUTÝ S KALENOU HLAVOU	PÁR	4.000						0.00		B	SŽDC10	Zřízení izolovaného styku pomocí lepených izolovaných kolejnicových styků.odstranění upevnění kolejnic, popř. s výměnou vadných součástí koleje, výměnu vyříznutých kolejnic a vložení lepeného izolovaného styku, řádné dotažení upevnění kolejnic. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení izolovaného styku (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení izolovaného styku. Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo zřízení izolovaného styku a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km. Položka neobsahuje řezání a svařování kolejnic, případný posun pražců a vyrovnaní koleje.Položka zahrnuje dodávku izolovaného styku dle specifikovaného tvaru.	E_01_01_SO053300_11_VV,SO053302, Příloha č. 4 E_01_01_SO053300_06_Material
26	549100R	BROUŠENÍ KOLEJNIC	M	879.420		0.000		0.00		0.00		B	SŽDC10R	Broušení kolejnic, doprava a nájem brousící soupravy.	E_01_01_SO053300_11_VV,SO053302, Příloha č. 4
27	549101R	BROUŠENÍ VÝHYBEK	M	276.000		0.000		0.00		0.00		B	SŽDC10R	Broušení výhybek, doprava a nájem brousící soupravy.	E_01_01_SO053300_11_VV,SO053302, Příloha č. 5
28	926925114R	NAMEZNIKY	KUS	4.000		0.000		0.00		0.00		B	SŽDC10R	Dodávka a montáž	E_01_01_SO053300_02_01_Situace

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS, SO :

Datum zpracování :

SOUVIS PRACÍ
Modernizace tratí Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 1. stavba, zdvoukolejnění úseku Stéblová - Opat

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824.34.3.5

Číslo PS, SO **SO 05-33-02.1**
Datum aktualizace :

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
29	5466321150R	ANTI-KOROZNÍ SVĚRKY NA PŘEJEZDECH	SADA	38.000		0.000		0.00		0.00		B	SŽDC10R	Dodávka a montáž	E_01_01_SO053300_11_VV, SO033302 příloha 4 délka přejezdu*rozdělení*2+zaokrouhlení (11/0,61*2) sada = 1 uzel upevnění
S	Celkem za 54	Úpravy drážního svršku				0.000		0.00		0.00					
Díl: 17		Konstrukce ze zemin										SD			
30	17360	DRAŽNÍ STEZKY A DOSYPÁVKY Z HORNIN KAMENITÝCH fr.4/8 tl.0,05m	M3	47.150						0.00		B	SŽDC10	- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu a dopravy- nákup materiálu dle zadávací dokumentace včetně jeho dodání- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- hutnění a urovnání povrchu do předepsan	E_01_01_SO053300_11_VV,SO053312, Příloha č. 2 povrch stezek
31	17310	DRAŽNÍ STEZKY A DOSYPÁVKY Z RECYKLOVANÝCH/NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ fr 32/63	M3	722.000										- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu a dopravy- nákup materiálu dle zadávací dokumentace včetně jeho dodání- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- hutnění a urovnání povrchu do předepsan	E_01_01_SO053300_11_VV,SO053302 zásyp těla stezek - přednostně z výzisku, jinak nový
32	21361	DRENAŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	80.000						0.00		B	SŽDC10	Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením, Předpis S4 Železniční spodek , Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž4. Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4.	Sorbční textilie
S	Celkem za 17	Konstrukce ze zemin				0.000		0.00		0.00					
Díl: 96		Bourání, demontáž, odstranění										SD			
33	965112	DEMONTÁŽE KOLEJOVÉHO LOŽE Z KAMENIVA PO ROZEBRÁNÍ KOLEJE ODVOZ SUTI DO 15 KM	M3	139.900		0.000		0.00		0.00		B	SŽDC10	Popis činností : Odstranění kolejového lože po odejmutí kolejového roštuPoložka obsahuje : Odstranění kolejového lože ručně nebo mechanizací po rozebrání anebo odstranění kolejového roštu, naložení vyzískaného materiálu a odvoz na předem stanovenou skládku s jeho složením.Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při odstranění kolejového lože.	E_01_01_SO053300_11_VV, SO033302 příloha 2 šterk pro čištění na RZ Opatovice, následně ke zpětným zásypům, odpad odvoz na skládku. Zprůměrovaná vzdálenost.
34	965113	DEMONTÁŽE KOLEJOVÉHO LOŽE Z KAMENIVA PO ROZEBRÁNÍ KOLEJE ODVOZ SUTI DO 25 KM	M3	15.000						0.00		B	SŽDC10	Popis činností : Odstranění kolejového lože po odejmutí kolejového roštuPoložka obsahuje : Odstranění kolejového lože ručně nebo mechanizací po rozebrání anebo odstranění kolejového roštu, naložení vyzískaného materiálu a odvoz na předem stanovenou skládku s jeho složením.Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při odstranění kolejového lože.	E_01_01_SO053300_11_VV, SO033302 příloha 2 odvoz na skládku
35	965213	DEMONTÁŽE KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ, DZ DO 5 KM, POKLADAČEM DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ DO 15 KM	M	48.000		0.000		0.00		0.00		B	SŽDC10	Popis činností : Demontáž koleje, resp. kolejového rozvětvení do kolejových polí nebo částíPoložka obsajuje : Uvolnění kolejového roštu z kolejového lože, odstranění kolejnicových propojek a uzemnění, rozpojení nebo rozřezání kolejového roštu resp. kolejového rozvětvení na kolejová pole nebo části, hrubé očištění, naložení kolejových polí nebo částí, jejich doprava na místo demontáže a jejich uložení, následná demontáž kolejových polí nebo kolejového rozvětvení na jednotlivé součásti, hrubé očištění zdemontovaných součástí a uložení na místo určené skládky. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení demontáže koleje (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa demontáže koleje. Položka zahrnuje náklady na dopravu demontovaného materiálu na určené místo. U kolejového rozvětvení se počítá jeho rozvinutá délka.	E_01_01_SO053300_11_VV, SO033302 příloha 2
36	965313	DEMONTÁŽE ROZVĚTVENÍ NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ, DZ DO 5 KM, POKLADAČEM DO SOUČÁSTÍ ODVOZ DO 15 KM	M	49.850		0.000		0.00		0.00		B	SŽDC10	Popis činností : Demontáž koleje, resp. kolejového rozvětvení do kolejových polí nebo částíPoložka obsajuje : Uvolnění kolejového roštu z kolejového lože, odstranění kolejnicových propojek a uzemnění, rozpojení nebo rozřezání kolejového roštu resp. kolejového rozvětvení na kolejová pole nebo části, hrubé očištění, naložení kolejových polí nebo částí, jejich doprava na místo demontáže a jejich uložení, následná demontáž kolejových polí nebo kolejového rozvětvení na jednotlivé součásti, hrubé očištění zdemontovaných součástí a uložení na místo určené skládky. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení demontáže koleje (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa demontáže koleje. Položka zahrnuje náklady na dopravu demontovaného materiálu na určené místo. U kolejového rozvětvení se počítá jeho rozvinutá délka.	E_01_01_SO053300_11_VV, SO033302 příloha 2
S	Celkem za 96	Bourání, demontáž, odstranění				0.000		0.00		0.00					

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

m

1

0

mj dle JKSO

počet mj

objektový ukazatel

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : **Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 1. stavba, zdvoukolejnění úseku Stéblová - Opat** Číslo stavby

Název PS,SO : **ŽST Opatovice nad Labem, železniční svršek,** objektu : **824.34.3.5**
sudá skupina - SŽDC, s. o. (JKSO, JKPOV)

Číslo PS,SO **SO 05-33-02.1**

Datum aktualizace : 15.5.2013

Datum zpracování : 13.6.2012

Poř.						C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
číslo	Číslo		měrná		jednotková	Celková	dodávky		montáže					
pol.	položky	Název položky	jednotka	množství	hmotnost	hmotnost	jednotková	celkem	jednotková					celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
Díl:	O990	Poplatky za skládky									SD			
37	05.170508-O	ŠTĚRK Z KOLEJISTÉ (ODPAD PO RECYKLACI)	T	45.180		0.000		0.00		0.00	B	Odpady	Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s převzetím, uložením, ppř. likvidací odpadu. Položka neobsahuje náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatele skládky. Položky se užije: 1. jak v případě vlastního skládkování 2. tak v případě využití provozovatelem skládky pro terénní úpravy 3. tak v případě využití provozovatelem skládky pro rekultivace V případě, že je možné dvojí využití v rámci jednoho objektu, použije se položky dvakrát a odliší se variantou.	E_01_01_SO053300_11_VV, SO033302 příloha 6
38	06.170507-N	LOKÁLNĚ ZNEČIŠTĚNÝ ŠTĚRK A ZEMINA Z KOLEJISTÉ (VÝHYBKY)	T	27.120		0.000		0.00		0.00	B	Odpady	Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s převzetím, uložením, ppř. likvidací odpadu. Položka neobsahuje náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatele skládky.	E_01_01_SO053300_11_VV, SO033302 příloha 6
39	11.170204-N	ŽEL. PRAŽCE DŘEVĚNÉ	T	5.256		0.000		0.00		0.00	B	Odpady	Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s převzetím, uložením, ppř. likvidací odpadu. Položka neobsahuje náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatele skládky.	E_01_01_SO053300_11_VV, SO033302 příloha 6
40	31.170203-O	POLYETYLENOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)	T	0.013		0.000		0.00		0.00	B	Odpady	Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s převzetím, uložením, ppř. likvidací odpadu. Položka neobsahuje náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatele skládky.	E_01_01_SO053300_11_VV, SO033302 příloha 6
41	32.070299-O	PRYŽOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)	T	0.270		0.000		0.00		0.00	B	Odpady	Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s převzetím, uložením, ppř. likvidací odpadu. Položka neobsahuje náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatele skládky.	E_01_01_SO053300_11_VV, SO033302 příloha 6
S	Celkem za O990	Poplatky za skládky				0.000		0.00		0.00				