

Název stavby : ***Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 1. stavba, zdvoukolejnění úseku Stéblová - Opatč*** Číslo stavby
 av PS, SO : ***ŽST Stéblová, železniční svršek, sudá skupina*** objektu : ***824.34.3.5*** číslo PS, SO :

Datum zpracování : 13.6.2012 Datum aktualizace : 12.11.2012

SO033302 soupis_praci.xls Vytisknuto 27.1.2014 1/6

Název stavby : **Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 1. stavba, zdvoukolejnění úseku Stéblová - Opatč** Číslo stavby
 PS, SO : **ŽST Stéblová, železniční svršek, sudá skupina** objektu : **824.34.3.5** Číslo PS, SO

[illegible]965212

Název stavby : **Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 1. stavba, zdvoukolejnění úseku Stéblová - Opatč** Číslo stavby : **2411**

ŽP, PS, SO : **ŽST Stéblová, železniční svršek, sudá skupina** objektu : **824.34.3.5** Číslo PS : **2411**

Datum zpracování : 13.6.2012 Datum aktualizace : 12.11.2012

SO033302_soupis_praci.xls Vytiskeno 27.1.2014 3/6

Název stavby : ***Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 1. stavba, zdvoukolejnění úseku Stéblová - Opatč*** Číslo stavby
 av PS, SO : ***ŽST Stéblová, železniční svršek, sudá skupina*** objektu : ***824.34.3.5*** číslo PS, SO :

Datum zpracování : 13.6.2012 Datum aktualizace : 12.11.2012

SO033302_soupis_praci.xls Vytisknuto 27.1.2014 4/6

Název stavby :

SOUPIŠ PRACÍ

Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 1. stavba, zdvoukolejnění úseku Stéblová - Opatč Číslo stavby

PS,SO : **ŽST Stéblová, železniční svršek, sudá skupina** objektu : **824.34.3.5**

Datum zpracování : 13.6.2012 Datum aktualizace : 12.11.2012

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měřítka jednotka	množství 4	jednotková hmotnost 5	Celková hmotnost 6	C E N A			typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr		
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková					celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15		
20	926925114	NÁMEZNIKY PREF. Z BETONU	KUS	4,000		0,000		0,00			B	OTSKP	Dodávka a montáž	E_01_01_SO033300_02_01_Situ,E_01_01_SO033300_02_02_Situ (součet kusu)	
21	549101	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC VŠECH SOUSTAV PILOU	KUS	232,000		0,000		0,00			B	OTSKP	Položka zahrnuje veškeré práce a materiály spojené s řezáním kolejnic.	E_01_01_SO033300_11_VV, SO033302 příloha 2	
22	549102	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC VŠECH SOUSTAV PLAMENEM	KUS	188,000		0,000		0,00			B	OTSKP	Položka zahrnuje veškeré práce a materiály spojené s řezáním kolejnic.	E_01_01_SO033300_11_VV, SO033302 příloha 2	
23	54632	VYMĚNA BETONOVÝCH PRAŽCŮ	KUS	40,000		0,000		0,00			B	OTSKP	Položka zahrnuje dodávku a uložení vyměňovaného materiálu, doplnění podložek, spojkových šroubů, svérkových šroubů, matic a dvojitých pružných kroužků, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu veškerého materiálu.	E_01_01_SO033300_11_VV, SO033302 příloha 4	
S	Celkem za 54	Úpravy drážního svršku				0,000		0,00		0,00					
Díl: 17		Konstrukce ze zemin									SD				
24	17310	DRAŽNÍ STEZKY A DOSYPÁVKY Z RECYKLOVANÝCH MATERIÁLŮ fr 32/63	M3	961,600					0,00		B	SZDC10R	- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu a dopravy- nákup materiálu dle zadávací dokumentace včetně jeho dodání- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- hutnění a urovnání povrchu do předepsan	E_01_01_SO033300_11_VV, SO033312 příloha 2	
25	17360	DRAŽNÍ STEZKY A DOSYPÁVKY Z HORNIN KAMENITÝCH fr.4/8 tl.0,05m	M3	65,600					0,00		B	SZDC10	- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu a dopravy- nákup materiálu dle zadávací dokumentace včetně jeho dodání- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- hutnění a urovnání povrchu do předepsan	E_01_01_SO033300_11_VV, SO033312 příloha 2 délka stezek*1,3*0,05 1010*1,3*0,05	
S	Celkem za 17	Konstrukce ze zemin				0,000		0,00		0,00					
Díl: 96		Bourání, demontáž, odstranění									SD				
26	965113	DEMONTÁŽE KOLEJOVÉHO LŮŽE Z KAMENIVA PO ROZEBRÁNÍ KOLEJE ODVOZ SUTÍ DO 25 KM	M3	2 406,360		0,000		0,00		0,00		B	SZDC10	Popis činnosti : Odstranění kolejového lože po odejmutí kolejového roštuPoložka obsahuje : Odstranění kolejového lože ručně nebo mechanizací po rozebrání anebo odstranění kolejového roštu, naložení vyzískaného materiálu a odvoz na předem stanovenou skládku s jeho složením.Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při odstranění kolejového lože.	E_01_01_SO033300_11_VV, SO033302 příloha 3 šterk na recyklaci (RZ Opatovice nad Labem), odvoz odpadu na skládku, vyčištěného šterku k použití do ZST Stěblová
27	965113	DEMONTÁŽE KOLEJOVÉHO LŮŽE Z KAMENIVA PO ROZEBRÁNÍ KOLEJE ODVOZ SUTÍ DO 25 KM	M3	60,000					0,00					E_01_01_SO033300_11_VV, SO033302 příloha 3 kontaminovaný šterk, odvoz na skládku	
28	965212	DEMONTÁŽE KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ, DZ DO 20 KM, POKLADACEM_DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ DO 7 KM	M	606,000		0,000		0,00		0,00		B	SZDC10	Popis činnosti : Demontáž koleje, resp. kolejového rozvětvení do kolejových polí nebo částíPoložka obsahuje : Uvolnění kolejového roštu z kolejového lože, odstranění kolejnicových propojek a uzemnění, rozpojení nebo rozřezání kolejového roštu resp. kolejového rozvětvení na kolejová pole nebo části, hrubé očištění, naložení kolejových polí nebo částí, jejich doprava na místo demontáže a jejich uložení, následná demontáž kolejových polí nebo kolejového rozvětvení na jednotlivé součásti, hrubé očištění zdemontovaných součástí a uložení na místo určené skládky. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení demontáže koleje (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa demontáže koleje. Položka zahrnuje náklady na dopravu demontovaného materiálu na určené místo. U kolejového rozvětvení se počítá jeho rozvinutá délka.	E_01_01_SO033300_11_VV, SO033302 příloha 2 koleje k regeneraci/využití ve stavbě/předání správci
29	965213	DEMONTÁŽE KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ, DZ DO 20 KM, POKLADACEM_DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ DO 7 KM	M	724,500		0,000		0,00		0,00		B	SZDC10	Popis činnosti : Demontáž koleje, resp. kolejového rozvětvení do kolejových polí nebo částíPoložka obsahuje : Uvolnění kolejového roštu z kolejového lože, odstranění kolejnicových propojek a uzemnění, rozpojení nebo rozřezání kolejového roštu resp. kolejového rozvětvení na kolejová pole nebo části, hrubé očištění, naložení kolejových polí nebo částí, jejich doprava na místo demontáže a jejich uložení, následná demontáž kolejových polí nebo kolejového rozvětvení na jednotlivé součásti, hrubé očištění zdemontovaných součástí a uložení na místo určené skládky. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení demontáže koleje (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa demontáže koleje. Položka zahrnuje náklady na dopravu demontovaného materiálu na určené místo. U kolejového rozvětvení se počítá jeho rozvinutá délka.	E_01_01_SO033300_11_VV, SO033302 příloha 2 koleje k předání správci infrastruktury

Název stavby : ***Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 1. stavba, zdvoukolejnění úseku Stéblová - Opatč*** Číslo stavby
 av PS, SO : ***ŽST Stéblová, železniční svršek, sudá skupina*** objektu : ***824.34.3.5*** číslo PS, SO :

Datum zpracování : 13.6.2012 Datum aktualizace : 12.11.2012

SO033302_soupis_praci.xls Vytisknuto 27.1.2014 6/6