

SOUHRN PRACÍ

Název stavby : **Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 1. stavba, zdvoukolejnění úseku Stěblová - Opatč** Číslo stavby :

Datum zpracování : 13.6.2012

Číslo PS,SO **SO 05-33-02.1**
Datum aktualizace : 15.5.2013

Díl:	52	Koleje																		SD	
1	52A434	UIC V ZAKLADNÍ DÉLCĚ - ROZDĚLENÍ "U", BEZSTYKOVOU, BET.BEZPODKLADNIC U94/1, B91 S/1+SKL14, Z KOLEJ.POLÍ, MZ DO 5 KM, KOLEJ.JEŘÁBEM 50 KM	M	766,320		0,000		0,00		0,00			B	SŽDC10	Zřízení koleje ze součástí železničního svršku tvaru UIC 60 pomocí kolejových polí.Montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů pro normální rozchod kolejí (1435 mm) na montážní základně s jejich dopravou do místa zřízení koleje, zřízení koleje z kolejových polí za použití vhodného kladečního prostředku, sespojování kolejových polí bez jejich svaření, směrová a výšková úprava koleje na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení koleje (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo zřízení koleje.Položka zahrnuje náklady na dodávku kolejnic železničního svršku uvedeného typu, včetně upevňovačel a drobného kolejiva, včetně daného typu pražců.	E_01_01_SO053300_11_VV.SO053302, Příloha č. 4 854,416 - (2*22,8) - 42,50 = 766,320 (Celková délka kolejí - 2*atyp.pražce společné - atyp.pražce krátké)					
2	51153	KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - ŽRÍZENÍ	M3	2 367,103		0,000		0,00		0,00			B	OTSKP20 11	Položka zahrnuje dodávku a uložení materiálu kolejového lože, eventuelní nadspotřebu materiálu oproti teoretickému objemu, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu veškerého materiálu.	E_01_01_SO053300_11_VV.SO053302, Příloha č. 4 koleje + výhybký 1924,103 + 443					
3	54512	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA BETON PRAŽCÍCH	M	42,000		0,000		0,00		0,00			B	OTSKP20 11	Položka zahrnuje náklady na podbíjení pražců, vyrovnání osy nebo nivelety koleje nebo kolejového rozvětvení do 50 mm při zapojování na novostavbu (přechodový úsek), bez doplnění kolejového lože.	E_01_01_SO053300_11_VV.SO053302, Příloha č. 4 E_01_01_SO053300_06_Material					
4	54631	VYMĚNA DŘEVĚNÝCH PRAŽCŮ	KUS	12,000		0,000		0,00		0,00			B	OTSKP20 11	Položka zahrnuje dodávku a uložení vyměřovaného materiálu, doplnění podložek, spojkových šroubů, svěrkových šroubů, matic a dvojitých pružných kroužků, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu veškerého materiálu.	E_01_01_SO053300_11_VV.SO053302, Příloha č. 4 E_01_01_SO053300_06_Material					
5	549101	ŘEZANÍ KOLEJNIC VSECH SOUSTAV PILOU	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00			B	OTSKP	Položka zahrnuje veškeré práce a materiály spojené s řezáním kolejnic.	E_01_01_SO053300_11_VV.SO053302, Příloha č. 2					
6	549102	ŘEZANÍ KOLEJNIC VSECH SOUSTAV PLAMENEM	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00			B	OTSKP	Položka zahrnuje veškeré práce a materiály spojené s řezáním kolejnic.	E_01_01_SO053300_11_VV.SO053302, Příloha č. 2					
7	51453	KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - DOPLNĚNÍ	M3	30,660		0,000		0,00		0,00			B	OTSKP20 11	Položka zahrnuje dodávku a uložení materiálu kolejového lože, eventuelní nadspotřebu materiálu oproti teoretickému objemu, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu veškerého materiálu.	E_01_01_SO053300_11_VV.SO053302, Příloha č. 4					
8	527010R	PRAŽCOVÉ KOTVY	KS	48,000		0,000		0,00		0,00			B	SŽDC10R	Položka obsahuje dodávku a montáž pražcové kotvy.	E_01_01_SO053300_11_VV.SO053302, Příloha č. 4					

Číslo PS,SO **SO 05-33-02.1**
Datum aktualizace : 15.5.2013

2/7

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 1. stavba, zdvoukolejnění úseku Stéblová - Opatč** Číslo stavby

Datum zpracování : 13.6.2012 Datum aktualizace : 15.5.2013

SO053302_1_soupis_praci.xls Vytisknuto 27.1.2014 3/7

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 1. stavba, zdvoukolejnění úseku Stěblová - Opatč** Číslo stavby

Datum zpracování : 13.6.2012

Číslo PS,SO **SO 05-33-02.1**
 Datum aktualizace : 15.5.2013

kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
13	14	15
SZDC10R	Položka obsahuje dodávku a montáž propojky	E_01_01_SO053300_11_VV,SO053302, Příloha č. 5
SZDC10	Zřízení přechodové kolejnice dl. 12,5 m dle platných TPD, včetně pražců a drobného kolejíva	E_01_01_SO053300_11_VV,SO053302, Příloha č. 4
SZDC10	Svařování kolejnic a výhybek v koleji.Úpravu koleje nebo výhybky (povolení upevňovačel, jejich případná výměna, úprava dilatačních spar, vyrovnání kolejnic výškové a směrové, případné obrušení nutných ploch apod.) tak, aby mohl být vyhotoven svar, svaření kolejnic nebo části výhybek, úprava svaru a úprava koleje do normového stavu do parametru jako před svařením. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení svaru (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení svaru. Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo zřízení svaru a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km.Položka zahrnuje náklady na dodávku veškerého materiálu k vyhotovení daného typu sváru.	E_01_01_SO053300_11_VV,SO053302, Příloha č. 4
SZDC10	Svařování kolejnic a výhybek v koleji.Úpravu koleje nebo výhybky (povolení upevňovačel, jejich případná výměna, úprava dilatačních spar, vyrovnání kolejnic výškové a směrové, případné obrušení nutných ploch apod.) tak, aby mohl být vyhotoven svar, svaření kolejnic nebo části výhybek, úprava svaru a úprava koleje do normového stavu do parametru jako před svařením. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení svaru (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení svaru. Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo zřízení svaru a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km.Položka zahrnuje náklady na dodávku veškerého materiálu k vyhotovení daného typu sváru.	E_01_01_SO053300_11_VV,SO053302, Příloha č. 4
SZDC10	Svařování kolejnic a výhybek v koleji.Úpravu koleje nebo výhybky (povolení upevňovačel, jejich případná výměna, úprava dilatačních spar, vyrovnání kolejnic výškové a směrové, případné obrušení nutných ploch apod.) tak, aby mohl být vyhotoven svar, svaření kolejnic nebo části výhybek, úprava svaru a úprava koleje do normového stavu do parametru jako před svařením. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení svaru (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení svaru. Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo zřízení svaru a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km.Položka zahrnuje náklady na dodávku veškerého materiálu k vyhotovení daného typu sváru.	E_01_01_SO053300_11_VV,SO053302, Příloha č. 5
SZDC10	Zřízení izolovaného styku pomocí lepených izolovaných kolejnicových stýků.odstranění upevnění kolejnic, popř. s výměnou vadných součástí koleje, výměnu vyřiznutých kolejnic a vložení lepeného izolovaného styku, řádné dotažení upevnění kolejnic. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení izolovaného styku (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení izolovaného styku. Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo zřízení izolovaného styku a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km. Položka neobsahuje řezání a svařování kolejnic, případný posun pražců a vyrovnání koleje.Položka zahrnuje dodávku izolovaného styku dle specifikovaného tvaru.	E_01_01_SO053300_11_VV,SO053302, Příloha č. 4 E_01_01_SO053300_06_Material

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 1. stavba, zdvoukolejnění úseku Stěblová - Opatč** Číslo stavby

Název PS,SO : **ŽST Opatovice nad Labem, železniční svršek,** objektu : **824.34.3.5**
sudá skupina - SŽDC, s. o. (JKSO,

Datum zpracování : 13.6.2012 Datum aktualizace : 15.5.2013

SO053302_1_soupis_praci.xls

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 1. stavba, zdvoukolejnění úseku Stěblová - Opatč** Číslo stavby

Datum zpracování : 13.6.2012

Číslo PS,SO **SO 05-33-02.1**
 Datum aktualizace : 15.5.2013

mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel
-------------	----------	--------------------

S	Díl:	Celkem za 96 O990	Bourání, demontáž, odstranění Poplatky za skládky			0,000	0,00	0,00		SD		
37	06.170508-O	ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)	T	45,180	0,000	0,00	0,00	0,00	B	Odpady	Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s převzetím, uložením, ppf. likvidací odpadu. Položka neobsahuje náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatele skládky. Položky se užije: 1. jak v případě vlastního skládkování 2. tak v případě využití provozovatelem skládky pro terénní úpravy 3. tak v případě využití provozovatelem skládky pro rekultivace V případě, že je možné dvojitě využít v rámci jednoho objektu, použije se položky dvakrát a odliš se variantou.	E_01_01_SO053300_11_VV, SO033302 příloha 6
38	06.170507-N	LOKÁLNĚ ZNEČIŠTĚNÝ ŠTĚRK A ZEMLINA Z KOLEJIŠTĚ (VÝHYBKŮ)	T	27,120	0,000	0,00	0,00	0,00	B	Odpady	Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s převzetím, uložením, ppf. likvidací odpadu. Položka neobsahuje náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatele skládky.	E_01_01_SO053300_11_VV, SO033302 příloha 6

SOUPIS PRACÍ			
Název stavby :	Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 1. stavba, zdvoukolejné úseky Stěblová - Opatč		
Název PS, SO :	ŽST Opatovice nad Labem, železniční svršek, sudá skupina - SZDC, s. o.	Zařízení objektu : (JKSO, JKPOV)	824.34.3.5
			Číslo PS, SO

C

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měra jednotka	množství 4	jednotková hmotnost 5	Celková hmotnost 6	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková 7	celkem 8	jednotková 9	celkem 10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
39	11.170204-N	ŽEL. PRAŽCE DŘEVĚNÉ	t	5,256		0,000	0,00		0,00		B	Odpady	Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s převzetím, uložením, ppř. likvidací odpadu. Položka neobsahuje náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatele skládky.	E_01_01_SO053300_11_VV, SO033302 příloha 6
40	31.170203-O	POLYETYLENOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRSEK)	t	0,013		0,000	0,00		0,00		B	Odpady	Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s převzetím, uložením, ppř. likvidací odpadu. Položka neobsahuje náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatele skládky.	E_01_01_SO053300_11_VV, SO033302 příloha 6
41	32.070299-O	PRYZOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRSEK)	t	0,270		0,000	0,00		0,00		B	Odpady	Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s převzetím, uložením, ppř. likvidací odpadu. Položka neobsahuje náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatele skládky.	E_01_01_SO053300_11_VV, SO033302 příloha 6
S	Celkem za O990	Poplatky za skládky				0,000	0,00		0,00					