

## Položkový rozpočet

Rozpočet:	<b>SO 01-06 Vyhřívání okapů</b>			
Objekt :	Název objektu :	JKSO :		
<b>1</b>	<b>Venkovní osvětlení areálu</b>			
Stavba :	Název stavby :	SKP :		
<b>1</b>	<b>Zvýšení trakčního výkonu TNS Střelná</b>			
Projektant :	Počet měrných jednotek :		0	
Objednatel :	Náklady na MJ :		0	
Počet listů :	Zakázkové číslo :		1	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :			
<b>Rozpočtové náklady</b>				
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>		
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	RN II.a III.hlavy	0	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	0	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Sklenička	Jméno :		Jméno :	
Datum :	Datum :		Datum :	
09.09.13	Podpis:		Podpis :	
Základ pro DPH	0,0 % činí :			0 Kč
DPH	0,0 % činí :			0 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :			0 Kč
DPH	0,0 % činí :			0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>0 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	<b>1 Zvýšení trakčního výkonu TNS Střelná</b>	Rozpočet : SO 01-06
Objekt :	<b>1 Venkovní osvětlení areálu</b>	Vyhřívání okapů

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M0101 BLESKOSVOD	0	0	0	0	0
M0164 Montáž vyhřívání oklapů	0	0	0	0	0
M0165 Materiál vyhřívání okapů	0	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>1 Zvýšení trakčního výkonu TNS Střelná</b>	Rozpočet: SO 01-06
Objekt :	<b>1 Venkovní osvětlení areálu</b>	Vyhřívání okapů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>M0101</b>	<b>BLESKOSVOD</b>				
1	900 RT4	Hzs - Spolupráce s revizním technikem Práce v tarifní třídě 7	hod	10,00		
2	905 R00	Hzs-Stavební výpomocné práce	hod	22,00		
3	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize	hod	14,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>M0101 BLESKOSVOD</b>				
<b>Díl:</b>	<b>M0164</b>	<b>Montáž vyhřívání oklapů</b>				
4	Cena dod.	Provoz vysokozdvžné plošiny do v=10m s obsluhou	kmpl	1,00		
5	mont	Mont příchytky řetězu	ks	418,00		
6	mont	Mont řetězu do svodu	m	104,00		
7	mont	Mont termostatu	ks	7,00		
8	mont	Mont plastové vkladací lišty LV 20x20	m	245,00		
9	mont	Drobný mont materiál	kpl	1,00		
10	mont	Mont kabelu CYKY 3x2,5	m	475,00		
11	mont	Mont topného kabelu	m	720,00		
12	mont	Mont příchytky do žlabu	ks	910,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>M0164 Montáž vyhřívání oklapů</b>				
<b>Díl:</b>	<b>M0165</b>	<b>Materiál vyhřívání okapů</b>				
13	Cena dod	Řetěz do svodu	m	104,00		
14	Cena dod	Příchytka na řetěz	ks	418,00		
15	Cena dod	Lišta plastová vkladací 20x20	m	245,00		
16	Cena dod	Příchytka do žlabu	ks	910,00		
17	Cena dod	Termostat prostorový 16A, IP 65	ks	7,00		
18	Cena dod	Topný kabel 20W/m	m	720,00		
19	Cena dod	Kabel CYKY 3x2,5	m	475,00		
20	Cena dod.	Drobný materiál	kpl	1,00		
21	112 R00	Mimostaveništní doprava čl.8-3b	%	1 682,60		
22	131 R00	Přesun do zóny m21,22,36,39	%	1 682,60		
	<b>Celkem za</b>	<b>M0165 Materiál vyhřívání okapů</b>				