

Položkový rozpočet

Rozpočet:	1 Měření a regulace vč. motorické instalace - VZT		
Objekt :	Název objektu :	JKSO :	
6	SO 01-15-05 Stání transformátorů 110 kV- VZT		
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
	Zvýšení trakčního výkonu TNS STŘELNÁ		
Projektant :	Počet měrných jednotek :		0
Objednatel :	Náklady na MJ :		0
Počet listů :	Zakázkové číslo :		
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :		
Rozpočtové náklady			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka
R	HSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit
N	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava
ZRN celkem		0	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)
RN II.a III.hlavy		0	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS		0	VRN celkem
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele
Sklenička	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
09.09.13	Podpis:	Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 % činí :		0 Kč
DPH	21,0 % činí :		0 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :		0 Kč
DPH	0,0 % činí :		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			0 Kč

Poznámka :

Stavba :	Zvýšení trakčního výkonu TNS STŘELNÁ	Rozpočet : 1
Objekt :	6 SO 01-15-05 Stání transformátorů 110 kV- VZT	Měření a regulace vč. motorické instalace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M0041 ELEKTROINSTALACE	0	0	0	0	0
M0042 ELEKTROINSTALACE-MATERIÁL	0	0	0	0	0
M0191 STAVEBNÍ VÝPOMOC	0	0	0	0	0
M0221 REVIZE	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Zvýšení trakčního výkonu TNS STŘELNÁ	Rozpočet: 1
Objekt :	6 SO 01-15-05 Stání transformátorů 110 kV- VZT	Měření a regulace vč. motorické instalace - VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M0041	ELEKTROINSTALACE				
1	Cena dod.	Dozbrojení rozváděče	kmpl.	1,00		
2	210010084R00	Trubka pancéřová z PH, uložená pevně, 29 mm	m	70,00		
3	210010351R00	Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm2	kus	2,00		
4	210020131R00	Rošt kabelový pro volné/pevné uložení, š. 200 mm	m	30,00		
5	210020651RT1	Konstrukce ocelová nosná pro zařízení do 5 kg včetně dodávky L 20/20/3	kus	4,00		
6	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	26,00		
7	210100351R00	Ucpávka pro kabely do 4 žil, do P 21	kus	6,00		
8	210140650R00	Termostat prostorový	kus	2,00		
9	210810045R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	150,00		
10	210810055R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	250,00		
11	220261622R00	Osazení hmoždinky 8 mm v cihelné zdi	kus	50,00		
12	R-pol.	MTZ drobného mo ntážního materiálu	kmpl.	1,00		
13	Cena dod.	Nastavení spínacích režimů, parametrování softstartérů	kmpl.	1,00		
	Celkem za	M0041 ELEKTROINSTALACE				
Díl:	M0042	ELEKTROINSTALACE-MATERIÁL				
14	Cena dod.	Krabice PE na povrch, IP 54 se svorkovnicí	ks	2,00		
15	Cena dod.	Dozbrojení rozváděče	kmpl.	1,00		
16	Cena dod.	Trubka pancéřová PE, d25, tuhá vč. příchytok	m	70,00		
17	Cena dod.	Kabel CYKY-J 5x1,5	m	250,00		
18	Cena dod.	Průmyslový prostorový termostat	ks	2,00		
19	Cena dod.	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	150,00		
20	Cena dod.	Rošt pro pevné uložení kabelů 60 x 150 mm	m	30,00		
21	Cena dod.	Drobný montážní a upevňovací materiál	kmpl.	1,00		
22	Cena dod.	Hmoždinka HM 8	ks	50,00		
23	112 R00	Mimostaveništní doprava čl.8-3b	%	458,20		
24	131 R00	Přesun do zóny m21,22,36,39	%	458,20		
	Celkem za	M0042 ELEKTROINSTALACE-MATERIÁL				
Díl:	M0191	STAVEBNÍ VÝPOMOC				
25	R-pol.	Stavební výpomoc	kmpl	10,00		
	Celkem za	M0191 STAVEBNÍ VÝPOMOC				
Díl:	M0221	REVIZE				
26	900 RT3	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a Práce v tarifní třídě 6, spolupráce s rev. technik	hod	5,00		
27	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize	hod	20,00		
	Celkem za	M0221 REVIZE				