

NÁVRH OCENĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK A JEJICH NÁKLADY

Stavba: TNS Střelná

Provozní soubor: D.3.3 PS01-09-06_Nasazení provizorní TNS a 6kV

Rekapitulace rozpočtu

Základní rozpočtové náklady

Dodávky

Montáže

Materiál

Demontáže

HZS+ mechanismy

Mimostav. doprava z dodávky

Podružný materiál

Přirážka na přesun materiálu

PPJP

PPV

Celkem

Vedlejší náklady

Provozní vlivy

GZS

Celkem

Doplňkové náklady

Funkční zkoušky, revize a uvedení do provozu

Celkem

Celkem bez DPH

0,00 Kč

NÁVRH OCENĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK A JEJICH NÁKLADY

Stavba: TNS Střední
Provozní soubor: D.3.3 PS01-09-06 Nasazení provizorní TNS a 6kV

Dodávky				
No.	Číslo položky	Popis položky	Počet	Jedn. cena
1		Prostředek mobilní TNS - 8 měsíců (04-11/2014)	1	ks
2		Instalace a zprovoznění mobilní TNS	1	sad
5		Prostředek provozování R6kV	16	m2
6		Instalace - zprovoznění R6kV, napojení vč. kabeláže	1	ks
7		Ochrany a měření vč. 6kV	2	set
8		VN pozinka 22kV, 6kV, 10kV	6	ks
Celkem				0,00 Kč

Materiál				
No.	Číslo položky	Popis položky	Počet	Jedn. cena
1	PC2436710	Kabel 22-CXIKVCCEV 1x240 mm2	450	m
2		POK 240/130-C300	2	sada
		Kabelová spojka 22kV - hybridní	2	sada
3		Konektor 22 kV	2	sada
4	PC2436720	Kabel 22-CXIKVCCEV 1x70 mm2	315	m
5		Kabelová korytka 200x200, 0,5m	460	ks
6		Krycí deska ke kabelovému korytku	460	ks
7	PC2436700	Okna Cu/Se 120 mm2	12	ks
8	150560	CVA 120/22	40	m
9	PC2436680	Kabel 6-CIBU 1x 185 mm2	420	m
10	PC2436690	Okna Cu/Se 185 mm2	36	ks
11	44750	Prostředek napojení	4	m2
12	PC1935240	KF 09160 TREBKA KOPOFLEX 160	160	m
13		PRICHYTKA KHf 45-55 (FORMZEIG-JORK)	28	ks
14	44530	Ocel1100, pozinkovaná	30	kg
15	43270	Pat. Al 50x10	2	m
16	PC2433270	Kabel CYKV-J 4x50 mm2	120	m
17	PC2433090	Kabel CXKH R-0 2x16 mm2	120	m
19	45110	Matice hrdla M24, pozinkovaná	10	ks
20	45530	Podložka 25 pružná, pozinkovaná	10	ks
21	45470	Podložka 25, pozinkovaná	10	ks
22		Kotvení sada korozní M10	20	ks
23	PC1944540	závitová vč. M12, 1000	4	ks
25	PC2436750	Cu lano 120 mm2	60	m
26		Uzemnění - připojení k zemnici síti vč. materiálu	2	sada
27		Př. svorka 1x Cu120 na příchozku	4	ks
		Odbočná svorka 2x Cu120	12	ks
28		Svarková svorka pro 3xCu 120	8	ks
29	43116	Lano 3x2-AL1595ATIA	6	m
30		Svorka odbočná Al6 350	3	ks
31		Kabelová oka pro Al6 350	3	ks
Celkem				0,00 Kč

Montáže				
No.	Číslo položky	Popis položky	Počet	Jedn. cena
2	210 190263	Montáž skříně s rychlovypínačem NE-80 21	1	ks
3	210 930213p	CXKCEV 10-35kV do 1x240 volně uloženy	60	m
4	210 930203p	CXKCEV 10-35kV do 1x240 volně uloženy	240	m
5	210 100275	Ukončení cecplot kabelů do 1 x 240 mm2	6	ks
6	210 930213p	CXKCEV 10-35kV do 1x70 volně uloženy	65	m
7	210 930203p	CXKCEV 10-35kV do 1x70 volně uloženy	250	m
8	210 100272	Ukončení cecplot kabelů do 1 x 120 mm2	6	ks
9	210 100813	Koncovka AXKCEV/CXKCEV 22 kV KSs 240 do 1 x 240 mm2	6	ks
10	210 100811	Koncovka AXKCEV/CXKCEV 22 kV KSs 70 do 1 x 70 mm2	6	ks
11	460 510283	Kab. povrch trasa přetřet dle nesatř2N(31x26/20x20cm)	230	m
12	210 021141	Ocelkonstr.zavazadov vnn 110-220kV svazovaná-stolčky	200	kg
13	210 020133	Kabelová síť pro volně i povně ulož. kabelů 3. 400 mm	4	ks
14	210 020311	Kabelový žlab Marx.pozink.250/100mm vč.víka a podpěrek	6	m
15	210 010136	Tržba ochranná z PE, novodur, pevná v. d 100,0 mm	160	m
16	210 021051	Dřevěné příchytky pro povně uložení kabelů-do 4 otvorů	28	ks
17	210 801215	CGAU 4.1/7.2kV 185 volně uloženy	220	m
18	210 801205	CGAU 4.1/7.2kV 185 volně uloženy	200	m
19	210 100274	Ukončení cecplot kabelů do 1 x 185 mm2	36	ks
20	210 112712	Mont. 3 pol. odspínače OKJ 63 - 25 kV, 630 A	1	ks
21	210 120301	Pojizkové patrný 6 - 35 kV, 2 - 100 A	3	ks
22	210 075121	Přep.vodovoz. pro propoj.2pfitr. 1x350mm2 AII-6	3	ks
23	210 810089p	CYKV-CYKVm 1kV 2x16 volně uloženy	80	m
24	210 810106p	CYKV-CYKVm 1kV 2x16 povně uloženy	40	m
25	210 100252	Ukončení cecplot kabelů do 4 x 25 mm2	2	ks
26	210 810091	CYKV-CYKVm 1kV 3x50-35 volně uloženy	80	m
27	210 810111	CYKV-CYKVm 1kV 3x50-35 povně uloženy	40	m
28	210 100253	Ukončení cecplot kabelů do 4 x 50 mm2	2	ks
30	210 220001	Uzem. vedení-bez nářtu FeZn do 120 mm2	50	m
31	210 220010	Nářt zemnicích páků do 120 mm2 (1x nářt+svorky+21pr	30	m
32		Isolace svárů uzemňovacího lepenkou IPA	20	ks
33		Ochranný nářt uzemňovacího páků asfaltovým lakem	10	m
34	210 800634	CVA 120 volně uloženy	3	m
35	210 100272	Ukončení cecplot kabelů do 1 x 120 mm2	4	ks
Celkem				0,00 Kč

Demontáže				
No.	Číslo položky	Popis položky	Počet	Jedn. cena
2	D210 930113	ANEXCY/CXKCEV 22kV 1x240 povně uloženy	60	m
3	D210 930103	ANEXCY/CXKCEV 22kV 1x240 volně uloženy	390	m
4	D210 930111	ANEXCY/CXKCEV 22kV 1x70 povně uloženy	65	m
5	D210 930101	ANEXCY/CXKCEV 22kV 1x70 volně uloženy	250	m
6	D210 100811	Koncovka AXKCEV/CXKCEV 22 kV KSs 70 do 1 x 70 mm2	6	ks
7	D210 100811	Koncovka AXKCEV/CXKCEV 22 kV KSs 70 do 1 x 70 mm2	6	ks
8	D210 220001	Uzem. vedení-bez nářtu FeZn do 120 mm2	90	m
9	D210 190263	Montáž skříně s rychlovypínačem NE-80 21	1	ks
10	460 510283	Kab. povrch trasa přetřet dle nesatř2N(31x26/20x20cm)	230	m
11	D210 801215	CGAU 4.1/7.2kV 185 povně uloženy	220	m
12	D210 801205	CGAU 4.1/7.2kV 185 volně uloženy	200	m
13	D210 100272	Ukončení cecplot kabelů do 1 x 120 mm2	6	ks
14	D210 100274	Ukončení cecplot kabelů do 1 x 185 mm2	6	ks
15	D210 100275	Ukončení cecplot kabelů do 1 x 240 mm2	36	ks
16	D210 112712	Mont. 3 pol. odspínače OKJ 63 - 25 kV, 630 A	1	ks
17	D210 120301	Pojizkové patrný 6 - 35 kV, 2 - 100 A	3	ks
18	D210 075121	Přep.vodovoz. pro propoj.2pfitr. 1x350mm2 AII-6	3	ks
Celkem				0,00 Kč