

Název :

Soupis prací

Objekt :	PS 01-09-10 TNS Střelná, RVN (rozváděč vazby napáječů)		
Akce :	Zvýšení trakčního výkonu TNS Střelná, DVDS		
Místo :	TNS Střelná		
Zadavatel :	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc		
Stupeň PD :	Přípravná dokumentace		
Evidenční číslo :			
Číslo zakázky :	2259-1	Datum :	07/2013
Obsah :	Krycí list rozpočtu		
Základní rozpočtové náklady (ZRN)			
1. Dodávky	Σ		
2. Materiál	Σ		
3. Práce	Σ		
CELKEM ZRN	0,00 Kč		
CELKEM ZRN (bez DPH)			0,00 Kč
Základ pro DPH 21%	0,00 Kč	DPH 21%	0,00 Kč
		DPH celkem	0,00 Kč
CENA CELKEM (s DPH)			0,00 Kč
Změnové záznamy :	c)	Výtisk:	
	d)		
a)	e)		
b)	f)		
Vypracoval:	Ing. Martin Fabián		

1. Dodávky (dle specifikace dodávek SD)

TOS č.	Název položky / Typ	M.j.	Množství	Cena [Kč]	
				Jednotková	Celkem
1	Rozváděč vazby napaječů - TNS Střelná	sada	1		
2	Rozváděč vazby napaječů - TNS Lidečko	sada	1		
	Celkem				
		Dodávky celkem			

2. Materiál						
Pol.	Název položky	Typ položky	M.j.	Množství	Cena [Kč]	
					Jednotková	Celkem
1	Kabelový štítek		ks	20		
2	Kabelová příchytka		ks	20		
3	Protipožární přepážka		m2	1		
4	Smršťovací bužírka PE - černá		m	6		
5	Plochý pletenec z pocínované mědi		ks	4		
6	Oka pro plochý pletenec		ks	8		
	Kabely					
7	CYKY-O 2x4		m	360		
8	JE-Y(St)Y 10x2x0.8		m	360		
	Celkem					
					Materiál celkem	

3. Práce (dle příslušných ceníků práce)						
Pol.	Čís. položky	Název položky	M.j.	Množství	Cena [Kč]	
					Jednotková	Celkem
	Montáž	(dle C21M, C22M, 46M)				
	210 950 101	Označovací štítek na kabel	kus	20		
	220 261 142	Kabelová příchytka	kus	20		
	210 020 931	Protipožární přepážka	m2	1		
	210 100 101	Ukončení vodičů v rozvaděči, vč.koncovky a zapojení, do 2,5 mm2	kus	6		
	210 800 628	Pletenec z pocínované mědi, volně	m	4		
	210 100 102	Ukončení Cu a Al drátů a lan vč.koncovky a zapojení, do 50 mm2	kus	8		
	210 810 043	Kabel pevně CYKY-O 2x4	m	360		
	220 280 412	Kabel pevně JE-Y(St)Y 10x2x0.8	m	360		
	210 100 258	Ukončení kabelů celoplastových smršťov.záklopkou, do 5x4 mm2	kus	4		
	210 100 251	Ukončení kabelů celoplastových smršťov.záklopkou, do 4x10 mm2	kus	4		
	210 100 301	Ukončení stínění kabelu vč.zapojení	kus	8		
	210 191 003	Montáž pomocného rozvaděče vyzbrojeného	kus	2		
	Demontáž	(dle C21M, C22M, 46M)				
	210 191 003	Montáž pomocného rozvaděče vyzbrojeného	kus	2		
	Ekol. likvidace					
		Likvidace demont.rozváděčů a montážních plechů	ks	1		
	Pevná cena					
	Revize	(dle C32M)				
		Celková prohlídka a vystavení rev.zprávy	ks	1		
		Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou	ks	1		
		Vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	ks	1		
	Hodinová	(dle hodinové zúčtovací sazby)				
		Funkční zkoušky	hod	40,00		
	Σ	Celkem				
					Práce celkem	