

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : **Zvýšení trakčního výkonu TNS Kerhartice (Ústí nad Orlicí)**

Název PS,SO : **TNS Kerhartice, rozvod nn a osvětlení**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 75

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 361**

Datum zpracování : **16.8.2013**

Datum aktualizace : **12.8.2013**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	742	Sílnoproudé rozvody								
1	742GFD	CYKY 4/5 x 10 mm2, kabel silový izolace plastová	m	85,000		0,000		0,00		0,00
2	742GEA	CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	290,000		0,000		0,00		0,00
3	742GFC	CYKY 4/5 x 6 mm2, kabel silový izolace plastová	m	205,000		0,000		0,00		0,00
4	742JAC	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	kus	18,000		0,000		0,00		0,00
5	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
6	742ZBAR-k	Demontáž kabelového vedení nn	m	140,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	742	Sílnoproudé rozvody				0,000		0,00		0,00
Díl:	743	Sílnoproudá zařízení								
7	743AAA	Osvětlovací stožár sklopný výšky do 6m, žárově zinkovaný, vč. výstroje	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
8	743ADA	Výložník ocelový na sloup nebo stěnu do 2m, žárově zinkovaný	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
9	743AIC	Stožárová rozvodnice s jedním až dvěmi jisticími prvky	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
10	743AIAR-k	Elektrovýzbroj stožáru pro 1 - 2 okruhy	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
11	743AEA	Svítilno pro montáž na železniční stožár pro zdroj do SHC 150W	kus	13,000		0,000		0,00		0,00
12	743ZACR-k	Demontáž osvětlovacího stožáru železničního do výšky 14m	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
13	743ZBAR-k	Demontáž elektrovýzbroje osvětlovacího stožáru do výšky 14m	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
14	743ZBGR-k	Demontáž svítidla na výložníku ve výšce do 6m	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
15	743EGB	Zásuvková kombinace pro upevnění na zeď/stojinu - 4x 230/16A + 2x400V/32A	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
16	743AKC	Rozšíření RVO o regulátor osvětlení s řídicí jednotkou	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
17	743AKD	Rozšíření RVO o komunikační modul pro přenos informací na dispečink	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 743	Sílnoproudá zařízení				0,000		0,00		0,00
Díl:	741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění								
18	741FBA	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	m	85,000		0,000		0,00		0,00
19	741ABK	Pevná pancéřová trubka z PVC elektroinstalační do 25mm	m	145,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Zvýšení trakčního výkonu TNS Kerhartice (Ústí nad Orlicí)

Název PS,SO : TNS Kerhartice, rozvod nn a osvětlení

Datum zpracování : 16.8.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 75

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 361

Datum aktualizace : 12.8.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	741DCA	Kabelový rošt pozinkovaný, šířka do 300 mm, délka 3m	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				0,000		0,00		0,00
Díl:	748B	Povrchová úprava								
21	748BBB	Pismomalářské práce - písmena a číslice výšky 50 - 100 mm	kus	15,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 748B	Povrchová úprava				0,000		0,00		0,00
Díl:	701	Zemní práce								
22	701BAAR-k	Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina do tř. 4	m3	3,700		0,000		0,00		0,00
23	701BBB	Betonový základ do rostlé zeminy do bednění pro stožár / věž	m3	3,700		0,000		0,00		0,00
24	46453R-k	Stožárové pouzdro plast pro stožár výšky do 6m	ks	5,000		0,000		0,00		0,00
25	701BBB	Rozbourání betonové základu vč. konečné povrchové úpravy	m3	5,120		0,000		0,00		0,00
26	701CBER-k	Hloubení a zához kabelové rýhy do 700/1700mm zemina do tř. 4	m	32,000		0,000		0,00		0,00
27	701CACR-k	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	60,000		0,000		0,00		0,00
28	701FEA	Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fi.chráničky 20cm	m	10,000		0,000		0,00		0,00
29	701FECR-k	Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt	m3	21,000		0,000		0,00		0,00
30	701CGD	Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka do 12cm	m	60,000		0,000		0,00		0,00
31	701CGI	Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 75 - 110mm	m	65,000		0,000		0,00		0,00
32	701CFD	Obetonování chrániček do fi 200mm v rýze do š.100cm, tl.vrstvy 12cm	m	32,000		0,000		0,00		0,00
33	701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	m3	56,000		0,000		0,00		0,00
34	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	101,000		0,000		0,00		0,00
35	701ADA	Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
36	701ADC	Geodetické vytýčení trasy	km	0,100		0,000		0,00		0,00
37	701AAC	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	0,500		0,000		0,00		0,00
38	701BAC	Ruční výkop sondy v zemině do tř. 4, vč záhozu a úpravy, odvozu	m3	4,000		0,000		0,00		0,00
39	701DBF	Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do budovy	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
40	701DBER-k	Průraz zdí z betonu nebo tvrdého kamene tl. 30 - 60cm	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Zvýšení trakčního výkonu TNS Kerhartice (Ústí nad Orlicí)**

Název PS,SO : **TNS Kerhartice, rozvod nn a osvětlení**

Datum zpracování : **16.8.2013**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 75

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 361**

Datum aktualizace : **12.8.2013**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 701	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	702	Odvoz odpadu								
41	702AA0	Odvoz zeminy a šterku - do vzdálenosti 20km	t	29,000		0,000		0,00		0,00
42	702AC0	Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - do vzdálenosti 20km	t	13,000		0,000		0,00		0,00
43	702BA0	Odvoz železného šrotu - do vzdálenosti 20km	t	4,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 702	Odvoz odpadu				0,000		0,00		0,00
Díl:	747G	HZS								
44	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	64,000		0,000		0,00		0,00
45	747GAB	Úprava zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů	hod	32,000		0,000		0,00		0,00
46	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	44,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747G	HZS				0,000		0,00		0,00
Díl:	747	Zkoušky, revize a HZS								
47	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
48	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00