

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : **Zvýšení trakčního výkonu TNS Kerhartice (Ústí nad Orlicí)**

Číslo stavby

Název PS,SO : **TNS Kerhartice, místní kabelizace**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

341 21

Číslo PS,SO **PS 212**

Datum zpracování : 2.8.2013

Datum aktualizace : 20.9.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: M1		Zemní práce								
1	701AAE	VYTYČENÍ TRASY KABELOVÉHO VEDENÍ V ZASTAVĚNÉM PROSTORU	KM	0,100						
2	701BAC	RUČNÍ VÝKOP SONDY V ZEMINĚ DO TŘ. 4, VČ ZÁHOZU A ÚPRAVY, ODVOZU	M3	3,000						
3	701CDE	KABELU VČETNĚ UROVNÁNÍ, ZEMINA DO TŘ. 4	KUS	2,000						
4	701ADA	OZNAČENÍ KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍNĚ	KUS	5,000						
5	701CAC-k	HLOUBENÍ A ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY 350/900MM ZEMINA DO TŘ. 4	M	40,000						
6	701CBE-k	HLOUBENÍ A ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY DO 700/1700MM ZEMINA DO TŘ. 4	m	15,000						
7	701CEA	ZŘÍZENÍ PŘÍLOŽNÉHO PAŽENÍ DO HLOUBKY 4M A ŠÍŘE 2M	M	15,000						
8	701CEB	ODSTRANĚNÍ PŘÍLOŽNÉHO PAŽENÍ DO HLOUBKY 4M A ŠÍŘE 2M	M	15,000						
9	701CGA	KABELOVÝ ŽLAB BETONOVÝ TK1 (17X14CM / 10,5X10CM)	M	40,000						
10	701CGQ	KORUNGOVANÁ DVOUPLÁŠŤOVÁ CHRÁNIČKA PRO MECHANICKOU OCHRANU VEDENÍ, FÍ 120 - 160MM	M	15,000						
11	701CGL	VÝSTRAŽNÁ FÓLIE Z PVC ŠÍŘKY 33CM	M	40,000						
12	701CHD	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ TŘ. 3 - 4	M2	14,000						
13	701FBA	KŘÍŽOVATKA SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM APOD.)	KUS	5,000						
14	702AA0	ODVOZ ZEMINY A ŠTÉRKU - DO VZDÁLENOSTI 20KM	T	6,000						
15	701FFD	ZATAŽENÍ LANA DO KANÁLKU NEBO TVÁRNICOVÉ TRASY	M	15,000						
16	701ADC	GEODETICKÉ VYTYČENÍ TRASY	KM	0,100						
S	Celkem za M1	Zemní práce								

Díl: M2		Montáže + nosný materiál								
17	75G118R	ÚLOŽNÁ VEDENÍ ULOŽENÍ KABELU NEBO OPTOTRUBKY DODÁVKA KABELŮ METALICKÝCH PLASTOVÝCH_KABEL TCEPKPFLEZE 3X4X0,8	km	0,100						
18	R-75G152-Hu	ÚLOŽNÁ VEDENÍ ULOŽENÍ KABELU NEBO OPTOTRUBKY DODÁVKA KABELŮ METALICKÝCH PLASTOVÝCH_KABEL LANTWIM FTPz 4x2x0,5	KM	0,100						
19	742812	PŘELOŽENÍ KABELŮ N.N. DO KABELOVÉHO LOŽE	M	200,000						
20	75H432R	VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY UKONČUJÍCÍ ROZVODNÉ PRVKY KOMPONENTY ZÁŘEZ.TECHNOLOGIE BLESKOJISTKA 10 P VČETNĚ ZÁSOBNÍKŮ	KUS	10,000						

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ	
Název stavby :	Zvýšení trakčního výkonu TNS Kerhartice (Ústí nad Orlicí)
Název PS,SO :	TNS Kerhartice, místní kabelizace
Datum zpracování :	2.8.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

341 21

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

PS 212

Datum aktualizace :

20.9.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	75H472	VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY UKONČUJÍCÍ ROZVODNÉ PRVKY PROPOJOVÁNÍ UKONČENÍ PÁRŮ (ČTYŘEK ŽIL) NA ZÁŘEZ.SVORKOVNICÍCH	PÁR	10,000						
22	75G370	ÚLOŽNÁ VEDENÍ KONSTRUKCE KABELOVÝ ROŠT DRÁTĚNÝ ...	M	10,000						
23	75H360	VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY ROZVODY PANEL NA ZÁŘEZOVÉ PÁSKY ...	KUS	3,000						
24	75H435	VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY UKONČUJÍCÍ ROZVODNÉ PRVKY KOMONENTY ZÁŘEZ.TECHNOLOGIE ZARÁŽECÍ NÁSTROJ	KUS	1,000						
25	75G413	ÚLOŽNÁ VEDENÍ KABELOVÉ SOUBORY UKONČENÍ KABELŮ KONCOVKA KABELOVÁ METALICKÁ	KUS	2,000						
26	75K261	SDĚLOVACÍ A DATOVÉ TELEFONNÍ ZAŘÍZENÍ POMOCNÉ NF PRVKY SDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR	KUS	2,000						
27	75G510	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ STEJNOSMĚRNÉ MĚŘENÍ ...	PÁR	30,000						
28	75G520	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ MĚŘENÍ IZOLAČNÍHO STAVU ...	PÁR	10,000						
29	75G570	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ VYROVNÁNÍ A VYVAŽOVÁNÍ	ČTYŘKOÚSEK	4,000						
30	75291-k	DEMONTÁŽ KABELŮ MÍSTNÍCH	M	50,00						
31	75H931-k	VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY DEMONTÁŽE DO ŠROTU UKONČUJÍCÍ PRVEK LIŠTY LETOVACÍ	KUS	2,00						
32	741EBF	Protipožární tmel (tuba - 1000ml), do EI 90 min.	kus	1,000						
33	747CAAR	Provedení prohlídky a zkoušky právníkou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro	kus	1,000						
34	75G200R	KABELOVÝ OZNAČNÍK BALL MARKER	KUS	5,000						
S	Celkem za M2	Montáže + nosný materiál								