

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : „Zvýšení trakčního výkonu TNS Ústí u Vsetína“

Název PS,SO : TNS Ústí u Vsetína, nasazení NTS 6kV, 50Hz po dobu výstavby

Datum zpracování : 30.8.2013

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 45-04-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	701	Zemní práce								
1	701ABA	Sejmutí ornice - zemina tř. 1 a 2	m3	4,725		0,000		0,00		0,00
2	701ABB	Sejmutí dmu	m2	15,750		0,000		0,00		0,00
3	701ADB	Značkovací tyče	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
4	701BAA	Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina do tř. 4	m3	9,450		0,000		0,00		0,00
5	701BCA	Zához jámy - zemina do tř. 4	m3	10,238		0,000		0,00		0,00
6	701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	m3	3,938		0,000		0,00		0,00
7	701CHC	Osetí povrchu trávou	m2	15,750		0,000		0,00		0,00
8	701EAA	Zřízení štěrkového lože - tloušťka do 25cm	m2	15,750		0,000		0,00		0,00
s	Celkem za 701	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	702	Odvoz odpadu								
9	702BC0	Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km	t	9,311		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
s	Celkem za 702	Odvoz odpadu				0,000		0,00		0,00
Díl:	745	Silnoproudá technologie								
10	745xxxR	Pronájem kontejnerové napájecí trafostanice 22/6kV AC 50Hz (NTS 6kV), napájecí síť 22kV, jmenovitý výkon 500kVA, rozvaděč 6kV AC se 3ks vývodů 6kV s vypínači a ochranami, 1x vývod nn 250kVA pro vlastní spotřebu a dekompenzaci kapacity kabelů 200kvar ( NTS způsobila pro převoz po silnici nákladním automobilem)	měsíc	9,000		0,000		0,00		0,00
11	745xxxR	Servis, údržba a pohotovost pronajímatele poskytovaná nájemci	měsíc	9,000		0,000		0,00		0,00
12	745xxxR	Doprava NTS 6kV na místo instalace	km	300,000		0,000		0,00		0,00
13	745xxxR	Doprava NTS 6kV zpět na místo uskladnění u pronajímatele	km	300,000		0,000		0,00		0,00
14	745xxxR	Kompletace NTS 6kV na místě instalace	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
15	745xxxR	Demontáž zařízení	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : „Zvýšení trakčního výkonu TNS Ústí u Vsetína“

Název PS,SO : TNS Ústí u Vsetína, nasazení NTS 6kV, 50Hz po dobu výstavby

Datum zpracování : 30.8.2013

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 45-04-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
s	Celkem za 745	Silnoproudá technologie				0,000		0,00		0,00
Díl: 747		Zkoušky, revize a HZS								
16	747AAG	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - kontrola rozvaděčů vn, bez nastavení ochrany - 1 pole	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
17	747ABB	Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů - uvedení do provozu transformátoru olejového vn/nn do 1000kVA	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
18	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
19	747BAD	Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. Kč	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
20	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
21	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
22	747GAD	Zaškolení obsluhy	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
23	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	10,000		0,000		0,00		0,00
24	747xxxR	Funkční zkoušky na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	50,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
s	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00
Díl: 748		Ostatní								
25	748BBA	Pismomalářské práce - písmena a číslice do výšky 40 mm	kus	50,000		0,000		0,00		0,00
26	748BBB	Pismomalářské práce - písmena a číslice výšky 50 - 100 mm	kus	20,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
s	Celkem za 748	Ostatní				0,000		0,00		0,00
Díl: 990		Poplatky za skládky								
27	170504-O	Výkopová zemina-odkop	t	8,900		0,000		0,00		0,00
28	170411-O	Zbytky kabelů, vodičů	t	0,010		0,000		0,00		0,00
29	200301-O	Komunální odpad	t	0,200		0,000		0,00		0,00
30	070304-n	odpadní ředidla	t	0,001		0,000		0,00		0,00
31	15 01 02-o	plastové obaly	t	0,200		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : „Zvýšení trakčního výkonu TNS Ústí u Vsetína“

Název PS,SO : TNS Ústí u Vsetína, nasazení NTS 6kV, 50Hz po dobu výstavby

Datum zpracování : 30.8.2013

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 45-04-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00