

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Zvýšení trakčního výkonu TNS Ústí u Vsetína"

Název PS,SO : TNS Ústí u Vsetína, demolice stávajícího stání traf 110kV

Datum zpracování : 30.8.2012

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO_45-15-07

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 10		Zemní práce:								
1	125711	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR 1-4 S ODVOZEM DO 1KM - vhodnou vytěženou zeminou - bude upřesněno v dalším stupni PD	M3	14,470		0,000		0,00		0,00
2	17411	ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT / vhodnou vytěženou zeminou - bude upřesněno v dalším stupni PD	M3	14,470		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 11		Příprava území:								
3	113321	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ DO 1KM - bude upřesněno v dalším stupni PD	M3	93,605		0,000		0,00		0,00
4	113329R	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1 KM - bude upřesněno v dalším stupni PD	m3	1 382,430		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 11	Příprava území:				0,000		0,00		0,00
Díl: 96		Bourání a demontáže:								
5	966151	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 1KM - bude upřesněno v dalším stupni PD	M3	14,470		0,000		0,00		0,00
6	966159R	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM - bude upřesněno v dalším stupni PD	m3	86,820		0,000		0,00		0,00
7	966161	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 1KM - bude upřesněno v dalším stupni PD	M3	126,763		0,000		0,00		0,00
8	966169R	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM - bude upřesněno v dalším stupni PD	m3	760,578		0,000		0,00		0,00
9	966181	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 1KM - bude upřesněno v dalším stupni PD	T	4,909		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Zvýšení trakčního výkonu TNS Ústí u Vsetína"

Název PS,SO : TNS Ústí u Vsetína, demolice stávajícího stání traf 110kV

Datum zpracování : 30.8.2012

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO_45-15-07

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	966189R	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM - bude upřesněno v dalším stupni PD	t	24,545		0,000		0,00		0,00
11	966413R3	DEMONTÁŽ PLASTOVÝCH JÍMEK Z POLYPROPYLENU S ODVOZEM DO 1KM - bude upřesněno v dalším stupni PD	m2	120,842		0,000		0,00		0,00
12	966513R3	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ PLASTOVÝCH JÍMEK Z POLYPROPYLENU PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM - bude upřesněno v dalším stupni PD	T	77,728		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 96	Bourání a demontáže:				0,000		0,00		0,00

Díl: 995	Poplatky za skládky:									
13	01.170504-O	zemina a kamení - bude upřesněno v dalším stupni PD	T	144,708		0,000		0,00		0,00
14	04.170101-O	beton z demolice objektů, základů TV - bude upřesněno v dalším stupni PD	T	31,834		0,000		0,00		0,00
15	04.170101-O_1	železobeton z demolice - bude upřesněno v dalším stupni PD	T	304,231		0,000		0,00		0,00
16	170503-N	zemina a kamení obs. nebezpečné látky (např. z okolí výhybek) - bude upřesněno v dalším stupni PD	T	40,630		0,000		0,00		0,00
17	42.170106-N	kontaminovaná stavební suť a betony z demolice - bude upřesněno v dalším stupni PD	T	1,690		0,000		0,00		0,00
18	62.170405-O	železný šrot - bude upřesněno v dalším stupni PD	T	4,909		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00