

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Zvýšení trakčního výkonu TNS Ústí u Vsetína"

Název PS,SO : TNS Ústí u Vsetína, ekologická likvidace havarijní jímky a gravitačního odlučovače

Datum zpracování : 30.8.2012

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO\_45-15-09

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 10		<b>Zemní práce:</b>								
1	125711	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR 1-4 S ODVOZEM DO 1KM - vhodnou vytěženou zeminou - bude upřesněno v dalším stupni PD	M3	145,239		0,000		0,00		0,00
2	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT / vhodnou vytěženou zeminou - bude upřesněno v dalším stupni PD	M3	145,239		0,000		0,00		0,00
3	18243	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU - bude upřesněno v dalším stupni PD	M2	96,245		0,000		0,00		0,00
4	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU - bude upřesněno v dalším stupni PD	M2	192,490		0,000		0,00		0,00
5	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU - bude upřesněno v dalším stupni PD	M3	5,775		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	<b>Zemní práce:</b>				0,000		0,00		0,00
Díl: 20		<b>Základy:</b>								
6	21361	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE - bude upřesněno v dalším stupni PD	M2	63,753		0,000		0,00		0,00
7	26192	VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TR V A VI D DO 100MM - bude upřesněno v dalším stupni PD	M	2,800		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 20	<b>Základy:</b>				0,000		0,00		0,00
Díl: 713		<b>Izolace tepelné:</b>								
8	713110R3	Odstranění tepelné izolace z polystyrenu tl do 100 mm vč. odvozu na skládku do 36km - bude upřesněno v dalším stupni PD	m2	28,470		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 713	<b>Izolace tepelné:</b>				0,000		0,00		0,00
Díl: 80		<b>Trubní vedení:</b>								

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : "Zvýšení trakčního výkonu TNS Ústí u Vsetína"

Název PS,SO : TNS Ústí u Vsetína, ekologická likvidace havarijní jímky a gravitačního odlučovače

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

Datum zpracování : 30.8.2012

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO\_45-15-09

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	875272	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH - bude upřesněno v dalším stupni PD	M	10,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 80	Trubní vedení:				0,000		0,00		0,00

Díl: 96		<b>Bourání a demontáže:</b>								
10	938500R3	KOMPLETNÍ VYČERPÁNÍ, VYČIŠTĚNÍ, DESINFEKCE, ODVOZ OBSAHU NA SKLÁDKU VČ. POPLATKU - bude upřesněno v dalším stupni PD	m3	114,178		0,000		0,00		0,00
11	966111	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 1KM - bude upřesněno v dalším stupni PD	M3	2,033		0,000		0,00		0,00
12	966119R	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM - bude upřesněno v dalším stupni PD	m3	12,198		0,000		0,00		0,00
13	966151	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 1KM - bude upřesněno v dalším stupni PD	M3	1,910		0,000		0,00		0,00
14	966159R	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM - bude upřesněno v dalším stupni PD	m3	11,460		0,000		0,00		0,00
15	966161	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 1KM - bude upřesněno v dalším stupni PD	M3	22,120		0,000		0,00		0,00
16	966169R	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM - bude upřesněno v dalším stupni PD	m3	132,720		0,000		0,00		0,00
17	966181	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 1KM - bude upřesněno v dalším stupni PD	T	0,615		0,000		0,00		0,00
18	966189R	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM - bude upřesněno v dalším stupni PD	t	3,075		0,000		0,00		0,00
19	966413R3	DEMONTÁŽ PLASTOVÝCH JÍMEK Z POLYPROPYLENU S ODVOZEM DO 1KM - bude upřesněno v dalším stupni PD	m2	142,898		0,000		0,00		0,00
20	966513R3	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ PLASTOVÝCH JÍMEK Z POLYPROPYLENU PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM - bude upřesněno v dalším stupni PD	T	160,988		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Zvýšení trakčního výkonu TNS Ústí u Vsetína"

Název PS,SO : TNS Ústí u Vsetína, ekologická likvidace havarijní jímky a gravitačního odlučovače

Datum zpracování : 30.8.2012

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO\_45-15-09

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	976170R3	DEMONTÁŽ POKLOPŮ OCELOVÝCH, LITINOVÝCH, POLYPROPYLENU - bude upřesněno v dalším stupni PD	KUS	31,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 96	Bourání a demontáže:				0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
Díl: 995		Poplatky za skládky:								
22	04.170101-O	beton z demolic objektů, základů TV - bude upřesněno v dalším stupni PD	T	4,202		0,000		0,00		0,00
23	04.170101-O_1	železobeton z demolic - bude upřesněno v dalším stupni PD	T	57,967		0,000		0,00		0,00
24	42.170106-N	kontaminovaná stavební suť a betony z demolic - bude upřesněno v dalším stupni PD	T	3,500		0,000		0,00		0,00
25	61.170604-O	zbytky izolačních materiálů - bude upřesněno v dalším stupni PD	T	0,071		0,000		0,00		0,00
26	62.170405-O	železný šrot - bude upřesněno v dalším stupni PD	T	0,894		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00