

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Zvýšení trakčního výkonu TNS Ústí u Vsetína**

Název PS,SO : **TNS Ústí u Vsetína, zpevněné plochy a vegetační úpravy**

Datum zpracování : **1.10.2012**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **4204-II**

Číslo PS,SO **SO 45-18-01**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 10		Zemní práce:								
1 113155		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU, ODVOZ DO 8KM - ASF. BETON	M3	225,750		0,000		0,00		0,00
2 11328		ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC	M2	16,000		0,000		0,00		0,00
3 113335		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 8KM - ZEMINA S KAMENÍM + ASFALT	M3	301,000		0,000		0,00		0,00
4 11352R		ODSTRANĚNÍ SILNIČNÍCH BETON OBRUBNÍKŮ, ODVOZ 7KM - VČ. LOŽE	M	130,000		0,000		0,00		0,00
5 123711		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ 1-4 ODVOZ DO 1KM - ZEMINA S KAMENÍM, TŘ. 3-4	M3	2 800,000		0,000		0,00		0,00
6 123719		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽEL TŘ 1-4 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM - ZEMINA S KAMENÍM, TŘ. 3-4	M3	16 626,000		0,000		0,00		0,00
7 125711		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 1KM	M3	75,000		0,000		0,00		0,00
8 12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,50M3/M	M	73,000		0,000		0,00		0,00
9 133711		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 1KM - PŘÍLOŽNÉ PAŽENÍ - ZEMINA S KAMENÍM, TŘ. 3-4	M3	7,500		0,000		0,00		0,00
10 133719		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM - ZEMINA S KAMENÍM, TŘ. 3-4	M3	45,000		0,000		0,00		0,00
11 17421		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU BEZ ZHUT - Z VYZÍSKANÉHO MATERIÁLU	M3	75,000		0,000		0,00		0,00
12 18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 - PŘEHUTNĚNÍ STÁV. PODKLADU	M2	785,000		0,000		0,00		0,00
13 18214		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M - PODKLADNÍCH VRSTEV STÁV.KOMUNIKACÍ	M2	1 470,000		0,000		0,00		0,00
14 18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	175,000		0,000		0,00		0,00
15 18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	175,000		0,000		0,00		0,00
16 18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	175,000		0,000		0,00		0,00
17 1842R		VÝSADBA STROMŮ VČ. VÝKOPU JAMKY, OŠETŘOVÁNÍ A ÚDRŽBY PO DOBU 5-TI LET	KUS	36,000		0,000		0,00		0,00
18 18600		ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	1,750		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Zvýšení trakčního výkonu TNS Ústí u Vsetína

Název PS,SO : TNS Ústí u Vsetína, zpevněné plochy a vegetační úpravy

Datum zpracování : 1.10.2012

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 4204-II

Číslo PS,SO SO 45-18-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00

Díl:	20	Základy:								
19	212642	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ 3-4 - PVC DN 160,PODKLAD ŠP TL. 50 MM, ZÁSYP ŠTĚRKEM FR. 8/16 VČ. NAPOJENÍ JÁDROVÝM VRTEM DO KANAL.ŠACHET	M	140,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 20	Základy:				0,000		0,00		0,00

Díl:	40	Vodorovné konstrukce:								
20	45152	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO - FR. 0/63	M3	44,432		0,000		0,00		0,00
21	45157	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	13,272		0,000		0,00		0,00
22	4515R	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAČÍRKU FR. 30/60	M3	2,040		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 40	Vodorovné konstrukce:				0,000		0,00		0,00

Díl:	50	Komunikace:								
23	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM - FR. 0/63 MM	M2	3 234,000		0,000		0,00		0,00
24	572121	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	M2	1 617,000		0,000		0,00		0,00
25	572211	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 - 0,3 KG/M2	M2	1 470,000		0,000		0,00		0,00
26	57413	ASFALTOVÝ BETON TL 40MM - PRO OBRUS. VRSTVY (STŘEDNĚZRNNÝ) ACO 11 (ABS II)	M2	1 470,000		0,000		0,00		0,00
27	57416	ASFALTOVÝ BETON TL 70MM - PRO LOŽNÍ VRSTVY (STŘEDNĚZRNNÝ) ACL 16+ (OKS I)	M2	1 470,000		0,000		0,00		0,00
28	58261R	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 40MM DO PÍSKOVÉHO LOŽE S PŘÍMĚSÍ 7-10% CEMENTU TL. 40 MM - 400x400 MM	M2	126,544		0,000		0,00		0,00
29	58262R	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO PÍSKOVÉHO LOŽE S PŘÍMĚSÍ 7-10% CEMENTU TL. 40 MM - 400x400 MM	M2	70,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Zvýšení trakčního výkonu TNS Ústí u Vsetína**

Název PS,SO : **TNS Ústí u Vsetína, zpevněné plochy a vegetační úpravy**

Datum zpracování : **1.10.2012**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **4204-II**

Číslo PS,SO **SO 45-18-01**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 50	Komunikace:				0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

Díl:	80	Trubní vedení:								
30	89711	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ MONOLIT BETON - S KALOVOU PROHLUBNÍ A KOŠEM NA SPLAVENINY VČ. MŘÍŽE Z POLYPLASTU 500x500 D400	KUS	5,000		0,000		0,00		0,00
31	897521	VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 100MM - DÉLKY 0,5 M	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
49	899524	OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)	M3	4,835		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 80	Trubní vedení:				0,000		0,00		0,00

Díl:	90	Ostatní konstrukce a práce:								
33	914111	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL - DODÁVKA A MONTÁŽ - B20 a	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
34	914113	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL - DEMONTÁŽ - B20 a	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
35	91722	CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ - DO BETON. LOŽE C 20/25 XF4	M	243,000		0,000		0,00		0,00
36	918346	PROPUSTY Z TRUB DN DO 400MM	M	9,400		0,000		0,00		0,00
37	919111	ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM - SPÁRY DO HL. 25 MM	M	11,000		0,000		0,00		0,00
39	935211	PŘÍKOP ŽLABY Z BETON TVÁR ŠÍŘ DO 600MM DO ŠTP TL 100MM - 560/300/80 DO PÍSK.LOŽE	M	32,000		0,000		0,00		0,00
40	93551	ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100MM VČET MŘÍŽÍ - DN 100, TŘ. ZATÍŽENÍ C, DO BETON. LOŽE C 20/25 XF4	M	33,000		0,000		0,00		0,00
41	966346	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM	M	10,000		0,000		0,00		0,00
42	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSŤÍ KOMPLETNÍCH - VČ. MŘÍŽÍ A ZASLEPENÍ STÁV. PŘÍPOJEK	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
48	931322	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 200MM2	M	11,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Zvýšení trakčního výkonu TNS Ústí u Vsetína**

Název PS,SO : **TNS Ústí u Vsetína, zpevněné plochy a vegetační úpravy**

Datum zpracování : **1.10.2012**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **4204-II**

Číslo PS,SO **SO 45-18-01**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	995	Poplatky za skládky:								
43	01.170504-O	čistá výkopová zemina-odkop	T	5 763,650		0,000		0,00		0,00
44	03.170302-O	vybouraný asfaltový beton bez dehtu	T	451,500		0,000		0,00		0,00
45	04.170101-O	beton z demolice objektů, základů TV	T	39,776		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00
Díl:	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady:								
46	0297R	ZKOUŠKY ÚNOSNOSTI PLÁŇ	kč	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za VRN	Vedlejší rozpočtové náklady:				0,000		0,00		0,00
Díl:	ZOV	Zásady organizace výstavby:								
47	0572R	VYSPRAVENÍ VÝTLUKŮ ASFALT. BETONEM VEŘEJNÉ KOMUNIKACE PŘI VYSPRAVOVANÉ PLOŠE 30% NA 1 KM	m2	228,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za ZOV	Zásady organizace výstavby:				0,000		0,00		0,00