

FORMULÁŘ 9 a

CÚ 2013

Objekt :	SO 01-15-01		JKSO :
Název objektu :	TNS Valašské Meziříčí, rekonstrukce objektu TNS		
Stavba :			SKP :
Název stavby :	Zvýšení trakčního výkonu TNS Valašské Meziříčí		
Projektant :	SUDOP BRNO spol. s r.o.	Počet měrných jednotek :	1
Objednatel :	SŽDC, s.o., Stavební správa východ	Náklady na MJ :	
Počet listů :	4+	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	SUDOP BRNO spol. s r.o.	Zhotovitel :	
STAVEBNÍ OBJEKTY DODÁVANÉ ZHOTOVITELI			
Základní rozpočtové náklady B.1.1.1		Vedlejší rozpočtové náklady B.1.1.2	
Z R N	B.1.1.1.1 Dodávka celkem		B.1.1.2.1 zařízení staveniště
	Montážní práce celkem		B.1.1.2.2 ztížené podmínky výstavby
	HSV práce celkem		Vedlejší rozpočtové náklady B.1.1.2 celkem
	PSV práce celkem		Ostatní rozpočtové náklady
	B.1.1.1.2 PRÁCE (HSV+PSV+Montáže) CELKEM	-----	B.1.1.3 umělecká díla dodávané zhotoviteli
B.1.1.1.3 Náklady na nakládání s odpadem	-----	B.1.1.4 geodetická činnost zhotovitele	
B.1.1.1.4 HZS		B.1.1.5 koordinační činnost zhotovitele	
Základní rozpočtové náklady (ZRN) B.1.1.1 celkem			B.1.1.6 zkoušky a revize
			B.1.1.7 poplatek za uložení na skládku a ostatní
			A.5.3.1.1 poplatek za uložení na skládku
			Ostatní rozpočtové náklady celkem
		STAVEBNÍ OBJEKTY DODÁVANÉ ZHOTOVITELI	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
jméno projektanta datum		Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH		15 % činí :	
DPH		15 % činí :	
Základ pro DPH		21 % činí :	
DPH		21 % činí :	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			

FORMULÁŘ 8 a**B.1.1.7****Poplatek za uložení na skládku**Název stavby : **Zvýšení trakčního výkonu TNS Valašské Meziříčí**

Číslo stavby :

Datum zpracování : srpen 2013

Název SO : **TNS Valašské Meziříčí, rekonstrukce objektu TNS**Číslo SO : **SO 01-15-01**

Datum aktualizace:

poř. číslo	katalogové číslo	kateg.	název odpadu	jedn.	množství	koef.	jedn.	množství	cena za likvidaci	celkem za likvidaci
1	17 05 04	O	výkopová zemina čistá (zemina 1-3)	m3		1,600	t			- Kč
1a	17 05 04	O	výkopová zemina (překročení limitních hodnot uložení na skládku)	m3		1,600	t			- Kč
2	17 05 03	O/N	zemina kontam. ropnými látkami (biodegradace) - skládka	m3		1,600	t			- Kč
3	17 05 08	O	šterk čistý	m3		1,800	t			- Kč
4	17 05 07	N	šterk kontam. ropnými látkami - biodegradace	m3		2,035	t			- Kč
5	17 05 07	N	lokálně zneč. šterk (výhybky) / skládka	m3		2,035	t			- Kč
6	17 01 07	O	stavební a demoliční suť (stavební hmoty na bázi přírodních materiálů)	m3		1,800	t			- Kč
7	17 09 04	O	směsné stavební a demoliční odpady (z interiérů budov)	t			t			- Kč
8	17 01 01	O	beton z demolic objektů, základů TV	m3		2,300	t			- Kč
9	17 01 06	N	úlomky betonu znečištěné škodlivinami	m3		2,300	t			- Kč
10	17 01 06	N	kontaminovaná stavební suť a betony z demolic	t		1,000	t			- Kč
11	17 03 02	O	vybouraný asf.beton (demolice vozovky)	m3		2,000	t			- Kč
12	17 02 01	O	dřevo po stav.použití, z demolic	m3		0,700	t			- Kč
13	17 09 02	N	stavební suť a zemina s PCB	m3		1,800	t			- Kč
14	02 01 03	O	smýcené stromy a keře	m3		0,700	t			- Kč
15	17 02 04	N	železniční pražce dřevěné	ks		0,080	t			- Kč
16	17 01 01	O	železniční pražce betonové	ks		0,270	t			- Kč
17	17 01 01	O	kůly a sloupky betonové	ks		1,400	t			- Kč
18	17 02 04	N	kůly a sloupky dřevěné	ks		1,400	t			- Kč
19	17 04 04	N	mostnice - podlahy z ocelových mostů	t		1,000	t			- Kč
20	17 04 05	O	železný šrot - konstrukce,kolejnice	t		1,000	t			- Kč
21	12 01 01	O	piliny ze železných kovů	kg		0,001	t			- Kč
22	12 01 03	O	piliny z neželezných kovů	kg		0,001	t			- Kč
23	17 04 07	O	šrot neželezných kovů	t		1,000	t			- Kč
24	17 04 09	N	výhybky znečištěné mazadly	ks			t			- Kč
25	17 04 02	O	odpad hliníku	t		1,000	t			- Kč
26	17 04 01	O	odpad mědi a jejích slitin	t		1,000	t			- Kč
27	17 04 11	O	zbytky kabelů vodičů	t		1,000	t			- Kč
28	17 03 01	N	dehtové izolace proti vlhku	t		1,000	t			- Kč
29	17 03 02	O	asf.stavební nátěry	t		1,000	t			- Kč
30	08 01 11	N	odpadní nátěr.hmoty	kg		1,000	kg			- Kč
31	08 01 17	N	odpadní ředidla, zbytky	l		0,650	kg			- Kč
32	08 01 17	N	staré nátěr. hmoty + písek z otryskání	kg		0,001	t			- Kč
33	15 01 10	N	obaly od nátěrových hmot	kg		0,001	t			- Kč
34	15 01 02	O	obaly plastové	kg		0,001	t			- Kč
35	15 01 01	O	obaly papírové	kg		0,001	t			- Kč
36	15 01 03	O	obaly dřevěné	kg		0,001	t			- Kč
37	16 02 14	O	transformátory bez PCB	kg		1,000	kg			- Kč
38	16 02 14	O	likvidované sděl. + zab.zař.	t		1,000	t			- Kč
39	16 02 14	O	ostatní vyřazené zařízení	t		1,000	t			- Kč
40	16 06 01	N	olověné akumulátory	t		1,000	t			- Kč
41	16 06 02	N	Ni-Cd akumulátory	t		1,000	t			- Kč
42	17 01 03	O	izolátory porcelánové	ks		0,011	t			- Kč
43	17 01 03	O	odpojovače-ocel, porcelán 100 kg	ks		0,010	t			- Kč
44	07 02 99	O	pryžové podložky	km		0,600	t			- Kč
45	17 02 03	O	PE podložky	km		0,300	t			- Kč
46	17 06 05	N	stavební materiály s obsahem azbestu	t		1,000	t			- Kč

FORMULÁŘ 7 a

Název stavby : Zvýšení trakčního výkonu TNS Valašské Meziříčí

Číslo stavby :

Datum zpracování : srpen 2013

Název SO : TNS Valašské Meziříčí, rekonstrukce objektu TNS

Číslo SO : SO 01-15-01

Datum aktualizace:

DALŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY pro SO

Přirážka	CENA(Kč)			
	individuální kalkulace	sazba %	základna	celkem (Kč)
B.1.1.2.1 zařízení staveniště				
B.1.1.2.2 ztížené podmínky výstavby				
B.1.1.3 umělecká díla dodávané zhotoviteli				
B.1.1.4 geodetická činnost zhotovitele				
B.1.1.5 koordinační činnost zhotovitele				
B.1.1.6 zkoušky a revize				
B.1.1.7.1 poplatek za uložení na skládku a ostatní				
A.5.3.1.1 poplatek za uložení na skládku				
Celkem				

FORMULÁŘ 6 a

Název stavby : Zvýšení trakčního výkonu TNS Valašské Meziříčí

Číslo stavby :

Datum zpracování :

srpen 2013

Název SO : TNS Valašské Meziříčí, rekonstrukce objektu TNS

Číslo SO : SO 01-15-01

Datum aktualizace:

REKAPITULACE DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Montáž	Dodávka	Náklady na nakládání s odpadem	HZS
--------------	-----	-----	--------	---------	--------------------------------------	-----

FORMULÁŘ 5 a

CÚ 2013

Položkový rozpočet SO

Název stavby : **Zvýšení trakčního výkonu TNS Valašské Meziříčí**
 Název SO : **TNS Valašské Meziříčí, rekonstrukce objektu TNS**
 Datum zpracování : **srpen 2013**

Číslo stavby
 Číslo SO **SO 01-15-01**
 Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Díl: 1	Zemní práce									
1	132301111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 100 m3,STROJNĚ	m3	98,01						
		pro dodatečnou izolaci zdiva:((22,50+21,75)*2+2*7,20+5*0,60*2)*0,60*1,50		98,01						
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	98,01						
		pro dodatečnou izolaci zdiva:((22,50+21,75)*2+2*7,20+5*0,60*2)*0,60*1,50		98,01						
3	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	588,06						
		skládka SITA,celkem 16km:98,01*6		588,06						
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	98,01						
		pro dodatečnou izolaci zdiva:((22,50+21,75)*2+2*7,20+5*0,60*2)*0,60*1,50		98,01						
5	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	98,01						
		pro dodatečnou izolaci zdiva:((22,50+21,75)*2+2*7,20+5*0,60*2)*0,60*1,50		98,01						
6	132200010RAD	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4 odvoz do 16 km, uložení na skládku	m3	7,89						
		pod garáž:(5,95+3,28)*2*0,95*0,45		7,89						
7	11900-R00	Zemní práce pro rampy - nespecifikováno výkopy,zásypy,násypy,odvozy	kpl	1,00						
8	583318004	Kamenivo těžené frakce 16/32 Jihomor. kraj	T	176,42						
		98,01*1,80		176,42						
	Celkem za	1 Zemní práce								
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání									
9	213151121R00	Montáž geotextílie	m2	457,80						
		obalení záspyu dodatečného odvlhčení zdiva 1.pp cca:109*(1,50*2+2*0,60)		457,80						
10	212810010RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm	m	108,90						
		pro dodatečnou izolaci zdiva:(22,50+21,75)*2+2*7,20+5*0,60*2		108,90						
11	274310020RAA	Základový pas z betonu C 12/15, bednění štěrkopískový podklad 10 cm	m3	7,89						
		pod garáž:(5,95+3,28)*2*0,95*0,45		7,89						

FORMULÁŘ OSTATNÍ

Položkový rozpočet SO - ostatní

CÚ 2013

Název stavby : Zvýšení trakčního výkonu TNS Valašské Meziříčí
Název SO : TNS Valašské Meziříčí, rekonstrukce objektu TNS
Datum zpracování : srpen 2013

Číslo stavby
Číslo SO SO 01-15-01
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10