

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	TNS ŘÍKOVICE	JKSO	
Název objektu	SO 05 - REKONSTRUKCE BUDOVY TNS	EČO	
Název části	3. ZDRAVOINSTALACE	Místo	Říkovice
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		1.8.2013	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště	0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Mimostav. doprava	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Provozní vlivy	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní	0,00	
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)	0,00		19	NUS (ř. 13-18)	0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady	0,00	

Projektant		D	Celkové náklady		
		23	Součet 7, 12, 19-22		0,00
		24	15 %	0,00 DPH	0,00
Datum a podpis	Razítko	25	21 %	0,00 DPH	0,00
Objednatel		26	Cena s DPH (ř. 23-25)		0,00
		E	Přípočty a odpočty		
Datum a podpis	Razítko	27	Dodávky objednatele		0,00
Zhotovitel		28	Klouzavá doložka		0,00
		29	Zvýhodnění + -		0,00
Datum a podpis	Razítko				

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: TNS ŘÍKOVICE
Objekt: SO 05 - REKONSTRUKCE BUDOVY TNS
Část: 3. ZDRAVOINSTALACE
JKSO:

Objednatel: 0
Zhotovitel:
Datum: 1.8.2013

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00
01	Všeobecné a přípravné práce	0,00
1	Zemní práce	0,00
4	Vodorovné konstrukce	0,00
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
8	Trubní vedení	0,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99	Přesun hmot	0,00
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
740	Elektromontáže - zkoušky a revize	0,00
743	Elektromontáže - hrubá montáž	0,00
744	Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	0,00
746	Elektromontáže - soubory pro vodiče	0,00
747	Elektromontáže - kompletace rozvodů	0,00
	<u>Celkem</u>	<u>0,00</u>

ROZPOČET

Stavba: TNS ŘÍKOVICE
 Objekt: SO 05 - REKONSTRUKCE BUDOVY TNS
 Část: 3. ZDRAVOINSTALACE
 JKSO:
 Objednatel: 0
 Zhotovitel:
 Datum: 1.8.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			D	HSV					0,00
			D	01					0,00
				Všeobecné a přípravné práce					
1	K	PK	R0	Vytýčení stávajících podzemních sítí	soubor	1,000		0,00	21,0
2	K	PK	R4	Přečerpávání dešťových vod z výkopu po dobu stavby	soubor	1,000		0,00	21,0
			D	1					0,00
				Zemní práce					
3	K	001	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	3,240		0,00	21,0
4	K	001	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	3,240		0,00	21,0
5	K	001	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	4,050		0,00	21,0
6	K	001	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	4,050		0,00	21,0
7	K	001	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	1,800		0,00	21,0
8	K	001	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	6,480		0,00	21,0
9	K	001	151101111	Odstanění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	6,480		0,00	21,0
10	K	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	26,010		0,00	21,0
11	K	001	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	2,010		0,00	21,0
12	K	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	40,200		0,00	21,0
13	K	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	2,010		0,00	21,0
14	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,010		0,00	21,0
15	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,930		0,00	21,0
16	K	001	175101p.c.	Obsyp potrubí štěrkopiskem uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	0,720		0,00	21,0
			D	4					0,00
				Vodorovné konstrukce					
17	K	271	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,240		0,00	21,0
18	K	271	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1,782		0,00	21,0
19	K	271	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	3,216		0,00	21,0
20	K	271	452351p.c.	Odstanění bednění	m2	3,216		0,00	21,0
21	K	271	452352p.c.	Finální úprava terénu po osazení šachty a žumpy	m2	33,494		0,00	21,0
			D	6					0,00
				Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
22	K	011	631311135	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	7,710		0,00	21,0
23	K	011	631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	7,710		0,00	21,0
24	K	011	631341131	Mazanina tl do 240 mm z betonu lehkého konstrukčního	m3	1,728		0,00	21,0
25	K	011	636311112	Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40cm na sucho na terče z umělé hmoty o výšce do 70 mm	m2	32,130		0,00	21,0
26	M	MAT	592456810	dlažba betonová hladká 40x40x5 cm šedá	m2	32,130		0,00	21,0
			D	8					0,00
				Trubní vedení					
27	K	PK	38694p.c.	Montáž žumpy	kus	1,000		0,00	21,0
28	M	MAT	P6	plastová žumpa např. Asio AS-PP-ER 14,7 S, užžitný objem 12,5 m3, rozm. 4160x2000x2160mm	soubor	1,000		0,00	21,0
29	M	MAT	P7	snímač hladiny vody vč. prpojení s RS		1,000		0,00	21,0
30	K	271	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN125	m	2,000		0,00	21,0
31	K	271	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150	m	2,000		0,00	21,0
32	K	271	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	4,000		0,00	21,0
33	K	PK	894401p.c.	Osazení dna šachty - PREFA BRNO	kus	1,000		0,00	21,0
34	M	MAT	P1	šachtové dno TBZ-Q.1 100/462 KOM V	kus	1,000		0,00	21,0
35	K	271	8944022p.c.	Osazení betonových dílců pro šachty skruže přechodové - PREFA BRNO	kus	1,000		0,00	21,0
36	M	MAT	P2	skruže přechodové TBR-Q.1 100-63/58	kus	1,000		0,00	21,0
37	M	MAT	P5	těsnění pro DN 1000	kus	1,000		0,00	21,0
38	K	271	894403p.c.	Osazení betonových dílců jakéhokoli druhu - PREFA BRNO	kus	1,000		0,00	21,0
39	M	MAT	P3	varovnávací prstenec TBW-Q.1 63/12	kus	1,000		0,00	21,0
40	K	271	899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocel. vč. rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	kus	1,000		0,00	21,0
41	M	MAT	P4	poklop D400 BEGU bez odvětrání	kus	1,000		0,00	21,0
42	K	271	899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	1,000		0,00	21,0
			D	9					0,00
				Ostatní konstrukce a práce-bourání					
43	K	242	928126p.c.	Odstanění panelů	m2	18,000		0,00	21,0
44	K	014	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	96,000		0,00	21,0
45	K	015	952903112	Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m	m2	9,600		0,00	21,0
46	K	013	965042231	Bourání podkladů betonových tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	1,800		0,00	21,0
47	K	013	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200	m	2,000		0,00	21,0
48	K	013	969021p.c.	Vybourání stávající žumpy	m3	12,000		0,00	21,0
			D	99					0,00
				Přesun hmot					
49	K	013	9970135p.c.	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot do 30 km	t	11,062		0,00	21,0
50	K	013	997013p.c.	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	11,062		0,00	21,0
			D	PSV					0,00
			D	721					0,00
				Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
51	K	721	721110802	Demontáž potrubí kameninové do DN 100	m	7,000		0,00	21,0
52	K	721	721110806	Demontáž potrubí kameninové do DN 200	m	15,000		0,00	21,0
53	K	721	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	15,000		0,00	21,0
54	K	721	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	2,000		0,00	21,0
55	K	721	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100	m	2,000		0,00	21,0
56	K	721	721173402	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125	m	15,000		0,00	21,0
57	K	721	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	3,000		0,00	21,0
58	K	721	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	5,000		0,00	21,0
59	K	721	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	7,000		0,00	21,0
60	K	721	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	3,000		0,00	21,0
61	K	721	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	1,000		0,00	21,0

62	K	721	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	3,000	0,00	21,0
63	K	721	721210813	Demontáž vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 100	kus	1,000	0,00	21,0
64	K	721	721211421	Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115	kus	1,000	0,00	21,0
65	K	721	721273151	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 50	kus	1,000	0,00	21,0
66	K	721	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	32,000	0,00	21,0
67	K	721	721290123	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300	m	32,000	0,00	21,0
68	K	721	721290821	Přemístění vnitrostav. demont. hmot vnitřní kanalizace v obj. v. do 6 m	t	0,534	0,00	21,0
69	K	721	721290p.c.	Napojení do žumpy	soubor	1,000	0,00	21,0
70	K	721	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	202,421	0,00	21,0
	D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod			0,00	
71	K	721	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	70,000	0,00	21,0
72	K	721	722130831	Demontáž nástěnký	kus	11,000	0,00	21,0
73	K	721	722140p.c.	Nerez. flexo hadice s opletem DN 20 vč. šroubení	m	4,000	0,00	21,0
74	K	721	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	21,000	0,00	21,0
75	K	721	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	28,000	0,00	21,0
76	K	721	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	18,000	0,00	21,0
77	K	721	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	3,000	0,00	21,0
78	K	721	722181221	Ochrana vodov. potrubí přilep. tep. izol. trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm	m	21,000	0,00	21,0
79	K	721	722181222	Ochrana vodov. potrubí přilep. tep. izol. trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm	m	28,000	0,00	21,0
80	K	721	722181241	Ochrana vodov. potrubí přilep. tep. izol. trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	18,000	0,00	21,0
81	K	721	722181242	Ochrana vodov. potrubí přilep. tep. izol. trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 42 mm	m	3,000	0,00	21,0
82	K	721	722181812	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	70,000	0,00	21,0
83	K	721	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	15,000	0,00	21,0
84	K	721	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	0,00	21,0
85	K	721	722220152	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	kus	15,000	0,00	21,0
86	K	721	722220852	Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 5/4	kus	2,000	0,00	21,0
87	K	721	722220862	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 5/4	kus	5,000	0,00	21,0
88	K	721	722231073	Ventil zpětný G 3/4 PN 10 do 110°C se dvěma závity	kus	1,000	0,00	21,0
89	K	721	722234p.c.	Filtr nečistot 25mm s korozivzdorným sítkem	kus	1,000	0,00	21,0
90	K	721	722240123	Kohout kulový plastový PPR DN 25	kus	3,000	0,00	21,0
91	K	721	722240142	T-kus plastový s vypouštěcím ventilem PPR D 25 x 4,2 mm	kus	3,000	0,00	21,0
92	K	721	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	70,000	0,00	21,0
93	K	721	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	70,000	0,00	21,0
94	K	721	722290821	Přemístění vnitrostav. demont. hmot pro vnitřní vodovod v obj. v. do 6 m	t	0,176	0,00	21,0
95	K	721	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	456,325	0,00	21,0
	D		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty			0,00	
96	K	721	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000	0,00	21,0
97	K	721	725112182	Kombi klozet s úspornou armaturou odpad svislý	soubor	1,000	0,00	21,0
98	K	721	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	4,000	0,00	21,0
99	K	721	725211622	Umyvadlo keram. přípev. na stěnu šrouby bílé se krytem na sifon 550 mm	soubor	3,000	0,00	21,0
100	K	721	725291511	Doplňky zař. koupelen a WC plastové dávkovač tek. mýdla na 350 ml	soubor	3,000	0,00	21,0
101	K	721	725291521	Doplňky zařízení koupelen a WC plastové zásobník toilet. papírů	soubor	1,000	0,00	21,0
102	K	721	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	1,000	0,00	21,0
103	K	721	725330820	Demontáž výlevka diturvitová	soubor	1,000	0,00	21,0
104	K	721	725331111	Výlevka keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	1,000	0,00	21,0
105	K	721	725330823	Demontáž ohřívач elektrický tlakový do 200 litrů	soubor	1,000	0,00	21,0
106	K	721	725331101	Elektrický ohřívач zásobníkový beztlakový 5 l / 2 kW	soubor	2,000	0,00	21,0
107	K	721	725335211	Ventil pojistný G 1/2	kus	1,000	0,00	21,0
108	K	721	725339205	Montáž ohřívачů zásobníkových závěsných tlakových do 160 litrů	soubor	1,000	0,00	21,0
109	M	MAT	541322p.c.	ohřívач vody elektrický 160l, 2 kW, 1 PE-N 230/50, IP 45	kus	1,000	0,00	21,0
110	K	721	7253393p.c.	Automatický osušeč rukou, 1,4kW/230V, 15l/s vzduchu vč. montáže	soubor	2,000	0,00	21,0
111	K	721	725590811	Přemístění vnitrostav. demont. pro zařiz. předměty v obj. v. do 6 m	t	0,298	0,00	21,0
112	K	721	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000	0,00	21,0
113	K	721	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	4,000	0,00	21,0
114	K	721	725821312	Baterie dřezové nástěnné pák. s ot.ústím a dl ram. 300 mm - pro výlevku	soubor	1,000	0,00	21,0
115	K	721	725821325	Baterie dřezové stojánkové pákové	soubor	1,000	0,00	21,0
116	K	721	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpustí	soubor	3,000	0,00	21,0
117	K	721	725840850	Demontáž baterie sprch T 954 diferenciální do G 3/4x1	kus	1,000	0,00	21,0
118	K	721	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	soubor	1,000	0,00	21,0
119	K	721	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	4,000	0,00	21,0
120	K	721	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	3,000	0,00	21,0
121	K	721	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřez DN 40/50	kus	1,000	0,00	21,0
122	K	721	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	748,980	0,00	21,0
	D		740	Elektromontáže - zkoušky a revize			0,00	
123	K	741	740991100	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení vč. vyhotovení revizní zprávy	kus	1,000	0,00	21,0
	D		743	Elektromontáže - hrubá montáž			0,00	
124	K	741	743112319	Montáž trubka plastová ohebná uložena pod omítku	m	50,000	0,00	21,0
125	M	MAT	345710760	trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (EN) 2350	m	50,000	0,00	21,0
126	K	741	743611p.c.	Uzemnění	kus	3,000	0,00	21,0
127	K	741	743619230	Ochranné pospojování	kus	3,000	0,00	21,0
	D		744	Elektromontáže - rozvody vodičů měděných			0,00	
128	K	741	744231p.c.	Montáž elektrokabelů pro ohřívачe vody	m	50,000	0,00	21,0
129	M	MAT	35441p.c.	kabel silový s Cu jádrem	m	50,000	0,00	21,0
	D		746	Elektromontáže - soubory pro vodiče			0,00	
130	K	741	746211180	Ukončení vodičů izolovaný na přístroji	kus	3,000	0,00	21,0
	D		747	Elektromontáže - kompletace rozvodů			0,00	
131	K	741	747161050	Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE prostředí základní, vlhké	kus	3,000	0,00	21,0
132	M	MAT	345551030	zásuvka 1násobná 16A	kus	3,000	0,00	21,0
133	M	MAT	345511020	spodek zásuvky jednonásobný	kus	3,000	0,00	21,0
134	K	PK	747161p.c.	elektroinstalační materiál	soubor	1,000	0,00	21,0
				Celkem			0,00	