

NÁVRH OCENĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK A JEJICH NÁKLADY



Stavba: Zvýšení trakčního výkonu TNS Říkovice

Provozní soubor: PS 01-09-01 Rozvodna 22kV

Rekapitulace rozpočtu

Základní rozpočtové náklady

Dodávky

Montáže

Materiál

HZS+ mechanismy

Mimostav. doprava z dodávky

Podružný materiál

Přirážka na přesun materiálu

PPJP

PPV

Celkem

Vedlejší náklady

Provozní vlivy

GZS

Celkem

Doplňkové náklady

Funkční zkoušky, revize a uvedení do provozu

Dokončovací práce

Celkem

Celkem bez DPH

NÁVRH OCENĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK A JEJICH NÁKLADY

Stavba: Zvýšení trakčního výkonu TNS Říkovice
Provozní soubor: PS 01-09-01 Rozvodna 22kV



Dodávky

No.	Číslo položky	Popis položky	Počet	Jedn. cena	Celkem
1		Rozvaděč VN, 22kV, 19 polí	1 ks		
2		Manipulace s rozvaděčem v prostoru transformovny	1 ks		
3		Nástavbové skřínky NN	1 ks		
4		Vybíjení nástavbových skříněk	1 ks		

Celkem

Materiál

No.	Číslo položky	Popis položky	Počet	Jedn. cena	Celkem
1	PC2436710	Kabel 22-CXEKVCEY 1x240 mm2	360 m		
2	PC2436720	Kabel 22-CXEKVCEY 1x70 mm2	1905 m		
3	PC2436705	Oko Cu/Sn 70 mm2	9 ks		
4	PC2436685	Oko Cu/Sn 240 mm2	3 ks		
5		Koncovka venkovní pro kabel 70 mm2	3 sad		
6		Konektor odbočný 70 mm2	13 sad		
7		Omezovač přepětí na odbočný konektor	12 sad		
8		Kabelová koncovka vnitřní 70 mm2	2 sad		
9		kabelová spojka vn 70mm2	2 sad		
10		Koncovka 22kV venkovní 240 mm2	1 sad		
11		Konektor 630A, 240 mm2	1 sad		
12		!Uzemnění			
13	44630	Zemnicí pásek FeZn 30/4	50 m		
14	44655	Zemnicí pásek FeZn 60/10	10 m		
15	44710	Lepenka IPA 500H	2 m2		
16	44730	Asfalt	1 kg		
17	44980	Kabelové oko lisovací 120 mm2	40 ks		
18	150360	CYA 120 ZZ	30 m		
19		Montážní pěna	5 ks		
20		Tmel silikonový šedý	5 ks		
21		!Konstrukce, spojovací materiál	1		
22	45350	Matice hrubá M16, pozinkovaná	60 ks		
23	45570	Podložka 17 pro tyče U, pozinkovaná	20 ks		

NÁVRH OCENĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK A JEJICH NÁKLADY

Stavba: Zvýšení trakčního výkonu TNS Říkovice
Provozní soubor: PS 01-09-01 Rozvodna 22kV



24 45510	Podložka 17, pozinkovaná	40 ks
25 45210	Průvleková kotva Hilti HST M16/90	60 ks
26 1140820	Stojina 2000 SVz20, pozinkovaná	30 ks
27 1140850	Výložník 400 Vz4, pozinkovaný	240 ks
28 1140900	Rošt 400 RZ40, délky 3m, pozinkovaný	80 ks
29 PC1833040	Deska Cemvin 2500x1200x10 mm	11 ks

Celkem

Montáže

No.	Číslo položky	Popis položky	Počet	Jedn. cena	Celkem
1		!Instalace přístrojů a silových propojení	1		
2	210 190052	Montáž rozvaděčů skříňových do váhy 300 kg	19 ks		
3	210 930201p	CXEKCY 10-35kV do 1x70 volně uložený	760 m		
4	210 930211p	CXEKCY 10-35kV do 1x70 pevně uložený	1145 m		
5	210 930203p	CXEKCY 10-35kV do 1x240 volně uložený	215 m		
6	210 930213p	CXEKCY 10-35kV do 1x240 pevně uložený	145 m		
7	210 100811	Koncovka AXEKCY 22 kV KSJs 70 do 1 x 70 mm2	54 ks		
8	210 100272	Ukončení celoplast. kabelů do 1 x 120 mm2	54 ks		
9	210 100813	Koncovka AXEKCY 22 kV KSJs 240 do 1 x 240 mm2	6 ks		
10	210 100275	Ukončení celoplast. kabelů do 1 x 240 mm2	6 ks		
11		!Konstrukce, uzemnění	1		
12	210 220001	Uzem. vedení-bez nátěru FeZn do 120 mm2	60 m		
13	210 220010	Nátěr zemnicího pásu do 120 mm2 (1x nátěr+svorky+žl.pr	60 m		
14		Izolace svárů uzemnění lepenkou IPA	10 ks		
15		Ochranný nátěr uzemňovacího pásu asfaltovým lakem	10 m		
16	210 800634	CYA 120 volně uložený	30 m		
17	210 100272	Ukončení celoplast. kabelů do 1 x 120 mm2	40 ks		
18	210 020108	Kabel.stojiny svařované,nástěnné s 8 výložníky	30 ks		
19	210 020133	Kabelové rošty pro volné i pevné uloř.kabelů š. 400 mm	80 ks		
20	210 020582	Požárně odolná izolační podložka - od 1 m2, t do 8 mm	32 ks		

Celkem