

# NÁVRH OCENĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK A JEJICH NÁKLADY



Stavba: Zvýšení trakčního výkonu TNS Říkovice

Provozní soubor: SO 01-06-02 DOÚO

---

## Rekapitulace rozpočtu

### Základní rozpočtové náklady

Dodávky

Montáže

Materiál

Mimostav. doprava z dodávky

Podružný materiál

Přirážka na přesun materiálu

PPJP

PPV

**Celkem**

---

### Vedlejší náklady

Provozní vlivy

GZS

**Celkem**

---

### Doplňkové náklady

Funkční zkoušky, revize a uvedení do provozu

Dokončovací práce

**Celkem**

---

**Celkem bez DPH**

---

# NÁVRH OCENĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK A JEJICH NÁKLADY

Stavba: Zvýšení trakčního výkonu TNS Říkovice  
Provozní soubor: SO 01-06-02 DOÚO



Dodávky		
No.	Číslo položky	Počet
1	Skříň pro automatické odpojení	1 ks

## Celkem

Materiál			
No.	Číslo položky	Počet	
1	PC2433170	Kabel CYKFY-O 7x2,5 mm2	105 m
2	PC2433305	Kabel CYKY-J 5x4 mm2	30 m
3	PC2433140	Kabel CYKFY-O 4x4 mm2	30 m
4	PC2433200	Kabel CYKFY-O 19x1,5 mm2	30 m
5	44960	Kabelový štítek AI	20 ks
6		!Uzemnění	
7	44980	Kabelové oko lisovací 120 mm2	4 ks
8	150360	CYA 120 ZZ	2 m
9		!Konstrukce + spojovací materiál	1
10	45350	Matice hrubá M16, pozinkovaná	10 ks
11	45510	Podložka 17, pozinkovaná	20 ks
12	45430	Šroub hrubý M16x60, pozinkovaný	10 ks
13	2754760	Kab. žlab drátěný 140x60x2500 FN140-GZ	4 ks
14	2754960	Víko kab. žlabu drátěného 140x1000 FV140-GZ	10 ks
15	2754880	Podlahový držák FP1-GZ	10 ks
16	2754990	Vratový šroub M6, 20mm vč. mat. FM6-GZ	40 ks
17	2754840	Nosník svislý 500 FZ50-GZ	15 ks
18	2754810	Konzola pro žlab drátěný 60 a 140 FK1-GZ	15 ks
19	PC1933340	1248HFPATRUBKA OHEBNÁ - SUPER MONOFLEX HFPA 48 750N	50 m

## Celkem

Montáže		
No.	Číslo položky	Počet
1	!Instalace přístrojů a silových propojení	
2	210 190004	Montáž oceloplechových rozvodnic 150 kg
3	210 810548	CYKFY 750V 7x2.5 pevně uložený
4	210 810518	CYKFY 750V 7x2.5 volně uložený
5	210 810057	CYKY-CYKYm 750V 5x4 pevně uložený
6	210 810017	CYKY-CYKYm 750V 5x4 volně uložený
7	210 810539	CYKFY 750V 4x4 pevně uložený
8	210 810509	CYKFY 750V 4x4 volně uložený
9	210 810552b	CYKFY 750V 19x1.5 pevně uložený
10	210 810522b	CYKFY 750V 19x1,5 volně uložený
11	210 010046	Trubka oheb. elektroinst. kov "KOPEX" pevná 48.0 mm
12	210 100258	Ukončení celoplast. kabelů do 5 x 4 mm2
13	210 100260	Ukončení celoplast. kabelů do 7 x 4 mm2
14	210 100266	Ukončení celoplast. kabelů do 19 x 4 mm2
15	210 100301	Ukončení stínění kabelů
16	210 950101	Označovací štítek na kabel
17	!Uzemnění	
18	210 800634	CYA 120 volně uložený
19	210 100272	Ukončení celoplast. kabelů do 1 x 120 mm2

## Celkem