

FORMULÁŘ 9 a

CÚ 2013

Objekt :	SO 01-15-06	JKSO :	81224
Název objektu :	TNS Golčův Jeníkov , stavební úpravy trafostanice a NTS 6 kV, 75 Hz		
Stavba :		SKP :	
Název stavby :	Zvýšení trakčního výkonu TNS Golčův Jeníkov		
Projektant :	SUDOP BRNO spol. s r.o.	Počet měrných jednotek :	1
Objednatel :	SŽDC, s.o., Stavební správa východ	Náklady na MJ :	
Počet listů :	4+2	Zakázkové číslo :	13037-01-0813
Zpracovatel projektu :	SUDOP BRNO spol. s r.o. nebo jiná firma	Zhotovitel :	

STAVEBNÍ OBJEKTY DODÁVANÉ ZHOTOVITELI

Základní rozpočtové náklady B.1.1.1			Vedlejší rozpočtové náklady B.1.1.2			
Z R N	B.1.1.1.1	Dodávka celkem		B.1.1.2.1	zařízení stavenišť	
		Montážní práce celkem		B.1.1.2.2	ztížené podmínky výstavby	
		HSV práce celkem		Vedlejší rozpočtové náklady B.1.1.2 celkem		
		PSV práce celkem		Ostatní rozpočtové náklady		
	B.1.1.1.2	PRÁCE (HSV+PSV+Montáže) CELKEM	-----	B.1.1.3	umělecká díla dodávané zhotoviteli	
	B.1.1.1.3	Náklady na nakládání s odpadem	-----	B.1.1.4	geodetická činnost zhotovitele	
	B.1.1.1.4	HZS		B.1.1.5	koordinační činnost zhotovitele	
Základní rozpočtové náklady (ZRN) B.1.1.1 celkem				B.1.1.6	zkoušky a revize	
				B.1.1.7	poplatek za uložení na skládku a ostatní	
				A.5.3.1.1	poplatek za uložení na skládku	
				Ostatní rozpočtové náklady celkem		
				STAVEBNÍ OBJEKTY DODÁVANÉ ZHOTOVITELI		

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Makovská 17.7.2013	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	15 % činí :	
DPH	15 % činí :	
Základ pro DPH	21 % činí :	
DPH	21 % činí :	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		

FORMULÁŘ 8 a

Poplatek za uložení na skládku

B.1.1.7

Název stavby :
Číslo stavby :
Název SO :
Číslo SO :

Zvýšení trakčního výkonu TNS Golčův Jeníkov

TNS Golčův Jeníkov , stavební úpravy trafostanice a NTS 6 kV, 75 Hz
SO 01-15-06

Datum zpracování :

Datum aktualizace:

červenec 2013

poř. číslo	katalogové číslo	kateg.	název odpadu	jedn.	množství	koef.	jedn.	množství	cena za likvidaci	celkem za likvidaci
1	17 05 04	O	výkopová zemina čistá (zemina 1-3)	m3		1,600	t			- Kč
1a	17 05 04	O	výkopová zemina (překročení limitních hodnot uložení na skládku)	m3		1,600	t			- Kč
2	17 05 03	O/N	zemina kontam. ropnými látkami (biodegradace) - skládka	m3		1,600	t			- Kč
3	17 05 08	O	štěrk čistý	m3		1,800	t			- Kč
4	17 05 07	N	štěrk kontam.ropnými látkami - biodegradace	m3		2,035	t			- Kč
5	17 05 07	N	lokálně zneč. štěrk (výhybky) / skládka	m3		2,035	t			- Kč
6	17 01 07	O	stavební a demoliční suť (stavební hmoty na bázi přírodních materiálů)	m3		1,800	t			- Kč
7	17 09 04	O	směsné stavební a demoliční odpady (z interiérů budov)	t			t			- Kč
8	17 01 01	O	beton z demolíc objektů, základů TV	m3		2,300	t			- Kč
9	17 01 06	N	úlomky betonu znečištěné škodlivinami	m3		2,300	t			- Kč
10	17 01 06	N	kontaminovaná stavební suť a betony z demolíc	t		1,000	t			- Kč
11	17 03 02	O	vybouraný asf.beton (demolice vozovky)	m3		2,000	t			- Kč
12	17 02 01	O	dřevo po stav.použití, z demolíc	m3		0,700	t			- Kč
13	17 09 02	N	stavební suť a zemina s PCB	m3		1,800	t			- Kč
14	02 01 03	O	smýcené stromy a keře	m3		0,700	t			- Kč
15	17 02 04	N	železniční pražce dřevěné	ks		0,080	t			- Kč
16	17 01 01	O	železniční pražce betonové	ks		0,270	t			- Kč
17	17 01 01	O	kůly a sloupky betonové	ks		1,400	t			- Kč
18	17 02 04	N	kůly a sloupky dřevěné	ks		1,400	t			- Kč
19	17 04 04	N	mostnice - podlahy z ocelových mostů	t		1,000	t			- Kč
20	17 04 05	O	železný šrot - konstrukce,kolejnice	t		1,000	t			- Kč
21	12 01 01	O	piliny ze železných kovů	kg		0,001	t			- Kč
22	12 01 03	O	piliny z neželezných kovů	kg		0,001	t			- Kč
23	17 04 07	O	šrot neželezných kovů	t		1,000	t			- Kč
24	17 04 09	N	výhybky znečištěné mazadly	ks			t			- Kč
25	17 04 02	O	odpad hliníku	t		1,000	t			- Kč
26	17 04 01	O	odpad mědi a jejích slitin	t		1,000	t			- Kč
27	17 04 11	O	zbytky kabelů vodičů	t		1,000	t			- Kč
28	17 03 01	N	dehtové izolace proti vlhku	t		1,000	t			- Kč
29	17 03 02	O	asf.stavební nátěry	t		1,000	t			- Kč
30	08 01 11	N	odpadní nátěr.hmoty	kg		1,000	kg			- Kč
31	08 01 17	N	odpadní ředidla, zbytky	l		0,650	kg			- Kč
32	08 01 17	N	staré nátěr. hmoty + písek z otryskání	kg		0,001	t			- Kč
33	15 01 10	N	obaly od nátěrových hmot	kg		0,001	t			- Kč
34	15 01 02	O	obaly plastové	kg		0,001	t			- Kč
35	15 01 01	O	obaly papírové	kg		0,001	t			- Kč
36	15 01 03	O	obaly dřevěné	kg		0,001	t			- Kč
37	16 02 14	O	transformátory bez PCB	kg		1,000	kg			- Kč
38	16 02 14	O	likvidované sděl. + zab.zař.	t		1,000	t			- Kč
39	16 02 14	O	ostatní vyřazené zařízení	t		1,000	t			- Kč
40	16 06 01	N	olověné akumulátory	t		1,000	t			- Kč
41	16 06 02	N	Ni–Cd akumulátory	t		1,000	t			- Kč
42	17 01 03	O	izolátory porcelánové	ks		0,011	t			- Kč
43	17 01 03	O	odpojovače-ocel, porcelán 100 kg	ks		0,010	t			- Kč
44	07 02 99	O	pryzkové podložky	km		0,600	t			- Kč
45	17 02 03	O	PE podložky	km		0,300				

B.1.1.7

Název stavby : **Zvýšení trakčního výkonu TNS Golčův Jeníkov**

Číslo stavby :

Datum zpracování : červenec 2013

Název SO : **TNS Golčův Jeníkov , stavební úpravy trafostanice a NTS 6 kV, 75 Hz**

Číslo SO : SO 01-15-06

Datum aktualizace:

poř. číslo	katalogové číslo	kateg.	název odpadu	jedn.	množství	koef.	jedn.	množství	cena za likvidaci	celkem za likvidaci
1	17 05 04	O	výkopová zemina čistá (zemina 1-3)	m3		1,600	t			- Kč
1a	17 05 04	O	výkopová zemina (překročení limitních hodnot uložení na skládku)	m3		1,600	t			- Kč
2	17 05 03	O/N	zemina kontam. ropnými látkami (biodegradace) - skládka	m3		1,600	t			- Kč
3	17 05 08	O	štěrk čistý	m3		1,800	t			- Kč
4	17 05 07	N	štěrk kontam.ropnými látkami - biodegradace	m3		2,035	t			- Kč
5	17 05 07	N	lokálně zneč. štěrk (výhybky) / skládka	m3		2,035	t			- Kč
6	17 01 07	O	stavební a demoliční suť (stavební hmoty na bázi přírodních materiálů)	m3		1,800	t			- Kč
7	17 09 04	O	směsné stavební a demoliční odpady (z interiérů budov)	t			t			- Kč
8	17 01 01	O	beton z demolic objektů, základů TV	m3		2,300	t			- Kč
9	17 01 06	N	úlomky betonu znečištěné škodlivinami	m3		2,300	t			- Kč
10	17 01 06	N	kontaminovaná stavební suť a betony z demolic	t		1,000	t			- Kč
11	17 03 02	O	vybouraný asf.beton (demolice vozovky)	m3		2,000	t			- Kč
12	17 02 01	O	dřevo po stav.použití, z demolic	m3		0,700	t			- Kč
13	17 09 02	N	stavební suť a zemina s PCB	m3		1,800	t			- Kč
14	02 01 03	O	smýcené stromy a keře	m3		0,700	t			- Kč
15	17 02 04	N	železniční pražce dřevěné	ks		0,080	t			- Kč
16	17 01 01	O	železniční pražce betonové	ks		0,270	t			- Kč
17	17 01 01	O	kůly a sloupky betonové	ks		1,400	t			- Kč
18	17 02 04	N	kůly a sloupky dřevěné	ks		1,400	t			- Kč
19	17 04 04	N	mostnice - podlahy z ocelových mostů	t		1,000	t			- Kč
20	17 04 05	O	železný šrot - konstrukce,kolejnice	t		1,000	t			- Kč
21	12 01 01	O	piliny ze železných kovů	kg		0,001	t			- Kč
22	12 01 03	O	piliny z neželezných kovů	kg		0,001	t			- Kč
23	17 04 07	O	šrot neželezných kovů	t		1,000	t			- Kč
24	17 04 09	N	výhybky znečištěné mazadly	ks			t			- Kč
25	17 04 02	O	odpad hliníku	t		1,000	t			- Kč
26	17 04 01	O	odpad mědi a jejích slitin	t		1,000	t			- Kč
27	17 04 11	O	zbytky kabelů vodičů	t		1,000	t			- Kč
28	17 03 01	N	dehtové izolace proti vlhku	t		1,000	t			- Kč
29	17 03 02	O	asf.stavební nátěry	t		1,000	t			- Kč
30	08 01 11	N	odpadní nátěr.hmoty	kg		1,000	kg			- Kč
31	08 01 17	N	odpadní ředidla, zbytky	l		0,650	kg			- Kč
32	08 01 17	N	staré nátěr. hmoty + písek z otryskání	kg		0,001	t			- Kč
33	15 01 10	N	obaly od nátěrových hmot	kg		0,001	t			- Kč
34	15 01 02	O	obaly plastové	kg		0,001	t			- Kč
35	15 01 01	O	obaly papírové	kg		0,001	t			- Kč
36	15 01 03	O	obaly dřevěné	kg		0,001	t			- Kč
37	16 02 14	O	transformátory bez PCB	kg		1,000	kg			- Kč
38	16 02 14	O	likvidované sděl. + zab.zař.	t		1,000	t			- Kč
39	16 02 14	O	ostatní vyřazené zařízení	t		1,000	t			- Kč
40	16 06 01	N	olověné akumulátory	t		1,000	t			- Kč
41	16 06 02	N	Ni-Cd akumulátory	t		1,000	t			- Kč
42	17 01 03	O	izolátory porcelánové	ks		0,011	t			- Kč
43	17 01 03	O	odpojovače-ocel, porcelán 100 kg	ks		0,010	t			- Kč
44	07 02 99	O	pryzové podložky	km		0,600	t			- Kč
45	17 02 03	O	PE podložky	km		0,300	t			- Kč
46	17 06 05	N	stavební materiály s obsahem azbestu	t		1,000	t			- Kč
47	17 02 04	N	rámy oken se skleněnou výplní	t		1,000	t			- Kč
48	02 01 03	O	pařezy	t		1,000	t			- Kč
Cena celkem										- Kč

FORMULÁŘ 7 a

Název stavby : Zvýšení trakčního výkonu TNS Golčův Jeníkov

Číslo stavby :

Datum zpracování :

červenec 2013

Název SO : TNS Golčův Jeníkov , stavební úpravy trafostanice a NTS 6 kV, 75 Hz

Číslo SO : SO 01-15-06

Datum aktualizace:

DALŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY pro SO

Přirážka	CENA(Kč)			
	individuální kalkulace	sazba %	základna	celkem (Kč)
B.1.1.2.1 zařízení staveniště				
B.1.1.2.2 ztížené podmínky výstavby				
B.1.1.3 umělecká díla dodávané zhotoviteli				
B.1.1.4 geodetická činnost zhotovitele				
B.1.1.5 koordinační činnost zhotovitele				
B.1.1.6 zkoušky a revize				
B.1.1.7.1 poplatek za uložení na skládku a ostatní				
A.5.3.1.1 poplatek za uložení na skládku				
Celkem				

FORMULÁŘ 6 a

Název stavby : Zvýšení trakčního výkonu TNS Golčův Jeníkov

Číslo stavby :

Datum zpracování :

červenec 2013

Název SO : TNS Golčův Jeníkov , stavební úpravy trafostanice a NTS 6 kV, 75 Hz

Číslo SO : SO 01-15-06

Datum aktualizace:

REKAPITULACE DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Montáž	Dodávka	Náklady na nakládání s odpadem	HZS
--------------	-----	-----	--------	---------	--------------------------------------	-----

FORMULÁŘ 5 a

CÚ 2013

Položkový rozpočet SO

Název stavby : **Zvýšení trakčního výkonu TNS Golčův Jeníkov**
 Název SO : **TNS Golčův Jeníkov , stavební úpravy trafostanice a NTS 6 kV, 75 Hz**
 Datum zpracování : **červenec 2013**

Číslo stavby
 Číslo SO **SO 01-15-06**
 Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Díl: 1		Zemní práce								
1	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	15,00						
2	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	15,00						
3	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	90,00						
4	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	15,00						
S	Celkem za 1	Zemní práce								
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce								
5	300R001	Vytvoření niky pro rozvaděč, kompletní konstrukce , vč. osazení překladů a zapravení.	kus	2,00						
6	388381161	Kanály pro IS průřezu do 1050x1200 mm ze ŽB přilehlé	m	15,00						
S	Celkem za 3	Svislé a kompletní konstrukce								
Díl: 4		Vodorovné konstrukce								
7	411388531	Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve střepech	m3	11,00						
S	Celkem za 4	Vodorovné konstrukce								
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
8	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	376,00						
9	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1 022,00						
10	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	104,50						
11	62232R1	Oprava omítky vnějších stěn , vyspravení + nový fasádní nátěr.	m2	539,00						
12	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	99,31						
13	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	571,00						
S	Celkem za 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání								
14	900R1	D+M hasicího přístroje s hasicí schopností 113B(21A)	ks	3,00						
14	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	376,00						
15	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	565,95						
16	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	11 319,00						
17	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	565,95						
18	952901221	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakémkoliv výšce podlaží	m2	376,00						
19	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	6,50						
20	96105511R	Bourání v. žb. kcích pro nové kabelové prostupy	m3	8,00						

FORMULÁŘ 5 a

CÚ 2013

Položkový rozpočet SO

Název stavby : **Zvýšení trakčního výkonu TNS Golčův Jeníkov**
 Název SO : **TNS Golčův Jeníkov , stavební úpravy trafostanice a NTS 6 kV, 75 Hz**
 Datum zpracování : **červenec 2013**

Číslo stavby
 Číslo SO **SO 01-15-06**
 Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	962081131	Bourání příček ze skleněných tvárníc tl do 100 mm	m2	44,67						
22	968072354	Vybourání kovových ráků oken dvojíých včetně křidel pl do 1 m2	m2	24,26						
23	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	30,38						
24	978011191	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 100 %	m2	376,00						
25	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	1 022,00						
26	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	105,33						
27	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 738,53						
28	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	105,33						
29	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	79,57						
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce-bourání								
Díl:	712	Povlakové krytiny								
30	712R1	Srovnání povrchu stávající hydroizolace - profezání boudí, očištění střechy .	m2	273,00						
31	71236R1	D+M kompl. kce povlakové krytiny NA, 2x asfaltový pás modifikovaný, vč. provedení detailů, dodávky nátěru a pásů, přesunu hmot.. Podrobný popis viz. technická zpráva.	m2	273,00						
S	Celkem za 712	Povlakové krytiny								
Díl:	761	Konstrukce prosvětlovací								
32	761614111	Okno zděné ze skleněných tvárníc 190x190x100 mm bezbarvých lesklých dezén mřížka	m2	44,67						
33	998761101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce sklobetonové v objektech v do 6 m	t	5,15						
S	Celkem za 761	Konstrukce prosvětlovací								
Díl:	764	Konstrukce klempířské								
34	764352800	Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 250 mm do 30°	m	90,00						
35	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	m	36,35						
36	764430840	Demontáž oplechování zdí rš do 500 mm	m	140,00						
37	764454801	Demontáž trouby kruhové průměr 75 a 100 mm	m	70,00						
38	76471111R	Oplechování parapetu z poplastovaného plechu rš 250 mm	m	36,35						
39	76473111R	Oplechování zdí z poplastovaného plechu rš 400 mm	m	140,00						
40	76475111R	Odpadní trouby z poplastovaného plechu vč. doplňků (kolena, odsokoky, objímky) D100 mm	m	70,00						
41	76476113R	Žlaby z poplastovaného plechu podokapní půlkruhové 150 mm s čely, háky, kotlíkem.	m	90,00						
42	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,79						
S	Celkem za 764	Konstrukce klempířské								
Díl:	767	Konstrukce zámečnické								
43	767 R02	D+M zakrytování kabelových kanálů, vč. lemování, povrchové úpravy a přesunu hmot.	m2	70,00						
44	767 R03	D+M rámu pod rozvaděče vč. povrchové úpravy a přesunu hmot.	kg	4 080,00						

FORMULÁŘ 5 a

CÚ 2013

Položkový rozpočet SO

Název stavby : **Zvýšení trakčního výkonu TNS Golčův Jeníkov**
 Název SO : **TNS Golčův Jeníkov , stavební úpravy trafostanice a NTS 6 kV, 75 Hz**
 Datum zpracování : **červenec 2013**

Číslo stavby
 Číslo SO **SO 01-15-06**
 Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	767R04	Repase vnitřních dveří, vyspravení, nátěr zárubně a křídla, výměna kování.	kus	2,00						
46	767 R05	D+M dveří vnějších ocelových 1750/2480 mm, vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a přesunu hmot.	kus	7,00						
47	767 R06	D+M oken plastových , vč. rámu , kování, povrchové úpravy, vnitřního parapetu a přesunu hmot..	kus	24,26						
48	767 R07	D+M stříšek nad rozvaděče,vč. kotevních prvků, povrchové úprav a přesunu hmot..	kus	2,00						
49	767662R	Demontáž stávajících mříží, jejich repase , obnovení nátěru a zpětná montáž,	m2	4,34						
S	Celkem za 767	Konstrukce zámečnické								
Díl: 776		Podlahy povlakové								
50	7765211R1	D+M koberce dielektrického , vč. přesunu hmot.	m2	186,00						
S	Celkem za 776	Podlahy povlakové								
Díl: 784		Dokončovací práce - malby a tapety								
51	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 398,00						
S	Celkem za 784	Dokončovací práce - malby a tapety								
Díl: 21-M		Elektromontáže								
52	210 R	D+M elektroinstalace a hromosvod (viz samostatný rozpočet)	kus	1,00						
S	Celkem za 21-M	Elektromontáže								
Díl: 900		Ostatní								
53	001 -170107	Poplatek za uložení stavební a demoliční suti na bázi přírodních materiálů druh odpadu O - 170107	t	92,51						
54	001 -170204	Poplatek za uložení oken druh odpadu O - 170204	t	2,46						
55	001 -170405	Poplatek za uložení železného šrotu na skládku druh odpadu - bez poplatku O - 170405	t	4,86						
56	001 -170504	Poplatek za uložení zeminy na skládku druh odpadu O - 170504	t	24,00						
57	001 -170904	Poplatek za uložení směsného odpadu na skládku druh odpadu O - 170904	t	5,50						
S	Celkem 900	Ostatní								

FORMULÁŘ OSTATNÍ

CÚ 2013

Položkový rozpočet SO - ostatní

Název stavby : **Zvýšení trakčního výkonu TNS Golčův Jeníkov**
Název SO : **TNS Golčův Jeníkov , stavební úpravy trafostanice a NTS 6 kV, 75 Hz**
Datum zpracování : červenec 2013

Číslo stavby
Číslo SO **SO 01-15-06**
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10