

### FORMULÁŘ 9 a

**CÚ 2013**

Objekt :		SO 01-15-07		JKSO :	81523	
Název objektu :		TNS Ostrov nad Oslavou , oplocení				
Stavba :						
Název stavby :		Zvýšení trakčního výkonu TNS Ostrov nad Oslavou				
Projektant :		SUDOP BRNO spol. s r.o.	Počet měrných jednotek :	1		
Objednatel :		SŽDC, s.o., Stavební správa východ	Náklady na MJ :			
Počet listů :		4+1	Zakázkové číslo :	13039-01-0913		
Zpracovatel projektu :		SUDOP BRNO spol. s r.o. nebo jiná firma	Zhotovitel :			
<b>STAVEBNÍ OBJEKTY DODÁVANÉ ZHOTOVITELI</b>						
<b>Základní rozpočtové náklady B.1.1.1</b>			<b>Vedlejší rozpočtové náklady B.1.1.2</b>			
Z R N	B.1.1.1.1	Dodávka celkem		B.1.1.2.1	zařízení stavenišť	
		Montážní práce celkem		B.1.1.2.2	ztížené podmínky výstavby	
		HSV práce celkem		<b>Vedlejší rozpočtové náklady B.1.1.2 celkem</b>		
		PSV práce celkem		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>		
	B.1.1.1.2	PRÁCE (HSV+PSV+Montáže) CELKEM	- - - - -	B.1.1.3	umělecká díla dodávané zhotoviteli	
	B.1.1.1.3	Náklady na nakládání s odpadem	- - - - -	B.1.1.4	geodetická činnost zhotovitele	
B.1.1.1.4 HZS				B.1.1.5	koordinační činnost zhotovitele	
<b>Základní rozpočtové náklady ( ZRN ) B.1.1.1 celkem</b>				B.1.1.6	zkoušky a revize	
				B.1.1.7	poplatek za uložení na skládku a ostatní	
				A.5.3.1.1	poplatek za uložení na skládku	
				<b>Ostatní rozpočtové náklady celkem</b>		
				<b>STAVEBNÍ OBJEKTY DODÁVANÉ ZHOTOVITELI</b>		
Vypracoval			Za zhotovitele		Za objednatele	
Makovská 16.7.2013			Jméno : Datum : Podpis:		Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH			15 % činí :			
DPH			15 % činí :			
Základ pro DPH			21 % činí :			
DPH			21 % činí :			
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>						

FORMULÁŘ 8 a

Poplatek za uložení na skládku

B.1.1.7

Název stavby :  
Číslo stavby :  
Název SO :  
Číslo SO :

Zvýšení trakčního výkonu TNS Ostrov nad Oslavou  
TNS Ostrov nad Oslavou , oplocení  
SO 01-15-07

Datum zpracování :  
červenec 2013

Datum aktualizace:

poř. číslo	katalogové číslo	kateg.	název odpadu	jedn.	množství	koef.	jedn.	množství	cena za likvidaci	celkem za likvidaci
1	17 05 04	O	výkopová zemina čistá (zemina 1-3)	m3		1,600	t			- Kč
1a	17 05 04	O	výkopová zemina (překročení limitních hodnot uložení na skládku)	m3		1,600	t			- Kč
2	17 05 03	O/N	zemina kontam. ropnými látkami (biodegradace) - skládka	m3		1,600	t			- Kč
3	17 05 08	O	štěrk čistý	m3		1,800	t			- Kč
4	17 05 07	N	štěrk kontam.ropnými látkami - biodegradace	m3		2,035	t			- Kč
5	17 05 07	N	lokálně zneč. štěrk (výhybky) / skládka	m3		2,035	t			- Kč
6	17 01 07	O	stavební a demoliční suť (stavební hmoty na bázi přírodních materiálů)	m3		1,800	t			- Kč
7	17 09 04	O	směsné stavební a demoliční odpady ( z interiérů budov)	t			t			- Kč
8	17 01 01	O	beton z demolic objektů, základů TV	m3		2,300	t			- Kč
9	17 01 06	N	úlomky betonu znečištěné škodlivinami	m3		2,300	t			- Kč
10	17 01 06	N	kontaminovaná stavební suť a betony z demolic	t		1,000	t			- Kč
11	17 03 02	O	vybouraný asf.beton (demolice vozovky)	m3		2,000	t			- Kč
12	17 02 01	O	dřevo po stav.použití, z demolic	m3		0,700	t			- Kč
13	17 09 02	N	stavební suť a zemina s PCB	m3		1,800	t			- Kč
14	02 01 03	O	smýcené stromy a keře	m3		0,700	t			- Kč
15	17 02 04	N	železniční pražce dřevěné	ks		0,080	t			- Kč
16	17 01 01	O	železniční pražce betonové	ks		0,270	t			- Kč
17	17 01 01	O	kůly a sloupy betonové	ks		1,400	t			- Kč
18	17 02 04	N	kůly a sloupy dřevěné	ks		1,400	t			- Kč
19	17 04 04	N	mostnice - podlahy z ocelových mostů	t		1,000	t			- Kč
20	17 04 05	O	železný šrot - konstrukce,kolejnice	t		1,000	t			- Kč
21	12 01 01	O	piliny ze železných kovů	kg		0,001	t			- Kč
22	12 01 03	O	piliny z neželezných kovů	kg		0,001	t			- Kč
23	17 04 07	O	šrot neželezných kovů	t		1,000	t			- Kč
24	17 04 09	N	výhybky znečištěné mazadly	ks			t			- Kč
25	17 04 02	O	odpad hliníku	t		1,000	t			- Kč
26	17 04 01	O	odpad mědi a jejích slitin	t		1,000	t			- Kč
27	17 04 11	O	zbytky kabelů vodičů	t		1,000	t			- Kč
28	17 03 01	N	dehtové izolace proti vlhku	t		1,000	t			- Kč
29	17 03 02	O	asf.stavební nátěry	t		1,000	t			- Kč
30	08 01 11	N	odpadní nátěr.hmoty	kg		1,000	kg			- Kč
31	08 01 17	N	odpadní ředidla, zbytky	l		0,650	kg			- Kč
32	08 01 17	N	staré nátěr. hmoty + písek z otryskání	kg		0,001	t			- Kč
33	15 01 10	N	obaly od nátěrových hmot	kg		0,001	t			- Kč
34	15 01 02	O	obaly plastové	kg		0,001	t			- Kč
35	15 01 01	O	obaly papírové	kg		0,001	t			- Kč
36	15 01 03	O	obaly dřevěné	kg		0,001	t			- Kč
37	16 02 14	O	transformátory bez PCB	kg		1,000	kg			- Kč
38	16 02 14	O	likvidované sděl. + zab.zař.	t		1,000	t			- Kč
39	16 02 14	O	ostatní vyřazené zařízení	t		1,000	t			- Kč
40	16 06 01	N	olověné akumulátory	t		1,000	t			- Kč
41	16 06 02	N	Ni–Cd akumulátory	t		1,000	t			- Kč
42	17 01 03	O	izolátory porcelánové	ks		0,011	t			- Kč
43	17 01 03	O	odpojovače-ocel, porcelán 100 kg	ks		0,010	t			- Kč
44	07 02 99	O								

## FORMULÁŘ 7 a

Název stavby : Zvýšení trakčního výkonu TNS Ostrov nad Oslavou

Číslo stavby :

Datum zpracování : červenec 2013

Název SO : TNS Ostrov nad Oslavou , oplocení

Číslo SO : SO 01-15-07

Datum aktualizace:

### DALŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY pro SO

Přirážka	CENA(Kč)			
	individuální kalkulace	sazba %	základna	celkem (Kč)
B.1.1.2.1      zařízení staveniště				
B.1.1.2.2      ztížené podmínky výstavby				
B.1.1.3        umělecká díla dodávané zhotoviteli				
B.1.1.4        geodetická činnost zhotovitele				
B.1.1.5        koordinační činnost zhotovitele				
B.1.1.6        zkoušky a revize				
B.1.1.7.1      poplatek za uložení na skládku a ostatní				
A.5.3.1.1      poplatek za uložení na skládku				
<b>Celkem</b>				

## FORMULÁŘ 6 a

Název stavby : Zvýšení trakčního výkonu TNS Ostrov nad Oslavou

Číslo stavby :

Datum zpracování :

červenec 2013

Název SO : TNS Ostrov nad Oslavou , oplocení

Číslo SO : SO 01-15-07

Datum aktualizace:

### REKAPITULACE DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Montáž	Dodávka	Náklady na nakládání s odpadem	HZS
--------------	-----	-----	--------	---------	--------------------------------------	-----

# FORMULÁŘ 5 a

CÚ 2013

## Položkový rozpočet SO

Název stavby : **Zvýšení trakčního výkonu TNS Ostrov nad Oslavou**  
 Název SO : **TNS Ostrov nad Oslavou , oplocení**  
 Datum zpracování : **červenec 2013**

Číslo stavby  
 Číslo SO **SO 01-15-07**  
 Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>								
1	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	17,70						
2	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	8,85						
3	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	17,70						
4	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	70,78						
5	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	17,70						
<b>S</b>	<b>Celkem za 1</b>	<b>Zemní práce</b>								
<b>Díl: 3</b>		<b>Konstrukce svislé</b>								
6	33817R1	D+M oplocení z poplastované drátěné sítě v. 2,0 m + 3x ostnatý drát. Součástí jsou sloupky, prefabrikované patky a přesun hmot.	kus	318,00						
7	33817R2	D+M oplocení z poplastované drátěné sítě v. 2,0 m. Součástí jsou sloupky , prefabrikované patky a přesun hmot.	kus	57,00						
8	33817R3	D+M brány š. 7,5 v. 2,0 m + 3x ostnatý drát. Součástí jsou patky a přesun hmot.	kus	2,00						
9	33817R4	D+M branky š. 1,0 v. 2,0 m + 3x ostnatý drát. Součástí jsou patky a přesun hmot.	kus	2,00						
10	33817R5	D+M provizorního oplocení z ocelových sloupků a OSB desek v 3,0 m. Součástí jsou patky, likvidace oplocení po ukončení prací a přesun hmot.	kus	99,00						
<b>S</b>	<b>Celkem za 3</b>	<b>Konstrukce svislé</b>								
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>								
11	966002810	Bourání plotů v 2,5 m tyčkových, laťkových, prkenných, z drátěného pletiva nebo plechu	m	377,00						
12	966073810	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 2 m2	kus	1,00						
13	966073813	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 20 m2	kus	1,00						
14	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	30,53						
15	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	4,36						
<b>S</b>	<b>Celkem za 9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>								
<b>Díl: 900</b>		<b>Ostatní</b>								
16	001 -170405	Poplatek za uložení železného šrotu na skládku druh odpadu - bez poplatku O - 170405	t	4,36						
17	001 -170504	Poplatek za uložení zeminy na skládku druh odpadu O - 170504	t	28,31						
<b>S</b>	<b>Celkem 900</b>	<b>Ostatní</b>								

## FORMULÁŘ OSTATNÍ

CÚ 2013

### Položkový rozpočet SO - ostatní

Název stavby : **Zvýšení trakčního výkonu TNS Ostrov nad Oslavou**

Název SO : **TNS Ostrov nad Oslavou , oplocení**

Datum zpracování : červenec 2013

Číslo stavby

Číslo SO **SO 01-15-07**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10