

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							PS 02		
Stavba: Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P 1679 v km 22,694 na trati Plzeň - Mladotice							CELKEM: - Kč		
SO/PS: PS 02 Rekonstrukce PZS P1678 v km 21,504							Vložit položku	Vložit Díl	Součet za Díl včetně přepočítání Dílu
Kategorie monitoringu: D.1 Železniční zabezpečovací zařízení							Klasifikace SO/PS: 828 8		
Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)							ISPROFIN: 5003530005		
Majetek: SŽDC s.o.							Označení (S-kód):		
Zahájení realizace SO/PS: 7/2018							Cenová úroveň: 2018		
Ukončení realizace SO/PS: 4/2019							Datum zpracování: 9.2.2018		
Ukončení realizace SO/PS: 4/2019 KTA technika, s.r.o., Klatovská tř. 863/100, 301 00 Plzeň 3 Aleš Trnka, DiS.							ISPROFIN: 5003530005		
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena
Díl: 1 Zemní práce a pokládka									
1	701AAA-R	1	R	Vytyčení trasy venkovního silového vedení nn a vn v přehledném terénu (téz v obci)	km	0,03		0	0,00 Kč
				Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslováními kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostory a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.					
2	701AAEB-R	1	R	Vytyčení kabelového vedení - pevná částka	kus	1		0	0,00 Kč
				Pevné náklady za vytyčení kabelového vedení					
3	131738	1	OTSKP	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	3,2		0	0,00 Kč
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.					
4	13273	1	OTSKP	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	8,4		0	0,00 Kč
				0,35*0,8*30 (šířka*hloubka*délka výkopu+...)					
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.					
5	132738	1	OTSKP	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	1,05		0	0,00 Kč
				0,35*0,1*30 (šířka*hloubka*délka výkopu+...)					
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.					
6	702901-R	1	R	Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do 5.65cm, tl.vrstvy 5cm	M	30		0	0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – veškeré zemní práce včetně dodání zásyrového materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.					
7	702312	1	OTSKP	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	30		0	0,00 Kč
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.					
8	17411	1	OTSKP	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	8,4		0	0,00 Kč
				0,35*0,8*30 (šířka*hloubka*délka výkopu+...)					
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.					
9	18214	1	OTSKP	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	10,5		0	0,00 Kč
				0,35*30 (šířka*délka výkopu+X*startovací jáma)					
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.					
10	2911	1	OTSKP	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	0,3		0	0,00 Kč
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.					

Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P 1679 v km 22,694 na trati Plzeň - Mladotice										ISPROFIN: 5003530005	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
Součet za Díl				Zemní práce a pokládka					0,00 Kč		
Díl: 2				Pokládka a montáž							
11	75A141	1	OTSKP	Kabel metalický dvouplášťový přes 12 párů - dodávka	kmpár	1,618		0		0,00 Kč	
				7*0,022+12*0,122 (počet párů kabelu*délka v km+...)							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
12	75A227	1	OTSKP	Zatažení a spojování kabelů přes 12 párů - montáž	kmpár	1,618		0		0,00 Kč	
				7*0,022+12*0,122 (počet párů kabelu*délka v km)							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
13	75A312	1	OTSKP	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací přes 12 párů	kus	4		0		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
14	75A410	1	OTSKP	Označení kabelů kabelovým štítkem	kus	3		0		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
15	75A420	1	OTSKP	Označení kabelů značkovací kabelovou objímkou	kus	4		0		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
16	75G510-R	1	R	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ STEJNOSMĚRNÉ MĚŘENÍ ...	PÁR	48		0		0,00 Kč	
				Práce spojené s měřením stejnosměrných parametrů dle platné metodikyMěřicí práce se měří počtem dvoudrátových okruhů (párů)Položka obsahuje veškeré potřebné přístroje a měřicí příslušenství, náklady na mzdy..							
17	75G520-R	1	R	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ MĚŘENÍ IZOLAČNÍHO STAVU ...	PÁR	2		0		0,00 Kč	
				Práce spojené s měřením izolačního stavuMěřicí práce se měří počtem dvoudrátových okruhů (párů)Položka obsahuje veškeré potřebné přístroje a měřicí příslušenství, náklady na mzdy..							
18	742H12-R	1	R	KABEL NN ČTYŘ- AŽ ŠESTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	72		0		0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – DODÁVKA A MONTÁŽ, manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.							
19	742M11-R	1	R	UKONČENÍ 4-6 ŽILOVÉHO KABELU V ROZVADEČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 10 MM2	kus	4		0		0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
20	75IJ12-R	1	R	Měření a zkoušení kabelů, vč. protokolu	kus	1		0		0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy (měřicí přístroje a měřicí příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se vždy pár, tj. po dvou kusech.							
21	741911	1	OTSKP	UZEMNOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	m	30		0		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
22	741B11	1	OTSKP	ZEMNÍČÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M	kus	2		0		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
Součet za Díl				Pokládka a montáž					0,00 Kč		
Díl: 3				Zabezpečovací zařízení - venkovní							
23	75D211	1	OTSKP	Výstražník se závorou, 1 skříň - dodávka	kus	2		0		0,00 Kč	

Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P 1679 v km 22,694 na trati Pízeň - Mladotice										ISPROFIN: 5003530005	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
24	75D217	1	OTSKP	Výstražník se závorou, 1 skříň - montáž	kus	2		0		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
25	75C721	1	OTSKP	VZDALENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NAVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - DODÁVKA	kus	3		0		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
26	75C727	1	OTSKP	VZDALENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NAVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - MONTÁŽ	kus	3		0		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
Součet za Díl				Zabezpečovací zařízení - venkovní						0,00 Kč	
Díl: D				Demontáže							
27	75D228	1	OTSKP	Výstražník bez závoře, 1 skříň - demontáž	kus	2		0		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
28	75D292-R	1	R	DEMONTÁŽ - výstražný kříž	kus	4		0		0,00 Kč	
				DEMONTÁŽ - výstražný kříž							
29	15111	1	OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	5,76		0		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
30	15140	1	OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	2,66		0		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
31	15310	1	OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY)	T	0,384		0		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
32	746Z92	1	OTSKP	DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	TKM	60,88		0		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
Součet za Díl				Demontáže						0,00 Kč	
Díl: O				Regulace, zkoušky							
33	29611	1	OTSKP	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	HOD	4		0		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
34	75E127	1	OTSKP	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	6		0		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
35	75E1B7	1	OTSKP	REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	HOD	8		0		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
36	75E226-R	1	R	KOMPLETNÍ GEODETICKÉ PRÁCE	HOD	32		0		0,00 Kč	
				Provedení veškerého zaměření a zobrazení, tvorba počítačových souborů, zpracování kompletní geodetické dokumentace včetně všech dalších geodetických činností. Položka se měří v časových jednotkách (hod) za činnost pověřeného geodeta .Položka obsahuje všechny náklady na provedení geod.prací se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů,náklady na mzdy							
37	2940	1	OTSKP	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1		0		0,00 Kč	

Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P 1679 v km 22,694 na trati Plzeň - Mladotice										ISPROFIN: 5003530005	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
					Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
Součet za Díl					Regulace, zkoušky					0,00 Kč	