Jiná ověření:	Paré:
Orientační schéma:	Razítko oprávněné osoby: Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	06/2026	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Jan Lanča

Stavebník/Investor:	**Správa železnic, státní organizace**
Adresa:	**Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1**
Zástupce investora:	**Oblastní ředitelství Brno**
Adresa:	**Kounicova 688/26, 611 43 Brno**

Zhotovitel díla:	**Signal Projekt s.r.o.**
Adresa:	Vídeňská 55, 639 00 Brno
Kontakt:	T: +420 543 233 962 E: projekce@signalprojekt.cz
Zhotovitel části/objektu:	**Signal Projekt s.r.o.**
Adresa:	Vídeňská 55, 639 00 Brno
Kontakt:	T: +420 543 233 962 E: projekce@signalprojekt.cz
Hlavní projektant (HIP):	**Ing. Jan Lanča**
Specialista:	**Ing. Marek Vývoda**

Název stavby/akce:	**Oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení v km 0,542 (P5258)_projektová dokumentace**		Označení investora: **-** Zakázka: **25-022-35-211**
Název části:	Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů		Označení části: **D.2.3.06**
Název objektu/dílči části:	**Přípojka napájení NN P5258 v km 0,542**		Objekt/Skupina objektů: řada **SO340** / úsek **11** / řazení **01** / podobjekt **-**
Název přílohy: Název dílčí části přílohy:	Výkaz výměr -		Dílčí část: **D.1** / Typ: **4** / Číslo přílohy: **901**
Odpovědný projektant: Ing. Marek Vývoda	Zpracovatel přílohy: Ing. Robin Kolařík	Měřítko: - Formáty: -	Stupeň dokumentace: **DPS+PDPS**
Kraj: Vysočina	Katastrální území: viz textová část	TUDU: 1611 02	Smluvní datum zpracování: **30.6.2026**

Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Typ:	Příloha:	Revize:
X X X X X X X X X X	_ P D P S	_ D 2 3 6	_ S O 3 4 0 1 1 0 1	_ X X	_ 4	_ 9 0 1	_ 0 0 0

REKAPITULACE STAVBY

Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu

KROS

Kód: 25-022-35-211

Stavba: **Oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení v km 0,542 (P5258)_projektová dokumentace**

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 31. 8. 2025

Zadavatel: IČ:

Správa železnic, s.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Signal Projekt, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **0.00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21.00%	**0.00**	**0.00**
snížená	12.00%	**0.00**	**0.00**

Cena s DPH **v** **CZK** **0.00**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu
KROS

Kód: 25-022-35-211

Stavba: **Oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení v km 0,542 (P5258)_projektová dokumentace**

Místo: Datum: 31. 8. 2025

Zadavatel: Správa železnic, s.o. Projektant: Signal Projekt, s.r.o.

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**0.00**	**0.00**
SO 340-11-01	**Přípojka napájení NN P5258 v km 0,542**	0.00	0.00
01	**Dle Sborníku**	0.00	0.00
02	**Dle URS**	0.00	0.00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu KROS

Stavba:
Oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení v km 0,542 (P5258)_projektová dokumentace
Objekt:
SO 340-11-01 - Přípojka napájení NN P5258 v km 0,542
Soupis:
01 - Dle Sborníku

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	31. 8. 2025
Zadavatel:		IČ:	
	Správa železnic, s.o.	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
	Signal Projekt, s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **0.00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0.00	21.00%	0.00
snížená	0.00	12.00%	0.00

Cena s DPH **v CZK** **0.00**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení v km 0,542 (P5258)_projektová dokumentace
Objekt:
SO 340-11-01 - Přípojka napájení NN P5258 v km 0,542
Soupis:
01 - Dle Sborníku

Místo:		Datum:	31. 8. 2025
Zadavatel:	Správa železnic, s.o.	Projektant:	Signal Projekt, s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**0.00**
02 - Kabelové trasy	0.00
021 - Kabely	0.00
022 - Kabelové žlaby a chráničky	0.00
023 - Uzemnění a hromosvod	0.00
03 - Rozvaděče, vnější zařízení	0.00
04 - Všeobecné náklady	0.00
OST - Ostatní	0.00
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	0.00

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu KROS

Stavba:
Oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení v km 0,542 (P5258)_projektová dokumentace
Objekt:
SO 340-11-01 - Přípojka napájení NN P5258 v km 0,542
Soupis:
01 - Dle Sborníku

Místo: Datum: 31. 8. 2025

Zadavatel: Správa železnic, s.o. Projektant: Signal Projekt, s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**0.00**
	D	02	Kabelové trasy				0.00
	D	021	Kabely				0.00
126	*M*	*7492500340*	*Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožílový Cu, plastová izolace H07V-U 6*	*m*	*10.000*		*0.00*
8	*M*	*7492500010*	*Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožílový Cu, plastová izolace H07V-U 16*	*m*	*35.000*		*0.00*
9	K	7492552010	Montáž kabelů jednožílových Cu do 35 mm2	m	45.000		0.00
1	*M*	*7492501760*	*Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žílový Cu, plastová izolace CYKY 3J1,5 (3Cx 1,5)*	*m*	*125.000*		*0.00*
153	*M*	*7492501740*	*Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žílový Cu, plastová izolace CYKY 3O1,5 (3Ax1,5)*	*m*	*30.000*		*0.00*
111	*M*	*7492501770*	*Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žílový Cu, plastová izolace CYKY 3J2,5 (3Cx 2,5)*	*m*	*70.000*		*0.00*
2	K	7492553010	Montáž kabelů 2- a 3-žílových Cu do 16 mm2	m	225.000		0.00
112	*M*	*7492501860*	*Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žílový Cu, plastová izolace CYKY 4Cx1,5*	*m*	*15.000*		*0.00*
4	*M*	*7492501870*	*Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žílový Cu, plastová izolace CYKY 4J10 (4Bx10)*	*m*	*55.000*		*0.00*
145	*M*	*7492502060*	*Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žílový Cu, plastová izolace CYKY 5J2,5 (5Cx2,5)*	*m*	*15.000*		*0.00*
3	*M*	*7492502020*	*Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žílový Cu, plastová izolace CYKY 5J4 (5Cx4)*	*m*	*30.000*		*0.00*
5	K	7492554010	Montáž kabelů 4- a 5-žílových Cu do 16 mm2	m	115.000		0.00
10	K	7492751010	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 1 - žílových do 240 mm2	kus	6.000		0.00
11	K	7492751020	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žílových do 2,5 mm2	kus	42.000		0.00
12	K	7492751022	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žílových do 25 mm2	kus	8.000		0.00
14	K	7492756020	Pomocné práce pro montáž kabelů montáž označovacího štítku na kabel	kus	36.000		0.00
15	K	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda)	kus	1.000		0.00
	D	022	Kabelové žlaby a chráničky				0.00
16	*M*	*7593500940*	*Trasy kabelového vedení Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička 110/92 smotek*	*m*	*15.000*		*0.00*
17	K	7492756040	Pomocné práce pro montáž kabelů zatažení kabelů do chráničky do 4 kg/m	m	15.000		0.00
18	*M*	*7593500609*	*Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie výstražná červená š. 34cm (HM0673909992034)*	*m*	*36.000*		*0.00*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	7593505140	Oddělení souběhu trasy od silového kabelu žlabem plastovým 120x110 mm	m	36.000		0.00
21	*M*	*7593500090*	*Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby (100x100) spodní + vrchní díl plast*	*m*	*36.000*		*0.00*
22	*M*	*7593500100*	*Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby (100x100) ohyb xx° + vrchní díl plast*	*kus*	*6.000*		*0.00*
24	*M*	*7597593500095*	*Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby (100x100) spojka plast*	*kus*	*18.000*		*0.00*
19	K	7593505150	Pokládka výstražné fólie do výkopu	m	36.000		0.00
151	*M*	*5964133010*	*Geotextilie ochranné*	*m2*	*72.000*		*0.00*
	D	023	Uzemnění a hromosvod				0.00
25	*M*	*7491600180*	*Uzemnění Vnější Uzemňovací vedení v zemi, páskem FeZn do 120 mm2*	*m*	*50.000*		*0.00*
26	*M*	*7491600010*	*Uzemnění Vnitřní Uzemňovací vedení na povrchu, kruhovým vodičem FeZn do D=10 mm*	*m*	*5.000*		*0.00*
27	K	7491652010	Montáž vnějšího uzemnění uzemňovacích vodičů v zemi z pozinkované oceli (FeZn) do 120 mm2	m	55.000		0.00
33	*M*	*7491600110*	*Uzemnění Vnitřní Svorka OBO 1801 ekvipotenciální*	*kus*	*1.000*		*0.00*
34	K	7491651048	Montáž vnitřního uzemnění ostatní ekvipotenciální svorkovnice do 6 x 16 mm2, krytá	kus	1.000		0.00
158	*M*	*7491201400*	*Elektroinstalační materiál Elektroinstalační krabice a rozvodky Bez zapojení Krabice KO 125/1L*	*kus*	*1.000*		*0.00*
157	K	7491252025	Montáž krabic elektroinstalačních, rozvodek - bez zapojení krabice instalační pod omítku 125x125 včetně svorkovnice a víka	kus	1.000		0.00
28	*M*	*7491600260*	*Uzemnění Vnější Tyč ZT 1,5t T-profil zemnící*	*kus*	*4.000*		*0.00*
29	K	7491652040	Montáž vnějšího uzemnění zemnící tyče z pozinkované oceli (FeZn), délky do 2 m	kus	4.000		0.00
30	*M*	*7491601490*	*Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka SS*	*kus*	*16.000*		*0.00*
31	*M*	*7491601650*	*Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka SU FeZn*	*kus*	*10.000*		*0.00*
101	*M*	*7491601710*	*Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka SZa zkušební (SZm)*	*kus*	*3.000*		*0.00*
32	K	7491654010	Montáž svorek spojovacích se 2 šrouby (typ SS, SO, SR03, aj.)	kus	29.000		0.00
103	*M*	*7491600550*	*Uzemnění Hromosvodné vedení Drát uzem. AL pr.8 AlMgSi měkký*	*kg*	*52.000*		*0.00*
105	K	7491653010	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů průměru do 10 mm z pozinkované oceli (FeZn) nebo měděného (Cu) s podpěrami	m	52.000		0.00
106	*M*	*7491600710*	*Uzemnění Hromosvodné vedení Tyč JR 1,5 (JP15) jímací*	*kus*	*1.000*		*0.00*
107	K	7491653030	Montáž hromosvodného vedení jímací tyče včetně stojanu, délky do 5 m	m	1.000		0.00
108	*M*	*7491601470*	*Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka SR 3b - plech*	*kus*	*10.000*		*0.00*
109	*M*	*7491601450*	*Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka SR 2b*	*kus*	*10.000*		*0.00*
110	K	7491654012	Montáž svorek spojovacích se 3 a více šrouby (typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02, aj.)	kus	20.000		0.00
138	*M*	*7491600150*	*Uzemnění Vnější Tab."ZN.UZEMNĚNÍ"výstr.samolep.(pásek 6*	*kus*	*4.000*		*0.00*
139	*M*	*7491600160*	*Uzemnění Vnější Návlečka OS 06 symbol*	*kus*	*4.000*		*0.00*
140	*M*	*7491600170*	*Uzemnění Vnější Tab. "30-B" bezpečnostní*	*kus*	*4.000*		*0.00*
	D	03	Rozvaděče, vnější zařízení				0.00
41	*M*	*7590120170*	*Skříně Skříň přístr.pro přejezdy spol 133/313.1.11 (HM0354399998269)*	*kus*	*1.000*		*0.00*
42	K	7590125057	Montáž skříně společné přístrojové pro přejezdy	kus	1.000		0.00
91	*M*	*7494000042*	*Rozvodnicové a rozváděčové skříně Distri Rozvodnicové skříně Plastové Zapuštěné (IP40) pro zapuštěnou montáž, neprůhledné dveře, řad 4, modulů v řadě 14, krytí IP40, PE+N, bílá*	*kus*	*2.000*		*0.00*
92	K	7494151010	Montáž modulárních rozvodnic min. IP 30, počet modulů do 72	kus	2.000		0.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
81	*M*	*7494003122*	*Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 1-pólové In 6 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 10 kA*	*kus*	*2.000*		*0.00*
80	*M*	*7494003124*	*Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 1-pólové In 10 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 10 kA*	*kus*	*5.000*		*0.00*
79	*M*	*7494003128*	*Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 1-pólové In 16 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 10 kA*	*kus*	*5.000*		*0.00*
88	K	7494351010	Montáž jističů (do 10 kA) jednopólových do 20 A	kus	12.000		0.00
155	*M*	*7494003366*	*Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 2-pólové In 16 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, charakteristika D, 2pól, Icn 10 kA*	*kus*	*1.000*		*0.00*
156	K	7494351020	Montáž jističů (do 10 kA) dvoupólových nebo 1+N pólových do 20 A	kus	1.000		0.00
84	*M*	*7494004024*	*Modulární přístroje Proudové chrániče Proudové chrániče s nadproudovou ochranou 10 kA typ A In 10 A, Ue AC 230 V, charakteristika B, Idn 30 mA, 1+N-pól, Icn 10 kA, typ A*	*kus*	*4.000*		*0.00*
85	*M*	*7494004026*	*Modulární přístroje Proudové chrániče Proudové chrániče s nadproudovou ochranou 10 kA typ A In 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika B, Idn 30 mA, 1+N-pól, Icn 10 kA, typ A*	*kus*	*2.000*		*0.00*
87	K	7494450520	Montáž proudových chráničů dvoupólových s nadproudovou ochranou (10 kA)	kus	6.000		0.00
76	*M*	*7494003386*	*Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 3-pólové In 16 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3pól, Icn 10 kA*	*kus*	*2.000*		*0.00*
133	K	7494351030	Montáž jističů (do 10 kA) třípólových do 20 A	kus	2.000		0.00
132	*M*	*7494003392*	*Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 3-pólové In 32 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3pól, Icn 10 kA*	*kus*	*1.000*		*0.00*
67	K	7494351032	Montáž jističů (do 10 kA) třípólových přes 20 do 63 A	kus	1.000		0.00
134	*M*	*7494003482*	*Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 3+N-pólové In 25 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3+N-pól, Icn 10 kA*	*kus*	*1.000*		*0.00*
135	K	7494351042	Montáž jističů (do 10 kA) tři+N pólových přes 20 do 63 A	kus	1.000		0.00
143	*M*	*7494003886*	*Modulární přístroje Proudové chrániče 10 kA typ A 4-pólové In 40 A, Ue AC 230/400 V, Idn 300 mA, 4pól, Inc 10 kA, typ A*	*kus*	*1.000*		*0.00*
144	K	7494450515	Montáž proudových chráničů čtyřpólových (10 kA)	kus	1.000		0.00
55	*M*	*7494003692*	*Modulární přístroje Jističe Příslušenství Ue DC 24 V, 2x zapínací kontakt, např. pro LTE, LTN, LVN*	*kus*	*1.000*		*0.00*
56	K	7494351085	Montáž jističů (do 10 kA) přídavných zařízení k instalačním jističům do 125 A napěťové spouště	kus	1.000		0.00
53	*M*	*7494003654*	*Modulární přístroje Jističe Příslušenství 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, např. pro LTE, LTN, LVN, MSO*	*kus*	*1.000*		*0.00*
54	K	7494351080	Montáž jističů (do 10 kA) přídavných zařízení k instalačním jističům do 125 A pomocného spínače (1x zap., 1x vyp. kontakt)	kus	1.000		0.00
78	*M*	*7494004524*	*Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Vypínače In 63 A, Ue AC 250/440 V, 3pól*	*kus*	*3.000*		*0.00*
90	K	7494551022	Montáž vačkových silových spínačů - vypínačů třípólových nebo čtyřpólových do 63 A - vypínač 0-1	kus	3.000		0.00
83	*M*	*7494004204*	*Modulární přístroje Spínací přístroje Instalační stykače AC Ith 25 A, Uc AC 230 V, 4x zapínací kontakt, AC-3: 8,5A*	*kus*	*1.000*		*0.00*
89	K	7494556010	Montáž vzduchových stykačů do 100 A	kus	1.000		0.00
72	*M*	*7494010346*	*Přístroje pro spínání a ovládání Měřící přístroje, elektroměry Elektroměry ED310.DR.14Z302-00, 3 x 230/400 V, 0,2-63 A*	*kus*	*1.000*		*0.00*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
73	K	7494658012	Montáž elektroměrů trojfázových	kus	1.000		0.00
74	K	7494658035	Montáž elektroměrů úřední cejchování	kus	1.000		0.00
152	*M*	*7494004096*	*Modulární přístroje Přepěťové ochrany Kombinované svodiče bleskových proudů a přepětí typ 1 + 2, Iimp 25 kA, Uc AC 350 V, výměnné moduly, se signalizací, jiskřiště, varistor, 3+N-pól*	*kus*	*1.000*		*0.00*
75	*M*	*7494004106*	*Modulární přístroje Přepěťové ochrany Kombinované svodiče bleskových proudů a přepětí typ 1+2, Iimp 12,5 kA, Uc AC 335 V, výměnné moduly, varistor, jiskřiště, 3+N-pól*	*kus*	*1.000*		*0.00*
154	*M*	*7494004128*	*Modulární přístroje Přepěťové ochrany Svodiče přepětí typ 2, Imax 40 kA, Uc AC 350 V, výměnné moduly, se signalizací, varistor, jiskřiště, 3+N-pól*	*kus*	*1.000*		*0.00*
93	K	7494752010	Montáž svodičů přepětí pro sítě nn - typ 1+2 (třída B+C) pro třífázové sítě	kus	3.000		0.00
86	*M*	*7494004160*	*Modulární přístroje Přepěťové ochrany Svodiče přepětí typ 3, náhradní díl, Imax 1,5 kA, Uc AC 335 V, pouze výměnný modul, varistor, např. pro SVD-335, 3+N-pól*	*kus*	*1.000*		*0.00*
95	K	7494754010	Montáž svodičů přepětí pro sítě nn - typ 3 (třída D) pro třífázové sítě	kus	1.000		0.00
97	*M*	*7593321455*	*Prvky Rázová oddělovací tlumivka 16A*	*kus*	*4.000*		*0.00*
98	K	7593325015	Montáž do LSA pásku přepěťové ochrany	kus	4.000		0.00
141	*M*	*7494007644*	*Pojistkové systémy Odpínače, odpojovače a držáky válcových pojistkových vložek Pojistkové odpínače Ie 63 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pro válcové pojistkové vložky 14x51, 3+N-pól, bez signalizace, náhrada za např. OPVA14-3N*	*kus*	*1.000*		*0.00*
142	K	7494453020	Montáž pojistkových odpínačů pro válcové pojistky včetně montáže pojistek do 63 A 3+N pólový	kus	1.000		0.00
137	*M*	*7494008264*	*Pojistkové systémy Výkonové pojistkové vložky Válcové pojistkové vložky In 32A, Un AC 690 V / DC 250 V, velikost 14x51, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free*	*kus*	*4.000*		*0.00*
136	K	7494452015	Montáž pojistek nn do 63 A	kus	4.000		0.00
46	K	7494371015	Demontáž zařízení jističe nebo vypínače z rozvaděče nn	kus	1.000		0.00
47	K	7494371030	Demontáž zařízení měřícího z rozvaděče nn	kus	1.000		0.00
44	*M*	*7494010104*	*Přístroje pro spínání a ovládání Ovladače, signálky Ovladače Otočný přepínač kompletní 1-0-1, 1Z, 1R, černý*	*kus*	*1.000*		*0.00*
45	K	7494651025	Montáž ovládacích tlačítek otočných přepínačů	kus	1.000		0.00
57	*M*	*7494010374*	*Přístroje pro spínání a ovládání Svornice a pomocný materiál Svornice Svorka RSA 2,5 A řadová černá*	*kus*	*6.000*		*0.00*
58	K	7494756010	Montáž svornic řadových nn včetně upevnění a štítku pro Cu/Al vodiče do 2,5 mm2	kus	6.000		0.00
59	*M*	*7494010404*	*Přístroje pro spínání a ovládání Svornice a pomocný materiál Svornice Svorka RSA 6 A řadová černá*	*kus*	*15.000*		*0.00*
60	K	7494756014	Montáž svornic řadových nn včetně upevnění a štítku pro Cu/Al vodiče do 6 mm2	kus	15.000		0.00
61	*M*	*7494010428*	*Přístroje pro spínání a ovládání Svornice a pomocný materiál Svornice Svorka RSA 16 A řadová černá*	*kus*	*12.000*		*0.00*
62	K	7494756016	Montáž svornic řadových nn včetně upevnění a štítku pro Cu/Al vodiče do 16 mm2	kus	12.000		0.00
43	K	7494758025	Montáž ostatních zařízení rozvaděčů nn obal na výkresy do rozvaděče	kus	3.000		0.00
65	K	7590127015	Demontáž skříně napájecí	kus	1.000		0.00
99	*M*	*7491205700*	*Elektroinstalační materiál Zásuvky instalační Zásuvka3 fázová 400V/32A montáž do rozváděče, 5 pólová*	*kus*	*1.000*		*0.00*
49	K	7494758010	Montáž ostatních zařízení rozvaděčů nn přístrojový rošt	kus	1.000		0.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	04	Všeobecné náklady				0.00
36	K	7498351010	Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, provizorní stav	kus	1.000		0.00
37	K	7499151010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	48.000		0.00
38	K	7499151030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	8.000		0.00
39	K	7499151050	Dokončovací práce manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	8.000		0.00
40	K	7499250520	Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč	kus	1.000		0.00
	D	OST	Ostatní				0.00
113	*M*	*7491201130*	*Elektroinstalační materiál Elektroinstalační krabice a rozvodky Bez zapojení Krabice KU 68-1901*	*kus*	*18.000*		*0.00*
125	K	7491252010	Montáž krabic elektroinstalačních, rozvodek - bez zapojení krabice přístrojové	kus	18.000		0.00
114	*M*	*7491201570*	*Elektroinstalační materiál Spínací přístroje instalační Spínač jednopólový, řazení 1, IP20*	*kus*	*4.000*		*0.00*
123	K	7491253010	Montáž přístrojů spínacích instalačních kolébkových velkoplošných vypínačů jednopolových řaz.1, 250 V/10 A, IP20 vč.ovl.krytu a rámečku	kus	4.000		0.00
115	*M*	*7491201700*	*Elektroinstalační materiál Spínací přístroje instalační Přepínáč střídavý, řazení 6, IP20*	*kus*	*2.000*		*0.00*
124	K	7491253020	Montáž přístrojů spínacích instalačních kolébkových velkoplošných přepínačů sériových nebo střídavých přepínačů řaz.6, 7, 250 V/10A, IP20, vč.ovl.krytu a rámečku	kus	2.000		0.00
120	*M*	*7491202550*	*Elektroinstalační materiál Spínací přístroje instalační Kryt spínače jednoduchý, IP20*	*kus*	*6.000*		*0.00*
121	*M*	*7491205420*	*Elektroinstalační materiál Zásuvky instalační Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s popisovým polem, bezšroubé svorky, IP40*	*kus*	*9.000*		*0.00*
122	K	7491254010	Montáž zásuvek instalačních domovních 10/16 A, 250 V, IP20 bez přepěťové ochrany nebo se zabudovanou přepěťovou ochranou jednoduchých nebo dvojitých	kus	9.000		0.00
118	*M*	*7491206700*	*Elektroinstalační materiál Elektrické přímotopy Panel ECOFLEX 2000W TAC 20*	*kus*	*2.000*		*0.00*
116	K	7491256010	Montáž elektrických přímotopů konvektorů přímotopných s termostatem do 3000 W	kus	2.000		0.00
119	*M*	*7491206760*	*Elektroinstalační materiál Elektrické přímotopy Termostat, 5..50°C, 9-30V AC/DC, elektronický*	*kus*	*1.000*		*0.00*
117	K	7491256020	Montáž elektrických přímotopů termostatů prostorových 0-40° C	kus	1.000		0.00
131	*M*	*7491205739*	*Elektroinstalační materiál Svítidla LED IP66 Svítidlo LED s elektronickým předřadníkem, polykarbonát, IP66, příkon do 35 W, délka 670 mm (např. Extra)*	*kus*	*5.000*		*0.00*
127	*M*	*7491205727*	*Elektroinstalační materiál Svítidla LED IP66 Svítidlo LED s elektronickým předřadníkem, polykarbonát, IP66, příkon 15-35 W, délka 1280 mm (např. Extra)*	*kus*	*4.000*		*0.00*
128	K	7491555030	Montáž svítidel základních instalačních zářivkových s krytem se 2 zdroji 2x28 W , IP65	kus	9.000		0.00
130	*M*	*7493102510*	*Venkovní osvětlení Příslušenství Bateriový modul do svítidla pro nouzové osvětlení kapacita 1 hodina*	*kus*	*1.000*		*0.00*
129	K	7491555070	Montáž svítidel základních instalačních nouzových nástěnných nebo stropních akumulátorových s halog.žárovkou	kus	1.000		0.00
	D	99	Přesun hmot a manipulace se sutí				0.00
146	K	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 10 km	kus	2.000		0.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
147	K	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	8.000		0.00
148	K	9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	3.500		0.00
149	K	9902109200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	10.500		0.00
150	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	1.500		0.00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu KROS

Stavba:
Oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení v km 0,542 (P5258)_projektová dokumentace
Objekt:
SO 340-11-01 - Přípojka napájení NN P5258 v km 0,542
Soupis:
02 - Dle URS

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	31. 8. 2025
Zadavatel:		IČ:	
	Správa železnic, s.o.	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
	Signal Projekt, s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **0.00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0.00	21.00%	0.00
snížená	0.00	12.00%	0.00

Cena s DPH **v CZK** **0.00**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení v km 0,542 (P5258)_projektová dokumentace
Objekt:
SO 340-11-01 - Přípojka napájení NN P5258 v km 0,542
Soupis:
02 - Dle URS

Místo:		Datum:	31. 8. 2025
Zadavatel:	Správa železnic, s.o.	Projektant:	Signal Projekt, s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**0.00**
01 - Zemní práce	0.00
011 - Jámy, rýhy, protlaky	0.00
012 - Úpravy povrchů	0.00
HSV - Práce a dodávky HSV	0.00
1 - Zemní práce	0.00
M - Práce a dodávky M	0.00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0.00

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu KROS

Stavba:
Oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení v km 0,542 (P5258)_projektová dokumentace
Objekt:
SO 340-11-01 - Přípojka napájení NN P5258 v km 0,542
Soupis:
02 - Dle URS

Místo: | Datum: 31. 8. 2025

Zadavatel: Správa železnic, s.o. | Projektant: Signal Projekt, s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**0.00**
	D	01	Zemní práce				0.00
	D	011	Jámy, rýhy, protlaky				0.00
1	K	460161173	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř II skupiny 4	m	70.000		0.00
2	K	460431183	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř II skupiny 4	m	70.000		0.00
7	K	460661512	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm	m	36.000		0.00
	D	012	Úpravy povrchů				0.00
10	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	70.000		0.00
11	K	460581121	Zatravnění včetně zalití vodou na rovině	m2	40.000		0.00
12	*M*	*58343930*	*kamenivo drcené hrubé frakce 16/32*	*t*	*1.000*		*0.00*
13	*M*	*58343872*	*kamenivo drcené hrubé frakce 8/16*	*t*	*1.000*		*0.00*
18	K	468081322	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl přes 0,0225 do 0,09 m2 tl přes 15 do 30 cm	kus	6.000		0.00
19	K	468101422	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl přes 3 do 5 cm a š přes 5 do 7 cm	m	45.000		0.00
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				0.00
	D	1	Zemní práce				0.00
14	K	171201231	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	1.500		0.00
	D	M	Práce a dodávky M				0.00
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				0.00
15	K	460010021	Vytyčení trasy vedení podzemního v obvodu železniční stanice	km	0.050		0.00
20	K	460871143	Podklad vozovky a chodníku ze štěrkodrti se zhutněním při elektromontážích tl přes 10 do 15 cm	m2	30.000		0.00