Oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení v km 0,542 (P5258)_projektová dokumentace

PS430.11.01
Zabezpečovací zařízení (PZS) P5258 v km 0,542

Seznam souřadnic vytyčovaných bodů

Souřadnicový systém SJTSK — Výškový systém Bpv

Číslo bodu	Y	X	Z	popis (poznámka)
12001	666446,399	1107391,785	0	vstup kabelů do RD PZS P5258
12002	666442,562	1107396,05	0	
12003	666431,539	1107388,3	0	
12004	666422,329	1107381,573	0	
12005	666415,942	1107376,908	0	
12006	666412,041	1107382,444	0	
12007	666417,389	1107386,238	0	
12008	666426,564	1107392,961	0	
12009	666425,416	1107394,087	0	výstražník / závora C
12010	666416,238	1107387,322	0	výstražník / závora A
12011	666424,064	1107380,036	0	výstražník / závora D
12012	666433,662	1107387,099	0	výstražník / závora B

Oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení v km 0,542 (P5258)_projektová dokumentace

SO340.11.01
Přípojka napájení NN P5258 v km 0,542

Seznam souřadnic vytyčovaných bodů

Souřadnicový systém SJTSK — Výškový systém Bpv

Číslo bodu	Y	X	Z	popis (poznámka)
1	666467.7972	1107410.6901	0	RE01 - stáv.
2	666466.2037	1107412.4535	0	Lom trasy
3	666460.6297	1107408.0424	0	Lom trasy
4	666455.3486	1107403.3111	0	Lom trasy
5	666454.6220	1107400.7233	0	Lom trasy
6	666446.6275	1107394.5976	0	Lom trasy
7	666442.8196	1107389.9598	0	Lom trasy
8	666443.4782	1107389.2093	0	RP5258 - orentační
9	666447.4292	1107392.7070	0	Lom trasy
10	666446.7768	1107393.4321	0	Lom trasy
11	666440.1178	1107387.5890	0	Lom trasy
12	666444.2332	1107383.0480	0	Lom trasy
13	666446.0854	1107383.3223	0	Lom trasy
14	666451.4943	1107388.1886	0	Lom trasy
15	666450.0564	1107389.7868	0	Lom trasy
16	666446.7100	1107392.0600	0	Svod - orientační
17	666446.0344	1107392.7807	0	Lom trasy
18	666449.3130	1107389.1180	0	Svod - orientační
19	666445.4318	1107384.0534	0	Svod - orientační

Oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení v km 0,542 (P5258)_projektová dokumentace

PS530.11.01
Kamerový systém na přejezdu P5258

Seznam souřadnic vytyčovaných bodů

Souřadnicový systém SJTSK — Výškový systém Bpv

Číslo bodu	Y	X	Z	popis (poznámka)
1	666445,738	1107392,52	0	Kab. trasa, odbočení z hl. trasy
2	666440,118	1107387,589	0	Kab. trasa
3	666439,677	1107386,561	0	Kab. trasa
4	666439,955	1107385,962	0	Kab. trasa
5	666441,136	1107384,628	0	Kab. trasa
6	666441,528	1107383,425	0	Kab. trasa
7	666441,536	1107382,238	0	Kab. trasa
8	666440,574	1107381,048	0	Betonový základ, kamerový stožár
9	666442,562	1107396,05	0	Kab. trasa, odbočení z hl. trasy
10	666432,662	1107389,09	0	Kab. trasa
11	666431,421	1107388,462	0	Kab. trasa
12	666416,422	1107377,506	0	Kab. trasa
13	666415,657	1107377,659	0	Kab. trasa
14	666412,651	1107381,925	0	Kab. trasa
15	666413,094	1107382,945	0	Kab. trasa
16	666430,772	1107396,2	0	Kab. trasa
17	666431,063	1107397,041	0	Kab. trasa
18	666430,827	1107397,743	0	Kab. trasa
19	666427,947	1107401,216	0	Kab. trasa
20	666427,196	1107401,027	0	Kab. trasa
21	666424,277	1107398,366	0	Kab. trasa
22	666423,791	1107398,324	0	Kab. trasa
23	666423,186	1107398,779	0	Kab. trasa
24	666420,683	1107401,548	0	Kab. trasa
25	666419,965	1107402,141	0	Kab. trasa
26	666419,547	1107402,084	0	Kab. trasa
27	666418,866	1107401,753	0	Betonový základ, kamerový stožár

Kabelová trasa v hlavní trase viz vytyčovací body PS590.11.01

Oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení v km 0,542 (P5258)_projektová dokumentace

PS590.11.01
Úprava a doplnění kabelizace

Seznam souřadnic vytyčovaných bodů

Souřadnicový systém SJTSK — Výškový systém Bpv

Číslo bodu	Y	X	Z	popis (poznámka)
1	666446,399	1107391,785	0	Kab. trasa, vstup do RD
2	666442,562	1107396,05	0	Kab. trasa
3	666442,598	1107397,601	0	Kab. trasa
4	666445,639	1107400,054	0	Kab. trasa
5	666451,755	1107404,256	0	Kab. trasa
6	666456,668	1107407,898	0	Kab. trasa
7	666460,752	1107411,063	0	Kab. trasa
8	666462,204	1107412,186	0	Kab. trasa
9	666464,847	1107414,361	0	Kab. trasa
10	666472,371	1107421,063	0	Kab. trasa
11	666478,697	1107427,27	0	Kab. trasa
12	666480,218	1107428,836	0	Kab. trasa
13	666486,423	1107435,687	0	Kab. trasa
14	666490,659	1107440,701	0	Kab. trasa
15	666493,09	1107443,72	0	Kab. trasa
16	666494,461	1107445,545	0	Kab. trasa
17	666499,049	1107451,648	0	Kab. trasa
18	666504,865	1107460,069	0	Kab. trasa
19	666510,305	1107468,69	0	Kab. Trasa
20	666511,895	1107471,453	0	Kab. trasa
21	666516,693	1107469,2	0	Kab. trasa
22	666518,623	1107470,493	0	Kab. trasa (HDPE dělená Y spojka)