



SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

Stavba: 1203112-02 Výstavba PZS Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm v km 3,272 a 3,779

Objekt: PS 03 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 3,779

Rozpočet: PS 03 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 3,779

Objednavatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha

Zhotovitel dokumentace: SB projekt s.r.o., Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: Ing. Kiss Marian

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 14.5.2013

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK

Stavba: 1203112-02 Výstavba PZS Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm v km 3,272 a 3,779
Objekt: PS 03 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 3,779
Rozpočet: PS 03 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 3,779

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|-----------|-----|--|-----|----------|--------|--------|
| 701 | | | Zemní práce pro elektromontáže | | | | |
| 1 | 701FAA | | ZŘÍZENÍ A OSTRANĚNÍ PROVIZORNÍHO PŘECHODU | M | 20,000 | | |
| | | | Technická specifikace: Položka obsahuje: Zřízení a odstranění provizorní lávky. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | | | | |
| 701 | | | Zemní práce pro elektromontáže | | | | |
| 75B | | | Zabezpečovací zařízení - vnitřní zařízení | | | | |
| 2 | 75B173 | | VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY MONTÁŽ DO 20 KABELŮ | M | 3,000 | | |
| | | | Technická specifikace: Položení kabelu do rozvodného žlabu, vyformování, vyvázání vč.zapojení na stojany nebo skříně, montáž vnitřních kabelových rozvodů se měří v délkových jednotkách (m), se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy | | | | |
| 3 | 75B113 | | VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DODÁVKA DO 20 KABELŮ | M | 3,000 | | |
| | | | Technická specifikace: Dodávka kabelů vč.eventuálních konektorů a potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určenívnitřní, kabelové rozvody se měří v délkových jednotkách (m). Položka obsahuje všechny náklady na kabely včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení. | | | | |
| 4 | 75B379R01 | | MONTÁŽ OVLÁDACÍ SKŘÍŇKY PRO PZZ NA OBJEKT | KUS | 1,000 | | |
| | | | Technická specifikace: Upevnění zařízení na místo určení, připojení pospojování, zapojení. Montáže zařízení se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy. | | | | |
| 5 | 75B319R01 | | DODÁVKA SKŘÍŇKY OVLÁDACÍ PRO PZZ | KUS | 1,000 | | |
| | | | Technická specifikace: Dodání zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení. Zařízení se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na pořízení příslušného zařízení včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení. | | | | |
| 6 | 75B671R02 | | MONTÁŽ SKŘÍŇE BATERIOVÉ BEZ KLIMATIZACE | KUS | 1,000 | | |
| | | | včetně elektrického připojení | | | | |
| | | | Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na montáž skříně v reléovém domku, provedení propojovacího vedení s bateriovou deskou do 4m se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze staveništního skladu k místu montáže, náklady na mzdy. Zařízení se měří v kusech (ks). | | | | |
| 7 | 75B611R02 | | SKŘÍŇ BATERIOVÁ BEZ KLIMATIZACE VČETNĚ PODSTAVCE A38100.03 | KUS | 1,000 | | |
| | | | Technická specifikace: Dodání zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení. Zařízení se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na pořízení příslušného zařízení včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení. | | | | |
| 8 | 75B672 | | MONTÁŽ USMĚRŇOVAČE | KUS | 1,000 | | |
| | | | Technická specifikace: Montáž usměrňovače na místo určení, jeho připojení a přezkoušení. Montáž usměrňovače se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy. | | | | |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK

Stavba: 1203112-02 Výstavba PZS Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm v km 3,272 a 3,779
Objekt: PS 03 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 3,779
Rozpočet: PS 03 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 3,779

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---|------------------------|---|-----|----------|--------|--------|
| 9 | 75B622R03 | | DODÁVKA USMĚRŇOVAČE 3 F 24V / 40 A | KUS | 1,000 | | |
| | | Technická specifikace: | Dodání kompletního usměrňovače podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení. Usměrňovače se měří v kusech (ks). Položka obsahuje náklady na pořízení příslušného usměrňovače, na dopravu do místa určení. | | | | |
| 10 | 75B675R33 | | MONTÁŽ BEZÚDRŽBOVÉ BATERIE NI-CD 24V DO KAPACITY 300 AH S REKOMBINANČNÍM SYSTÉMEM | KUS | 1,000 | | |
| | | | včetně elektrického připojení | | | | |
| | | Technická specifikace: | Montáž baterie na místo určení, její připojení, provedení propojovacího vedení s bateriovou deskou do 4m, dobítí na plnou kapacitu a přezkoušení. Montáž baterie se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy. | | | | |
| 11 | 75B633R31 | | DODÁVKA BEZÚDRŽBOVÉ BATERIE NI-CD S REKOMBINANČNÍM SYSTÉMEM 24 V - 175 AH | KUS | 1,000 | | |
| | | Technická specifikace: | Dodání kompletní baterie podle typu a potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení. Baterie se měří v kusech (ks). Položka obsahuje náklady na pořízení příslušné baterie včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení. | | | | |
| 75B | Zabezpečovací zařízení - vnitřní zařízení | | | | | | |
| 75D | Zabezpečovací zařízení - zařízení automatického bloku | | | | | | |
| 12 | 75D173R01 | | MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) LOGIKY RELÉOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO PŘEJEZD | KUS | 1,000 | | |
| | | Technická specifikace: | Upevnění zařízení na místo určení, připojení pospojování. Montáže zařízení se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na montáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy. | | | | |
| 13 | 75D113R01 | | DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) LOGIKY RELÉOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO PŘEJEZD VČ. DIAGNOSTIKY | KUS | 1,000 | | |
| | | Technická specifikace: | Dodávka zařízení podle určení včetně skříně, vnitřní diagnostiky a přenosného diagnostického počítače pro potřebu stahování dat, potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu. Zařízení se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na dodávku zařízení na místo určení včetně skříně podle určení a pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu. | | | | |
| 14 | 75D177R31 | | MONTÁŽ RELÉOVÉHO DOMKU IZOLOVANÉHO A VNITŘNÍ VÝSTROJÍ - 200x300x300 CM | KUS | 1,000 | | |
| | | | základ z betonových panelů, sedlová střecha | | | | |
| | | Technická specifikace: | Určení místa umístění, úprava terénu pro usazení panelů, usazení panelů, obsyp základu, provizorní terénní úpravy, usazení domku na základy, montáž obložení dlaždicemi 50x50cm, 1 ks betonové desky 1,40x1x0,08 m a přístupového chodníku cca 1x10m, případný nátěr. Montáž zařízení se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na montáž reléového domku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití | | | | |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK

Stavba: 1203112-02 Výstavba PZS Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm v km 3,272 a 3,779
Objekt: PS 03 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 3,779
Rozpočet: PS 03 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 3,779

| Poř.č. Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|----------------|-----|--|-----|----------|--------|--------|
| | | mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy | | | | |
| 15 75D117R01 | | DODÁVKA RELEOVÉHO DOMKU IZOLOVANÉHO A VNITŘNÍ KABELIZACÍ - 200x300x300 CM sedlová střecha Technická specifikace: Dodávka reléového domku podle typu včetně betonového základu, obložení dlaždicemi 50x50cm, 1 ks betonové desky 1,40x1x0,08 m a přístupového chodníku cca 1x10m rozvaděče RE, elektroinstalace, sedlové střechy, schůdek skládacích a doprava do staveništního skladu. Reléový domek se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na dodávku zařízení na místo určení včetně skříně podle určení a pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu. | KUS | 1,000 | | |
| 16 75D117R41 | | DODÁVKA ZÁKLADU POD RELEOVÝ DOMEK - 200x300 CM panely Technická specifikace: Dodávka panelů, podsypového materiálu, Položka bsahuje všechny náklady na dodávku zařízení na místo určení včetně skříně podle určení a pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu. | KUS | 1,000 | | |
| 17 75D274 | | MONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 2 SKŘÍNĚ BEZ ZÁVORY Technická specifikace: Situování stožáru výstražníku, výkop jámy pro betonový základ výstražníku. Usazení betonového základu, sestavení a kompletizace výstražníku, označení označovacími štítky. Postavení výstražníku včetně transformátorové skříně na základ, montáž kabelové formy(2x). Výstražníky se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na montáž výstražníku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy. | KUS | 2,000 | | |
| 18 75D214R01 | | DODÁVKA VÝSTRAŽNÍKU, 2 SKŘÍNĚ BEZ ZÁVORY kříž jednokolejný malý zvýrazněný, stožár nízký Technická specifikace: Dodávka stožáru nízkého, 2 výstražníků, betonového základu a 2 výstražných křížů podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu. výstražník se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na dodávku výstražníku včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení. | KUS | 2,000 | | |
| 19 75D289R11 | | DEMONTÁŽ VÝSTRAŽNÉHO KŘÍŽE NA SLOUPKU VČETNĚ ZÁKLADU Technická specifikace: Zásyp jámy pro betonový základ výstražného kříže. Demontáž betonového základu, demontáž výstražného kříže. Demontáž výstražného kříže se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy | KUS | 2,000 | | |
| 75D | | Zabezpečovací zařízení - zařízení automatického bloku | | | | |
| 75E0 | | Zabezpečovací zařízení - HZS | | | | |
| 20 75E071 | | DOZOR PRACOVNÍKŮ SDC, SZT | HOD | 40,000 | | |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK

Stavba: 1203112-02 Výstavba PZS Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm v km 3,272 a 3,779
Objekt: PS 03 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 3,779
Rozpočet: PS 03 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 3,779

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|-----------|-----|---|-----|----------|--------|--------|
| | | | Technická specifikace: Při provádění prací na zařízení, které je v provozu určují pracovníci správy dopravní cesty kdy a jak je možné potřebný zásah provést. Dozor pracovníků objednatele se měří v hodinách. Položka obsahuje náklady na ztrátu času pracovníků údržby, kteří tento čas využijí ve prospěch prováděné stavby. Účtuje se v hodinových sazbách. | | | | |
| 75E0 | | | Zabezpečovací zařízení - HZS | | | | |
| 75E1 | | | Zabezpečovací zařízení - zkoušky a revize | | | | |
| 21 | 75E172R01 | | CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY | HOD | 16,000 | | |
| | | | Technická specifikace: Kontrola zařízení, zda odpovídá podmínkám pro bezpečný provoz, včetně potřebných měření a vyhotovení revizní zprávy odpovědným pracovníkem. Položka obsahuje náklady na vlastní kontrolu, příslušná měření a zpracování revizní zprávy. Účtuje se v hodinových sazbách. | | | | |
| 22 | 75E172R02 | | CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ PROTOKOLU UTZ | HOD | 24,000 | | |
| | | | Technická specifikace: Kontrola zařízení, zda odpovídá podmínkám pro bezpečný provoz, včetně potřebných měření a vyhotovení protokolu o technické prohlídce a zkoušce UTZ odpovědným pracovníkem. Položka obsahuje náklady na vlastní kontrolu, příslušná měření a zpracování protokolu. Účtuje se v hodinových sazbách. | | | | |
| 23 | 75E172R11 | | ZMĚŘENÍ ZEMNÍHO ODPORU | KUS | 1,000 | | |
| | | | Technická specifikace: Přezkoušení se měří v kusech (ks) za připojené zemnění. Položka obsahuje kompletní náklady na měření. | | | | |
| 24 | 75E172R12 | | KAPACITNÍ ZKOUŠKA STANIČNÍ BATERIE O JAKÉMKOLIV POČTU ČLÁNKŮ | KUS | 1,000 | | |
| | | | Technická specifikace: Přezkoušení se měří v kusech (ks) za baterii. Položka obsahuje kompletní náklady na měření. | | | | |
| 25 | 75E174 | | ZKUŠEBNÍ PROVOZ, REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ | HOD | 8,000 | | |
| | | | Technická specifikace: Zajištění a provedení činností určených položkou včetně dodávky potřebného pomocného materiálu a dopravy na místo určení. Účtuje se v hodinových sazbách(hod). Položka obsahuje všechny náklady na provedení zk.provozu se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy | | | | |
| 26 | 75E179R23 | | PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ BEZ ZÁVOR 4 výstražníky | KUS | 1,000 | | |
| | | | Technická specifikace: Regulování a aktivování automat. přej. zařízení. Příprava a provedení celkových zkoušek přejezdového zab.zařízení. Přezkoušení se měří v kusech (ks). Položka obsahuje kompletní náklady na přezkoušení a regulaci. | | | | |
| 75E1 | | | Zabezpečovací zařízení - zkoušky a revize | | | | |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK

Stavba: 1203112-02 Výstavba PZS Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm v km 3,272 a 3,779
Objekt: PS 03 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 3,779
Rozpočet: PS 03 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 3,779

| Poř.č. Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|----------------|-----|---|-----|----------|--------|--------|
| 75E2 | | Zabezpečovací zařízení ostatní práce a zařízení | | | | |
| 27 75E275 | | AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA | HOD | 16,000 | | |
| | | Technická specifikace: Zajištění a provedení činností určených položkou včetně dodávky potřebného pomocného materiálu a dopravy na místo určení. Účtuje se v hodinových sazbách.(hod) Položka obsahuje všechny náklady na provedení dozoru se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů,náklady na mzdy | | | | |
| 28 75E275R01 | | REALIZAČNÍ DOKUMENTACE PZZ | KPL | 1,000 | | |
| | | Technická specifikace: Kompletní cena realizační dokumentace včetně předání písemného vyhotovení v požadovaném počtu výtisků, provedení změn po uvedení zařízení do provozu a vypracování dokumentace skutečného provedení a předání požadovaném počtu výtisků a v elektronické podobě na nosiči CD/DVD. | | | | |
| 29 75E275R11 | | DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ | KPL | 1,000 | | |
| | | Technická specifikace: Kompletní cena dokumentace skutečného provedení včetně předání písemného vyhotovení v požadovaném počtu výtisků, provedení změn po uvedení zařízení do provozu a vypracování dokumentace skutečného provedení a předání požadovaném počtu výtisků a v elektronické podobě na nosiči CD/DVD. | | | | |
| 30 75E277 | | MONTÁŽ UZEMNĚNÍ | KUS | 1,000 | | |
| | | délka 50m | | | | |
| | | Technická specifikace: Položka obsahuje: dodávku 5ks zemnicí tyč včetně svorky, 3m vodiče svodové FeZn-10mm, 1 ks svorka rozpojovací, 50 muzemňovací vedení FeZn do 120mm2 v zemi vč. svorek, 1 ks uzemňovací sběrnice včetně podružného materiálu, doprava na staveniště. Uložení uzemňovacího vedení, měření zemní odporu, montáž uzem. sběrnice, zemnicí desky, uzemnění skříní včetně dodávky potřebného pomocného materiálu a dopravy na místo určení. Položka s měří v kusech (kus). Položka obsahuje všechny náklady na provedení uzemnění se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použ mechanismů,náklady na mzdy | | | | |
| 31 75E277R01 | | MONTÁŽ A DODÁVKA SESTAVY PRO OPATŘENÍ PROTI ATMOSFÉRIC VLIVŮM U PZS | KUS | 1,000 | | |
| | | Technická specifikace: Položka obsahuje: dodávku 12ks zemnicí tyč včetně svorky, 16m vodiče svodové FeZn-10mm, kolejnicové propojky 10 ks, plastová podpěra skřínky TJ/ včetně svorky 4 ks, podružného materiálu, doprava na staveniště. Uložení uzemňovacího vedení, měření zemního odporu, montáž uzem. sběrnice, zemnicí desky, uzemnění skříní včetně dodávky potřebného pomocného materiálu a dopravy na místo určení. Položka se měří v kusech (kus). Položka obsahuje všechny náklady na provedení uzemnění se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů,náklady na mzdy | | | | |
| 75E2 | | Zabezpečovací zařízení ostatní práce a zařízení | | | | |
| 75G | | Úložné vedení | | | | |
| 32 75G142R04 | | ZATAŽENÍ KABELŮ METALICKÝCH PLASTOVÝCH_KABEL TCEPKPFLE 10 XN 0,8 | M | 10,000 | | |
| | | Technická specifikace: Uložení kabelu zatažením, štítek průběhu v počtu 10ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž spojky v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně všech | | | | |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK

Stavba: 1203112-02 Výstavba PZS Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm v km 3,272 a 3,779
Objekt: PS 03 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 3,779
Rozpočet: PS 03 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 3,779

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|-----------|------------------------|--|--------|----------|--------|--------|
| | | | souvisejících prací. Uložení kabelu se měří v délkových jednotkách (m). Položka obsahuje všechny náklady na montáž kabelů , se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy | | | | |
| 33 | 75G112R04 | | DODÁVKA KABELŮ METALICKÝCH PLASTOVÝCH_KABEL TCEPKPFL 10 XN 0,8 | M | 10,000 | | |
| | | Technická specifikace: | Popis činnosti: dodání kabelů podle typu od výrobců, délky kabelů se měří v metrech, položka obsahuje cenu dodávky kabelů včetně mimostaveništní dopravy. | | | | |
| 34 | 75G411R03 | | UKONČENÍ KABELŮ V ZÁVĚRU NEBO ROZVADĚČÍ SE ŠROUB. SVORI do 40ž | KUS | 2,000 | | |
| | | Technická specifikace: | odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky štítu a náklady na pořízení všech potřebných materiálů. Kabelové formy se měří v kusech | | | | |
| 35 | 75G510R01 | | STEJNOSMĚRNÉ KONTROLNÍ MĚŘENÍ KABELŮ, 1 ČTYŘKA | ČTYŘKA | 1,000 | | |
| | | Technická specifikace: | Práce spojené s měřením stejnosměrných parametrů dle platné metodiky. Měřicí práce se měří počtem dvoudrátových okruhů (párů)Položka obsahuje veškeré potřebné přístroje a měřicí příslušenství, náklady na mzdy. | | | | |
| 75G | | | Úložné vedení | | | | |
| 75H | | | Vnitřní vedení, rozvody | | | | |
| 36 | 75H323R01 | | SKŘÍŇ KABELOVÁ V PILÍŘI - VYSTROJENÁ | KUS | 1,000 | | |
| | | Technická specifikace: | Dodávka a montáž rozvodného, blíže specifikovaného materiálu. Počet krabic či skříní v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení potřebných materiálů a potřebné mechanismy. | | | | |
| 75H | | | Vnitřní vedení, rozvody | | | | |
| 75K | | | Sdělovací a datové | | | | |
| 37 | 75K216R03 | | TELEFONY TRAŤOVÉ ZÁVĚSNÉ PROVEDENÍ DOD A MON | KUS | 1,000 | | |
| | | | VTO 10 plastový (na stěnu - jednolinkový bez odpojování) pro PZZ a žst. | | | | |
| | | Technická specifikace: | Dodávka a montáž specifikovaného zařízení včetně přípravy pro napojení kabelu. Položka obsahuje všechny náklady na dodání zařízení podle typu včetně pomocného materiálu, na dopravu do staveništního skladu. Zařízení se měří v kusech. Položka obsahuje všechny náklady na montáž telefonu se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi včetně přezkoušení, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy. | | | | |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK

Stavba: 1203112-02 Výstavba PZS Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm v km 3,272 a 3,779
Objekt: PS 03 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 3,779
Rozpočet: PS 03 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 3,779

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|-----------|-----|--|-----|----------|--------|--------|
| 75K | | | Sdělovací a datové | | | | |
| 914 | | | Svislé dopravní značky | | | | |
| 38 | 914131R01 | | DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ řady "A", "B" Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie | KUS | 1,000 | | |
| 39 | 914131R12 | | ZÁPŮJČKA DOČASNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ PO DOBU VYPNUTÍ PZZ-S Technická specifikace: Položka obsahuje montáž a demontáž vlastní značky uvedené v textu, dopravy na místo určení. Položka se měří v kusech (kus). Položka obsahuje všechny náklady na montáž se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů,náklady na mzdy. | KUS | 10,000 | | |
| 914 | | | Svislé dopravní značky | | | | |

Celkem: