



SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

Stavba: 1203112-01 Výstavba PZS Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm v km 1,352

Objekt: SO 04 Elektrická přípojka PZZ v km 2,265

Rozpočet: SO 04 Elektrická přípojka PZZ v km 2,265

Objednavatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha

Zhotovitel dokumentace: SB projekt s.r.o., Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: Ing Kiss Marian

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 27.2.2013

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK

Stavba:	1203112-01 Výstavba PZS Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm v km 1,352
Objekt:	SO 04 Elektrická přípojka PZZ v km 2,265
Rozpočet:	SO 04 Elektrická přípojka PZZ v km 2,265

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0141			Poplatek za uložení na skládku				
1	014102.04		POPLATKY ZA SKLÁDKU - Poplatek kat.číslo 17 01 01 "Beton z demolicobjektů, základů TV"	T	4,000		
2	014102.16		POPLATKY ZA SKLÁDKU - Poplatek kat.číslo 17 04 05 "železný šrot, konstrukce, stožáry, kolejnice"	T	1,200		
3	014102.44		POPLATKY ZA SKLÁDKU - Poplatek kat.číslo 17 05 04 "zemina a kamení"	T	14,000		
0141			Poplatek za uložení na skládku				
701			Zemní práce pro elektromontáže				
4	701AAC		VYTYČENÍ TRASY KABELOVÉHO VEDENÍ V OBVODU ŽELEZNIČNÍ STANICE	KM	0,170		
		Technická specifikace:	Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štol a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.				
5	701ADC		GEODETICKÉ VYTYČENÍ TRASY	KM	0,170		
		Technická specifikace:	Položka obsahuje: Geodetické vytyčení trasy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.				
6	701ADCR01		GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ TRATI VEDENÍ PODZEMNÍHO NA DRÁZE	KM	0,170		
		Technická specifikace:	Položka obsahuje veškeré náklady na práce spojené s geodetickým zaměřením nových vybudovaných kabelových tras a prvků v kolejišti.				
7	701BAA		VÝKOP JÁMY PRON STOŽÁR ČI JINÉ ZAŘÍZENÍ - RUČNÍ NEBO STROJNÍ VÝKOP, ZEMINA DO TŘ. 4	M3	5,000		
		Technická specifikace:	Položka obsahuje: Výkop jámy pro stožár, betonový základ, kotvu, případně jiné zařízení (těž pro odkop), včetně případného čerpání vody při provádění výkopu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.				
8	701BBA		BETONOVÝ ZÁKLAD DO ROSTLÉ ZEMINY BEZ BEDNĚNÍ PRO STOŽÁŘI / VĚŽ	M3	5,000		
		Technická specifikace:	Položka obsahuje: Základ z prostého betonu včetně dopravy směsi k základu a betonáže. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.				
9	701CACR84		HLOUBENÍ A ZÁSYP KABEL. RÝH NEPAŽ. RUČNĚ Š.35CM, HL.80CM, ZEMINA 4	M	20,000		
		Technická specifikace:	Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovací prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínkách. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažených kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozením až do vzdálenosti 3m nebo se shovením z vozidel. Bez pýchování zeminy. Dále				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK

Stavba: 1203112-01 Výstavba PZS Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm v km 1,352
Objekt: SO 04 Elektrická přípojka PZZ v km 2,265
Rozpočet: SO 04 Elektrická přípojka PZZ v km 2,265

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.				
10	701CACR93	HLOUBENÍ A ZÁSY P KABEL. RÝH NEPAŽ. RUČNĚ Š.35CM, HL.90CM, ZEMINA 3	M	180,000		
		Technická specifikace: Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovací prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínkách. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažení kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.				
11	701CAIR133	HLOUBENÍ A ZÁSY P KABEL. RÝH NEPAŽ. RUČNĚ Š.50CM, HL.130CM, ZEMINA 3	M	5,000		
		Technická specifikace: Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovací prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínkách. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažení kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.				
12	701CGD	KABELOVÝ ŽLAB PLASTOVÝ VČETNĚ VÍKA, VNITŘNÍ ŠÍŘKA DO 12 CM	M	176,000		
		Technická specifikace: Položka obsahuje: Úplné zřízení a osazení plastových žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.				
13	701CGGR01	VÝSTRAŽNÁ FÓLIE Z PVC ŠÍŘKY 23 CM - ČERVENÁ	M	80,000		
		Technická specifikace: Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.				
14	701CGGR03	VÝSTRAŽNÁ FÓLIE Z PVC ŠÍŘKY 33 CM - ČERVENÁ	M	260,000		
		Technická specifikace: Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.				
15	701CGHR03	TRUBKA KORUGOVANÁ PRŮMĚR 63/51 SMOTEK 50M VČETNĚ ULOŽENÍ	M	150,000		
		Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na dodávku materiálu včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu, montáž se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze staveništního skladu k místu montáže, náklady na mzc				
16	701DADR01	JÁMA PRO PROTLAK 200X200X200CM - RUČNÍ VÝKOP A ZÁSY P VČETNĚ HUTNĚNÍ - ZEMINA 3-4	KUS	2,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK

Stavba: 1203112-01 Výstavba PZS Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm v km 1,352
Objekt: SO 04 Elektrická přípojka PZZ v km 2,265
Rozpočet: SO 04 Elektrická přípojka PZZ v km 2,265

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na výkop a zásyp se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi včetně pažení, případné použití mechanismů, V položce je zahrnut i potřebný přesun hmot. Náklady na mzdy.				
17	701FAA		ZŘÍZENÍ A OSTRANĚNÍ PROVIZORNÍ LÁVKY	M	10,000		
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Zřízení a odstranění provizorní lávky. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.				
18	701FBA		KŘÍŽOVATKA SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM APOD.)	KUS	20,000		
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Úprava dna výkopu, položení betonového žlabu / chráničky včetně zakrytí. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.				
19	701FEAR15		ŘÍZENÝ PODVRT DO PRŮM. VRTU 160, VČETNĚ CHRÁNIČKY ZEMINA 4-5	M	14,000		
			Technická specifikace: Položka obsahuje náklady na použití mechanismu včetně pohonných hmot, dopravu k místu protlaku, dodávku chráničky patřičného průměru, přípravu roury pro zatažení, spojování při zatažení, zatažení konopného lana do prostupu. Náklady na mzdy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.				
20	701CHA		HUTNĚNÍ ZEMINY PO VRSTVÁCH - VRSTVA ZEMINY 20 CM	M3	67,150		
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Hutnění zeminy po vrstvách při záhrnu rýh strojem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.				
21	701CHD		PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ TŘ. 3 - 4	M2	96,400		
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Úprava terénu, odkopání terenních nerovností až do hloubky 10cm, zásyp materiálem získaným odkopávkou. Upěchování zasypaných nerovností ručním pěchem tak, aby nerovnosti terénu nebyly větší než 2cm od vodorovné hladiny. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.				
22	701CHG		DEFINITIVNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ TŘ. 3 - 4	M2	424,000		
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Úprava terénu, odkopání terenních nerovností až do hloubky 20cm, zásyp materiálem získaným odkopávkou, úprava pochozích stezek. Upěchování zasypaných nerovností ručním pěchem tak, aby nerovnosti terénu nebyly větší než 2cm od vodorovné hladiny. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.				
701			Zemní práce pro elektromontáže				
702			Odvoz odpadu				
23	702AA0		ODVOZ ZEMINY A ŠTĚRKU - DO VZDÁLENOSTI 20 KM	T	14,000		
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.				
24	702AC0		ODVOZ BETONOVÉ A STAVEBNÍ SUTĚ NA SKLÁDKU - DO VZDÁLENOSTI 20 KM	T	4,000		
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK

Stavba: 1203112-01 Výstavba PZS Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm v km 1,352
Objekt: SO 04 Elektrická přípojka PZZ v km 2,265
Rozpočet: SO 04 Elektrická přípojka PZZ v km 2,265

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	25	702BA0	uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. ODVOZ ŽELEZNÉHO ŠROTU - DO VZDÁLENOSTI 20 KM	T	1,200		
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.				
	702		Odvoz odpadu				
	74		Elektroinstalace - silnoproud				
	26	743EHCR32	SESTAVA SKŘÍNÍ RE1+R2 V PILÍŘI (TYP PER1/3F/40+SKŘÍŇ PR 3.1.1 VČ.SOKLU A ZÁKLADOVÉHO DÍLU) VYSTROJENÁ	KUS	0,000		
			Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž piříře včetně dovozu, manipulace a instalace pilíře včetně výkopu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.				
	27	744JCA	Modulární svodič přepětí - typ 2 (třída C) pro třífázové sítě	KUS	1,000		
			Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení do rozvaděče nebo skříně včetně dovozu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů				
	74		Elektroinstalace - silnoproud				
	741		Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				
	28	741ABL	PEVNÁ PANCÉŘOVÁ TRUBKA Z PVC ELEKTROINSTALAČNÍ 32-40MM	M	5,000		
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž trubky pod/na omítku, na rošt, na stožár a pod. včetně všech přípravných prací (naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, zajištění a upevnění) a dále včetně dodávky a montáže pomocného materiálu pro upevnění trubky (klipy, pásky, hmoždinky a pod.) . Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.				
	29	741FBA	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	150,000		
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž uzemňovacího vedení v zemní kynetě, případně v chrániče včetně podružného materiálu, odvinutí vodiče ze svitku a oddělení příslušné délky, tvarování pásky, spojování, ochranné nátěry spojů pásky a vstupů pásky do základů a pod. Neobsahuje cenu za výkop a zákoz kabelové kynety a neobsahuje cenu za chráničku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.				
	30	741FBK	ZEMNÍCI TYČ DO DÉLKY 2M, FEZN	KUS	4,000		
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž zemnicí tyče (horní konec tyče min. 80cm pod povrchem) včetně podružného materiálu, připojení tyče k pásku a ochranný nátěr spoje. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.				
	741		Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK

Stavba: 1203112-01 Výstavba PZS Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm v km 1,352
Objekt: SO 04 Elektrická přípojka PZZ v km 2,265
Rozpočet: SO 04 Elektrická přípojka PZZ v km 2,265

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
742		Silnoproudé rozvody				
31 742GEAR13		CYKY DO 3 X 1,5 - 2,5 MM2, KABEL SILOVÝ IZOLACE PLASTOVÁ CYKY-O 3x2,5 Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	M	30,000		
32 742GFC-R01		CYKY 4/5 X 6 MM2, KABEL SILOVÝ IZOLACE PLASTOVÁ CYKY-O 4x6 Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	M	185,000		
33 742GFC-R04		CYKY 4/5 X 6 MM2, KABEL SILOVÝ IZOLACE PLASTOVÁ CYKY-J 5x6 Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	M	15,000		
34 742GFD-R11		CYKY 4/5 X 10 MM2, KABEL SILOVÝ IZOLACE PLASTOVÁ CYKY-J 5x10 Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	M	120,000		
35 742GFE-R01		CYKY 4/5 X 16 - 25 MM2, KABEL SILOVÝ IZOLACE PLASTOVÁ CYKY-J 4x16 Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	M	20,000		
36 742JAC		UKONČENÍ 2-5-TI ŽILOVÝCH VODIČŮ A KABELŮ IZOLOVANÝCH S OZNAČENÍM A ZAPOJENÍM V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI, DO 2 MM2 Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelu koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	KUS	20,000		
37 742JAD		UKONČENÍ 2-5-TI ŽILOVÝCH VODIČŮ A KABELŮ IZOLOVANÝCH S OZNAČENÍM A ZAPOJENÍM V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI, 4-25 MM2	KUS	50,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK

Stavba: 1203112-01 Výstavba PZS Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm v km 1,352
Objekt: SO 04 Elektrická přípojka PZZ v km 2,265
Rozpočet: SO 04 Elektrická přípojka PZZ v km 2,265

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
38	742JBA	Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelu koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů KABELOVÁ SPOJKA PRO 3/4/5 - ŽILOVÉ KABELY NN S PLASTOVOU IZOLACÍ, 1,5-6 MM2	KUS	1,000		
39	742KAF	Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelové spojky vč. podružného materiálu, dopravy na staveniště, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové spojky včetně ukončení žil a stínění (oko). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M	M	40,000		
742		Technická specifikace: Položka obsahuje : Montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru vč. podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů Silnoproudé rozvody				
743		Silnoproudá zařízení				
40	743AAA	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR SKLOPNÝ VÝŠKY DO 6M, ŽÁROVĚ ZINKOVA VČ. VÝSTROJE	KUS	3,000		
41	743AAC	Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž stožáru včetně základové konstrukce, podružného materiálu a uzavíracího nátěru, připojovací svorkovnice ve třídě izolace II (pro 2x svítidlo), kabelového vedení ke svítlům a veškerého příslušenství a výstroje. Neobsahuje cenu za svítidlo. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR SKLOPNÝ PRO PŘÍDAVNOU MONTÁŽROZHLASOVÉHO ZAŘÍZENÍ VÝŠKY DO 6M, ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ, VČ. VÝSTROJE	KUS	1,000		
42	743ADA	Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž stožáru včetně základové konstrukce, podružného materiálu a uzavíracího nátěru, připojovací svorkovnice ve třídě izolace II (pro 2x svítidlo), kabelového vedení ke svítlům a veškerého příslušenství a výstroje. Neobsahuje cenu za svítidlo. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. OSVĚTLOVACÍ VÝLOŽNÍK OCELOVÝ NA SLOUP NEBO STĚU DO 2M, ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ	KUS	6,000		
43	743AEA	Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž výložníku, podružného materiálu a uzavíracího nátěru, připojovací svorkovnice ve třídě izolace II, kabelového vedení ke svítlům a veškerého příslušenství a výstroje. Neobsahuje cenu za svítidlo. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. SVÍTIDLO PRO MONTÁŽ NA ŽELEZNIČNÍ STOŽÁR PRO ZDROJ DO SH 150W	KUS	6,000		
		Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za dodávku, kompletaci a montáž svítidla včetně "superlife" světelného zdroje, elektronického předřadníku a připojení kabelu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Specifikace svítidla: svítidlo ve třídě izolace II v plném krytí min. II				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK

Stavba: 1203112-01 Výstavba PZS Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm v km 1,352
Objekt: SO 04 Elektrická přípojka PZZ v km 2,265
Rozpočet: SO 04 Elektrická přípojka PZZ v km 2,265

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
44	743AKA	se silikonovým těsněním. Pro světelné zdroje 42 až 150 W. Od bočního upevnění 34 mm po vrchní montáž pomocí integrovaného otočného upevňovacích dřlu 76 mm. Přístup ke světelnému zdroji a předřadníku a jejich demontáž bez použití nástrojů pomocí kliky a klíče pro testování obvodů. S možností po fotobuněk, elektronických předřadníků a systému řízení stmívání a osvětlení. Rozvaděč venkovní pro napájení veřejného osvětlení do 6ks 3-f větví	KUS	1,000		
		Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž venkovního pilřového rozvaděče včetně podružného materiálu a dovozu, manipulace a instalace rozvaděče do terénu. Elektrovýzbroj a popis rozvaděče viz. projektová dokumentace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů				
45	743EGG	Rozšíření zásuvkové skříně o měření spotřeby el. energie, přímý elektroměr do 80A s komunikačním rozhraním	KUS	2,000		
		Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž elektroměru do zásuvkové skříně vč. podružného materiálu a zapojení v rozvaděči. Dále obsahuje cenu za svorkovnici pro zakončení daového kabelu. Elektrovýzbroj a popis viz. projektová dokumentace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů				
46	743ZAB	Demontáž osvětlovacího stožáru parkového do výšky 6m	KUS	4,000		
		Technická specifikace: Položka obsahuje: Demontáž stožáru včetně veškeré elektrovýzbroje (svítidla, kabely, rozvodnice), všech mechanismů potřebných k demontáži stožáru, manipulace s ním a nákladku na dopravní prostředek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů				
47	743ZBH	Demontáž rozvaděče osvětlení	KUS	1,000		
		Technická specifikace: Položka obsahuje: Demontáž uvedeného materiálu včetně manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů				
48	743ZBI	Demontáž ovladače osvětlení včetně přípojky	KUS	2,000		
		Technická specifikace: Položka obsahuje: Demontáž uvedeného materiálu včetně manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů				
743		Silnoproudá zařízení				
747		Zkoušky, revize a HZS				
49	747BAC	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ	KUS	1,000		
		Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.				
50	747CAA	PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁN PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI (PRO FUNKČNÍ CELEK, PROVOZNÍ STAV)	KUS	2,000		
		Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK

Stavba: 1203112-01 Výstavba PZS Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm v km 1,352
Objekt: SO 04 Elektrická přípojka PZZ v km 2,265
Rozpočet: SO 04 Elektrická přípojka PZZ v km 2,265

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.				
747		Zkoušky, revize a HZS				
747G		HZS				
51 747GAA		DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	31,000		
	Technická specifikace:	Položka obsahuje: Montáž - práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.				
52 747GAD		Zaškolení obsluhy	HOD	5,000		
	Technická specifikace:	Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je s funkcí seznamována obsluha zařízení, včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.				
53 747GAE		MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM	HOD	16,000		
	Technická specifikace:	Položka obsahuje : Cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru. Položk dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů				
747G		HZS				
748		Ostatní				
54 748BAC		Nátěr bezpečnostních pruhů na osvětlovací stožár nebo věž	KUS	8,000		
	Technická specifikace:	Položka obsahuje: Očistění konstrukce před nátěrem, oprášení zbytku prachu z povrchu a následné odmaštění, 2x nátěr vrchní barvou šikmých bezpečnostních pruhů dle ČSN, dodávku barvy vrchní a ředidla včetně podružného materiálu štětce pro nanášení barvy - typy barev a odstín dle TKP a ČSN. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.				
55 748BBB		Pismomalářské práce - písmena a číslice výšky 50 - 100 mm	KUS	32,000		
	Technická specifikace:	Položka obsahuje: Zhotovení nápisu barvou pomocí šablon vč. podružného materiálu, rozměření, dodání barvy a ředidla. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.				
748		Ostatní				
748C		Dokumentace				
56 748CAA		DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	KUS	1,000		
	Technická specifikace:	Položka obsahuje: Veškeré náklady na zpracování dkumentace skutečného provedení včetně digitálního zpracování				
748C		Dokumentace				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK

Stavba:	1203112-01	Výstavba PZS Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm v km 1,352
Objekt:	SO 04	Elektrická přípojka PZZ v km 2,265
Rozpočet:	SO 04	Elektrická přípojka PZZ v km 2,265

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	------	----	----------	--------	--------

Celkem: _____