Paré:

Projektant:	Ing. Michal Šrámek		
Vypracoval:	Ing. Michal Šrámek		
Schválil:	Ing. Michal Šrámek		
Projekt: PD1303 - Kryté stání MUV PS Staré město u Uherského Hradiště **PD1303**		Zákazník: Správa železnic, s. o.	
Místo stavby: Nádražní 2216, 686 03 Staré Město, Zlínský kraj, Česko		Číslo zakázky: PD1303	
		Stupeň dokumentace: DUSP+PDPS	
Název dokumentu: **VÝKAZ - VÝMĚR**		Číslo dokumentu: **D.1.3.11**	
		Datum vydání: 20.06.2025	Počet stránek: 4

Všeobecné podmínky

Nabídková cena obsahuje veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci, výkazu výměr, technické zprávě a ve výkresové části.

Zhotovitel při vypracování nabídky zohlední všechny údaje a požadavky uvedené v projektu a v technických standardech. Pokud tak neučiní, nebude v průběhu provádění stavby brán zřetel na jeho eventuální požadavky na uznání víceprací vyplývajících z údajů a požadavků uvedených ve výše zmíněné projektové dokumentaci.

Nabídka a jednotková cena zahrnuje, pokud není v následujících specifikacích uvedeno jinak, dodávku a montáž materiálů a výrobků podle níže uvedené specifikace, vč. dopravy na staveniště, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.

"Není-li v zadávacích podkladech a ve smlouvě o dílo uvedenou jinak nebo oceněno zvlášť, jsou v jednotkových cenách konstrukcí zahrnuty mimo jiné výkony:
- zakrytí (nebo jiné zajištění) konstrukcí a prací ostatních zhotovitelů před znečištěním a poškozením a odstranění zakrytí,
- vyklizení pracoviště a staveniště, odvoz zbytků materiálu, včetně souvisejících nákladů,
- opatření k zajištění bezpečnosti práce,
- zkoušky a atesty během výstavby, výkresy skutečného provedení a zúčtovací podklady,
- veškeré pomocné práce, výkony přípomoci, nejsou-li oceněny samostatnou položkou,"

Do cen budou započítány všechny nezbytné režijní náklady stavby a náklady na závěrečný úklid stavby a okolí.
Zhotovitel provede všechny povinné zkoušky rozvodů a zařízení technického vybavení, vyhotoví potřebné protokoly o nich, zajistí revizní zprávy, návody na obsluhu zařízení v českém jazyce.

Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny

Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu, tj. technické zprávy, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.

Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditélné součásti dodávky a montáže.
Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro provádění stavby vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 134/2016 Sb.).
Pokud uchazeč nabídne rovnocenný produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuelní nutnost úpravy projektu pro provádění stavby půjde k tíži uchazeče (vybraného dodavatele).

Výkaz výměr

PD1303 - Kryté stání MUV PS Staré město u Uherského Hradiště

	Rekapitulace nákladů	Cena:
A	Rozvaděč	**0 Kč**
B	Kabely a kabelové trasy	**0 Kč**
C	Elektromontáže	**0 Kč**
D	Revize	**0 Kč**

Cena celkem bez DPH:	**0 Kč**

Výkaz výměr

PD1303 - Kryté stání MUV PS Staré město u Uherského Hradiště

P.č.	Ozn.	Položka	Výrobce	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena celkem
A		Rozvaděč					0,00
A1	+ZS3	Pilíř pro přípojku NN		ks	1,00		0,00
B		Kabely, kabelové trasy					0,00
B1		1-CYKY 4x35		m	30,00		0,00
C		Elektromontáže					0,00
C1		Demontáž starého rozvaděče +ZS3		ks	1,00		0,00
C2		Montáž nového pilíře +ZS3		ks	1,00		0,00
C3		Přepojení starého rozvaděče za nový pilíř +ZS3		ks	1,00		0,00
C4		Pokládka chráničky z pilíře +ZS3 do rozvaděče +R1 dle seznamu		m	30,00		0,00
C5		Pokládka a zapojení přívodního kabelu z pilíře +ZS3 do rozvaděče +R1 dle seznamu		m	30,00		0,00
C6		Ukončení kabelu		m	4,00		0,00
C7		Ochranné pospojování		ks	10,00		0,00
C8		Doplňující pospojování		ks	10,00		0,00
D		Revize					0,00
D1		Vypracování revizní zprávy		ks	1,00		0,00
D2		Geodetické zaměření stavby po realizaci v souladu s aktuálním požadavky SŽ, s.o. osobou s příslušnou kvalifikací		ks	1,00		0,00
D3		Rozšíření stávajícího Průkazu způsobilosti přípojky NN		ks	1,00		0,00
D4		Vystavení TPZ - UTZ		ks	1,00		0,00