

FORMULÁŘ 5 b

Položkový rozpočet PS

Název stavby : *DOZ trati Veselí nad Moravou (mimo)-Újezdec u Luhačovic (mimo)*
 Název PS : **Žst. Bojkovice, kamerový systém**
 Datum zpracování : 7.6.2013

majitel HIM: **SŽDC**

CÚ 2012

Číslo stavby
 Číslo SO **PS 23-14-234**
 Datum aktualizace :

Poř. číslo	Číslo	Název položky	měrná	množství	jednotková	Celková	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
pol.	položky		jednotka		hmotnost	hmotnost	7	8	9	10
Díl:	M1	Kamerový systém - systémové komponenty								
1		ČB/barevná IP kamera statická, vč. objektivu	KUS	5,00						
2		Kamerový kryt venkovní, vyhřívání, zdroj pro kameru vč. konzoly pro kamerový kryt	KUS	5,00						
3		Objímka pro montáž konzoly na sloup	KUS	3,00						
4		Konzola pro montáž kamerového držáku na VB - zámečnická výroba	KUS	2,00						
5		Média konvertor pro připojení kamer	KUS	10,00						
6		Přístupový přepínač 8 10/100 + 1T/SFP LAN Base Image, vč. Příslušenství 19" skříně	KUS	1,00						
7		Police 600, hloubka 600 mm, výška 2U	KUS	1,00						
8		Optická vana do rackové skříně 19" 24 x SC, vybavená, vč. optických patchcordů	KUS	1,00						
	Celkem za M1	Kamerový systém - systémové komponenty								
Díl:	M2	Kamerový systém - kabelové rozvody a napájení								
9		Kabel CYKY-J 3x2,5 vč. uložení	m	520,00						
10		Kabel optický 4E9/125, 4 vlákna, venkovní, vč. zafouknutí do kabelové chráničky a nasvorkování	m	576,00						
11		Trubka elektroinstalační Ø34, bezhalogenová, samozhášivá, vč. Pevného uložení	m	60,00						
12		Chránička optického kabelu HDPE 40/33 modrá prázdná, vč. pokládky do výkopu bez zřízení lože a bez krytí, zatažení do objektu, kontrola průchodnosti a tlakutěsnosti	m	40,00						
13		Kabelový žlab 10x10 cm, vč. víka a příslušenství	m	40,00						

FORMULÁŘ 5 b

Položkový rozpočet PS

Název stavby : *DOZ trati Veselí nad Moravou (mimo)-Újezdec u Luhačovic (mimo)*
 Název PS : **Žst. Bojkovice, kamerový systém**
 Datum zpracování : 7.6.2013

majitel HIM: **SŽDC**

CÚ 2012

Číslo stavby
 Číslo SO **PS 23-14-234**
 Datum aktualizace :

Poř. číslo	Číslo	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
pol.	položky									
14	1	Sloup 4m, vč. základu a uzemnění	KUS	2,00						
15		Přepětová ochrana SPD typ 3, dálková signalizace poruchy	KUS	1,00						
16		Přepětová ochrana citlivých koncových zařízení s vf filtrem	KUS	5,00						
17		Proudový chránič s nadproudovou ochranou 6B-1N-030AC	KUS	3,00						
18		Jistič B10A/1	KUS	1,00						
19		Panel napájení a jistění do 19"skříně	KUS	1,00						
20		Soklová zásuvka, In=16A Ue=230V AC s ochranným kolíkem, přívod zespodu, šířka 2,5 modulu	KUS	2,00						
21		Plastová rozvodnice 225x175x100 mm vč. příslušenství	KUS	5,00						
	Celkem za M2	Kamerový systém - kabelové rozvody a napájení								
Díl:	M3	Kamerový systém - měření optických kabelů								
22		Měření útlumu OK s 8 vláknů na skládce	KUS	1,00						
23		Měření útlumu OK se 4 vláknů po položení nebo zavěšení	KUS	5,00						
24		Komplexní vyzkoušení úseku OK se 4 pro 2 vlnové délky	KUS	5,00						
	Celkem za M3	Kamerový systém - měření optických kabelů								
Díl:	M4	Kamerový systém - zemní práce								
25		Kabelová rýha 35 cm široká, 90 cm hluboká zemina třídy 4 - ručně, vč. zához, úprava terénu	m	40,00						
26		Výkop pro základ sloupu	KUS	2,00						
27		Odvoz odpadu na skládku do vzdálenosti 1 km (včetně naložení)	m3	2,00						
28		Odvoz odpadu na skládku za každý další km	km	11,00						
	Celkem za M4	Kamerový systém - zemní práce								
Díl:	M5	Kamerový systém - geodetická činnost								
29		Mapování a vynesení trasy v zastavěném prostoru	m	40,00						
30		Vytyčení trati inženýrských sítí	m	40,00						
31		Vytyčení trati kabelového vedení	m	40,00						
	Celkem za M5	Kamerový systém - geodetická činnost								

FORMULÁŘ 5 b

Položkový rozpočet PS

Název stavby : *DOZ trati Veselí nad Moravou (mimo)-Újezdec u Luhačovic (mimo)*
Název PS : **Žst. Bojkovice, kamerový systém**
Datum zpracování : 7.6.2013

majitel HIM: **SŽDC**

CÚ 2012

Číslo stavby
Číslo SO **PS 23-14-234**
Datum aktualizace :

Poř. číslo	Číslo	Název položky	měrná	množství	jednotková	Celková	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
pol.	položky		jednotka		hmotnost	hmotnost				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M6	Kamerový systém - oživení, zaškolení, revize								
32		Oživení kamerového systému - montážní práce oceněné HZS	HOD	5,00						
33		Výchozí technická revize kamerového systému	HOD	8,00						
34		Zaškolení obsluhy a údržby, včetně manuálů	HOD	2,00						
	Celkem za M6	Kamerový systém - oživení, zaškolení, revize								
Díl:	M7	Kamerový systém - demontáže								
35		Montáž (dem.) - Napájecí zdroj s max. zatížením nad 3000 VA do skříně; včetně nezbytného materiálu a připojení kabelů, oživení a nakonfigurování	KUS	1,00						
36		Montáž (dem.) - Počítač pro dohled a správu systému	KUS	1,00						
37		Montáž (dem.) - Monitor nad 22"	KUS	2,00						
S	Celkem za M7	Kamerový systém - demontáže								