

## Příloha Výzvy - Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT PCE 2019

### Seznam předmětu veřejné zakázky (položky ze soupisu prací), které nesmí být plněny poddodavatel

7498150520	Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč
7498151025	Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS, transformoven, EPZ příplatek za každých dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč
7499151010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení
7590545070	Montáž ukončení kabelu CYKY 4x10 ve stojanu závor nebo rozvaděči - zatažení kabelu a jeho upevnění, odstranění pláště, rozpletení, odizolování žil, prozvonění a zapojení na svorkovnici
7592905020	Montáž bloku baterie niklokadmiové kapacity do 200 Ah
7593105012	Montáž měniče (zdroje) statického řady EZ1, EZ2 a BZS1-R96
7593322001R	Montáž EFCP2/75 , upevnění do panelu volné vazby, zapojení vodičů napájení a vazeb, včetně jištění
7593335040	Montáž malorozměrného relé
7593335110	Montáž zdroje kmitavých signálů
7590145044	Montáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UKMP - úplná montáž závěru, zatažení kabelu, měření izolačního stavu, jednostranné číslování. Bez provedení zemních prací, zhotovení a zapojení kabelové formy
7590145046	Montáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UPMP - úplná montáž závěru, zatažení kabelu, měření izolačního stavu, jednostranné číslování. Bez provedení zemních prací, zhotovení a zapojení kabelové formy
7590195010	Montáž objektu venkovního ovládacího (PZS apod.) - přípevnění skříňky na sloupek, zeď apod., zatažení kabelu z domku nebo PSK a zapojení na ovládací skříň. Ochrana skříňky připojením na hlavní uzemňovací sběrnici v domku nebo na zemnici svorník PSK
7590525542	Montáž smršťovací spojky Raychem bez pancíře na jednoplášťovém celoplastovém kabelu do 32 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tepelné smrštění, uložení spojky v jámě
7590525543	Montáž smršťovací spojky Raychem bez pancíře na jednoplášťovém celoplastovém kabelu do 48 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tepelné smrštění, uložení spojky v jámě
7590525545	Montáž smršťovací spojky Raychem bez pancíře na jednoplášťovém celoplastovém kabelu do 80 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tepelné smrštění, uložení spojky v jámě
7590525559	Montáž smršťovací spojky Raychem bez pancíře na dvouplášťovém celoplastovém kabelu do 20 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tepelné smrštění, uložení spojky v jámě

7590525560	Montáž smršťovací spojky Raychem bez pancíře na dvouplášťovém celoplastovém kabelu do 32 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tepelné smrštění, uložení spojky v jámě
7590525561	Montáž smršťovací spojky Raychem bez pancíře na dvouplášťovém celoplastovém kabelu do 48 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tepelné smrštění, uložení spojky v jámě
7590525563	Montáž smršťovací spojky Raychem bez pancíře na dvouplášťovém celoplastovém kabelu do 80 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tepelné smrštění, uložení spojky v jámě
7590555132	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 3 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné mě
7590555134	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 4 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné mě
7590555136	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 7 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné mě
7590555138	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 12 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné m
7590555142	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 24 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné m
7590555144	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 30 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné m
7590555146	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 48 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné m
7591305014	Montáž zámku výměnového kontrolního - úprava šterkového lože, rozebrání zámku, uvolnění závěrného háku, montáž ochranné skříňky a kostry zámku, regulace závěrného háku, přetypování a sestavení zámku, nasazení krytu a jeho zajištění, oštitkování klíčů a ko
7591305016	Montáž zámku výměnového kontrolního odtlačného - úprava šterkového lože, rozebrání zámku, uvolnění závěrného háku, montáž ochranné skříňky a kostry zámku, regulace závěrného háku, přetypování a sestavení zámku, nasazení krytu a jeho zajištění, oštitkování

7591305022	Montáž zámku u samopřestavitelného přestavnicku kontrolního - úprava šterkového lože, rozebrání zámku, uvolnění závěrného háku, montáž ochranné skříňky a kostry zámku, regulace závěrného háku, přetypování a sestavení zámku, nasazení krytu a jeho zajištění,
7591305130	Montáž zámku elektromagnetického vnitřního stejnosměrného nebo 1 fázového - osazení hmoždinek nebo úprava řídicího pultu, montáž a natypování zámku, oštitkování klíčů, montáž a zapojení napájecí soupravy, zapojení zámku, eventuálně propojení s napájecí so
7591305132	Montáž zámku elektromagnetického vnitřního 3 fázového - osazení hmoždinek nebo úprava řídicího pultu, montáž a natypování zámku, oštitkování klíčů, montáž a zapojení napájecí soupravy, zapojení zámku, eventuálně propojení s napájecí soupravou, nátěr, přez
7591305160	Přetypování zámku - rozebrání zámku, očištění petrolejem, přetypování zámku s částečnou výměnou přídržek a vložek, složení výměnového zámku, popis čísla výměny, vyražení čísla výměny na štítky
7591505030	Osazení přechodného dopravního značení při vypnutí přejezdového zabezpečovacího zařízení základní sestavy - pro značení jednoduché komunikace (tj. bez křižovatky poblíž přejezdu), křížící žel. trať
7592005022	Montáž snímače DIP (KZP ARS) - uložení a připevnění na určené místo, seřízení polohy, přezkoušení
7592005050	Montáž počítačícího bodu (senzoru) RSR 180 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení polohy, přezkoušení
7592005052	Montáž počítačícího bodu (senzoru) RSR 180 s převodníkem MegaPN - uložení a připevnění na určené místo, seřízení polohy, přezkoušení
7592505030	Montáž vybavení diagnostického zařízení PZS
7592815040	Montáž plastového výstražníku AŽD 97 s 1 skříní a se závorou AŽD - 99 - smontování kompletního výstražníku, označení označovacími štítky, postavení výstražníku včetně transformátorové skříně na základ, montáž transformátorů do skříně a propojení, zatažení
7592815042	Montáž plastového výstražníku AŽD 97 se 2 skříněmi a se závorou AŽD - 99 - smontování kompletního výstražníku, označení označovacími štítky, postavení výstražníku včetně transformátorové skříně na základ, montáž transformátorů do skříně a propojení, zataž
7592815044	Montáž plastového výstražníku AŽD 97 s jednou skříní - smontování kompletního výstražníku, označení označovacími štítky, postavení výstražníku včetně transformátorové skříně na základ, montáž transformátorů do skříně a propojení, zatažení kabelu bez zhoto
7592815046	Montáž plastového výstražníku AŽD 97 se dvěma skříněmi - smontování kompletního výstražníku, označení označovacími štítky, postavení výstražníku včetně transformátorové skříně na základ, montáž transformátorů do skříně a propojení, zatažení kabelu bez zho
7592835030	Montáž součástí stojanu se závorou břevna závorového do 5,5 m
7592835032	Montáž součástí stojanu se závorou břevna závorového nad 5,5 m
7592835034	Montáž součástí stojanu se závorou břevna závorového do 5,5 m s kontrolou celistvosti
7592905010	Montáž článku niklokadmiového kapacity do 200 Ah - postavení článku, připojení vodičů, ochrana svorek vazelinou, změření napětí, kontrola elektrolytu s případným doplněním destilovanou vodou

7592905032	Montáž bloku baterie olověné 2 V a 4 V kapacity přes 200 Ah - postavení článku, připojení vodičů, ochrana svorek vazelinou, změření napětí, u tekutých baterií kontrola elektrolytu s případným doplněním destilovanou vodou
7593005012	Montáž dobíječe, usměrňovače, napáječe nástěnného - včetně připojení vodičů elektrické sítě ss rozvodu a uzemnění, přezkoušení funkce
7593315085	Montáž vnitřní části objektu OPD 2,5/3,6 - montáž a ukotvení stojanové řady; montáž podélného roštu šířky 200 mm nad stojanovou řadu, prodlouženého v celé délce objektu, svislého k rozváděči a vodorovného od ovládací desky bateriové skříně k bateriové skří
7596815040	Montáž zapojovače elektronického SEZ, ETZ 1, Kapsch, HiPath, TTC MIKRO, Modis, MTZ 7 a 10, SMZ, HMT 12 ALFA - úplná montáž skříně, ovládací soupravy, napájecího a uzemňovacího vedení (bez dodání vodičů), zřízení slaboproudého rozvodu, zapojení a vyzkoušení
7596815095	Montáž zapojovače svirkového (náhradního) pro 20 okruhů - úplná montáž, připevnění na místo určení, zatažení kabelů, zhotovení formy, připojení napájení, vyzkoušení zařízení
7596817010	Demontáž reléové skříně DZ 61 č.v. 72038 a
7596817060	Demontáž zapojovače reléového DZ pro 20 okruhů
7596915030	Montáž telefonního objektu VTO 3 - 11 plastového ve sloupu - připevnění telefonního objektu na konstrukci, propojení kabelového závěru s přístrojem, dodání, osazení a zapojení suchého článku, nebo připojení na bateriový rozvod, oprava nátěru, vyzkoušení f
7597125010	Montáž příslušenství pro EZS klávesnice (tabla)
7597125015	Montáž příslušenství pro EZS rozvodné krabice - kontaktní
7597125035	Montáž příslušenství pro EZS oživení a nastavení systému EZS
7597125040	Montáž příslušenství pro EZS naprogramování ústředny EZS
7597125045	Montáž příslušenství pro EZS vizualizace na PC pro dálkovou správu dat EZS za 1 zst.
7597135010	Montáž prvku pro EZS (čidlo, snímač, siréna)
7598095010	Změření vodivosti kolejového lože
7598095065	Přezkoušení a regulace napájecího obvodu za 1 napájecí sběrnici
7598095070	Přezkoušení a regulace elektromotorového přestavniku
7598095075	Přezkoušení a regulace proudokruhu světelných návěstidel
7598095080	Přezkoušení a regulace kolejových obvodů izolovaných
7598095100	Přezkoušení a regulace kódování LVZ za 1 kolejový obvod
7598095115	Přezkoušení a regulace měniče frekvence
7598095125	Přezkoušení a regulace diagnostiky
7598095150	Regulování a aktivování automatického přejezdového zařízení se závorami
7598095155	Regulování a aktivování automatického přejezdového zařízení bez závor
7598095245	Zkoušení kodéru elektronického
7598095415	Příprava ke komplexním zkouškám universálního autobloku za 1 náv. bod v jednom směru AB3-82
7598095485	Komplexní zkouška UAB za 1 návěstní bod AB3-82 v jednom směru
7598095500	Komplexní zkouška statických měničů za 1 napájecí systém
7598095530	Komplexní zkouška diagnostiky za jednu MÚ
7598095590	Vyhotovení protokolu UTZ pro TZZ AB3, AB a ABE za každý návěstní bod

7598095635	Vyhotovení revizní správy PZZ
7598095641	Vyhotovení revizní správy TZZ za každý návěstní bod
7598095659	Vyhotovení revizní správy klimatizace