

Soubor :		PS 23-28-01		JKSO :		404.2	
Název objektu :		Úprava zabezpečovacího zařízení					
Stavba :		11-044-233-PS				SKP :	
Název stavby :		Dopravní terminál Uherský Brod - II. etapa - část SŽDC				31.62.11	
Projektant :		MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 8, 772 00 Olomouc			Počet měrných jednotek :		
Objednatel :		SŽDC, s.o.; Stavební správa východ se sídlem v Olomouci			Náklady na MJ :		
Počet listů :		4 + 4			Zakázkové číslo :		11-044-233-PS
Zpracovatel projektu :		Kvadro spol. s r. o.			Zhotovitel :		
<p align="center">PROVOZNÍ SOUBORY DODÁVANÉ ZHOTOVITELI</p>							
Základní rozpočtové náklady B.2.1.1				Vedlejší rozpočtové náklady B.2.1.2			
Z R N	B.2.1.1.1	Dodávka celkem		B.2.1.2.1	zařízení staveniště		
		Montážní práce celkem		B.2.1.2.2	ztížené podmínky výstavby		
		HSV práce celkem		Vedlejší rozpočtové náklady B.2.1.2 celkem			
		PSV práce celkem		Ostatní rozpočtové náklady			
	B.2.1.1.2	PRÁCE (HSV+PSV+Montáže) CELKEM		B.2.1.3	geodetická činnost zhotovitele		
	B.2.1.1.3	náklady na manipulaci s odpadem		B.2.1.4	koordinační činnost zhotovitele		
	B.2.1.1.4	HZS		B.2.1.5	zkoušky a revize		
Základní rozpočtové náklady (ZRN) B.2.1.1 celkem					B.2.1.6	poplatek za uložení na skládku a ostatní	
					A.5.3.1.2	náklady za správní poplatky likvidace odpadů	
				Ostatní rozpočtové náklady celkem			
				PROVOZNÍ SOUBORY DODÁVANÉ ZHOTOVITELI			
Vypracoval				Za zhotovitele		Za objednatele	
Radek Böhm 14.6.2012				Jméno : Datum : Podpis:		Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH				15 % činí :			
DPH				15 % činí :			
Základ pro DPH				21 % činí :			
DPH				21 % činí :			
CENA ZA SOUBOR CELKEM							

FORMULÁŘ 8 b

B.2.1.6

Poplatek za uložení na skládku

Dopravní terminál Uherský Brod - II. etapa - část SŽDC

11-044-2

Datum zpracování : červen 2012

Úprava zabezpečovacího zařízení

PS 23-28-01

Datum aktualizace:

[illegible]

Název stavby : Dopravní terminál Uherský Brod - II. etapa - část SŽDC

Číslo stavby : 11-044-233-PS

Datum zpracování : červen 2012

Název PS : **Úprava zabezpečovacího zařízení**

Číslo PS : **PS 23-28-01**

Datum aktualizace:

DALŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY pro PS

Přirážka		CENA(Kč)			
		individuální kalkulace	sazba %	základna	celkem (Kč)
B.2.1.2.1	zařízení staveniště				
B.2.1.2.2	ztížené podmínky výstavby				
B.2.1.3	geodetická činnost zhotovitele				
B.2.1.4	koordinační činnost zhotovitele				
B.2.1.5	zkoušky a revize				
B.2.1.6	poplatek za uložení na skládku a ostatní				
A.5.3.1.2	náklady za správní poplatky likvidace odpadů				
Celkem					

Název stavby : Dopravní terminál Uherský Brod - II. etapa - část SŽDC

Číslo stavby : 11-044-233-PS

Název PS : **Úprava zabezpečovacího zařízení**

Číslo PS : **PS 23-28-01**

Datum zpracování :

červen 2012

Datum aktualizace:

REKAPITULACE DÍLŮ

Díl	HSV	PSV	Montáž	Dodávka	Náklady na manipulaci s odpadem	HZS
M22 MONTÁŽE ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY						
M46 ZEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCH						
CELKEM SOUBOR						

Položkový rozpočet PS

Název stavby : **Dopravní terminál Uherský Brod - II. etapa - část SŽDC**
 Název PS : **Úprava zabezpečovacího zařízení**
 Datum zpracování : **červen 2012**

Číslo stavby **11-044-233-PS**
 Číslo PS **PS 23-28-01**
 Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M22	MONTÁŽE ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY								
1	631122	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 3P 1,0	M	995,000						
2	631123	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 4P 1,0	M	110,000						
3	631124	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 7P 1,0	M	750,000						
4	631125	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 12P 1,0	M	280,000						
5	631126	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 16P 1,0	M	650,000						
6	631127	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 24P 1,0	M	1 300,000						
7	631128	DODÁVKA METALICKÉHO JEDNOPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 30P 1,0	M	930,000						
8	631129	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 48P 1,0	M	1 300,000						
9	631212	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 3P 1,0	KUS	20,000						
10	631213	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 4P 1,0	KUS	3,000						
11	631214	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 7P 1,0	KUS	14,000						
12	631215	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12P 1,0	KUS	2,000						
13	631218	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 30P 1,0	KUS	2,000						
14	631311	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 6 ŽIL	KUS	6,000						
15	631312	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 8 ŽIL	KUS	1,000						
16	631313	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 14 ŽIL	KUS	4,000						
17	631315	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 32 ŽIL	KUS	4,000						
18	631316	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 48 ŽIL	KUS	8,000						
19	631317	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 60 ŽIL	KUS	4,000						
20	631318	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 100 ŽIL	KUS	8,000						
21	631315	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 32 ŽIL	KUS	6,000						
22	631316	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 48 ŽIL	KUS	4,000						
23	631318	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 96 ŽIL	KUS	4,000						

Položkový rozpočet PS

Název stavby : **Dopravní terminál Uherský Brod - II. etapa - část SŽDC**
 Název PS : **Úprava zabezpečovacího zařízení**
 Datum zpracování : **červen 2012**

Číslo stavby **11-044-233-PS**
 Číslo PS **PS 23-28-01**
 Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
24	631319	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 122 ŽIL	KUS	4,000						
25	631511	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 4P 1,0	M	1 105,000						
26	631512	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 7P 1,0	M	750,000						
27	631514	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 24P 1,0	M	2 230,000						
28	631516	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 48P 1,0	M	2 230,000						
29	632113	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DODÁVKA DO 20 KABELŮ	M	3,000						
30	632123	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY MONTÁŽ DO 20 KABELŮ	M	3,000						
31	632133	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DEMONTÁŽ DO 20 KABELŮ	M	1,000						
32	632511	DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) VOLNÉ VAZBY VYSTROJENÉ DODÁVKA ELEKTRONICKÉ VAZBY PRO ZABEZPEČENÍ VYHYBKOVÉ	KUS	1,000						
33	632512	JEDNOTKY(VČ.ZÁKLADNÍHO SW)	V.J.	1,000						
34	632521	MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) VOLNÉ VAZBY VYSTROJENÉ MONTÁŽ ELEKTRONICKÉ VAZBY PRO ZABEZPEČENÍ VYHYBKOVÉ	KUS	1,000						
35	632522	JEDNOTKY(VČ.INDIVIDUÁLNÍHO SW)	V.J.	1,000						
36	632921	MONTÁŽ INDIVIDUÁLNÍHO SW ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA S RELÉOVÝM ROZHRANÍM	V.J.	1,000						
37	632928	MONTÁŽ DOPRACOVÁNÍ SW DLE DALŠÍCH POŽADAVKŮ PRO 1 VENKOVNÍ PRVEK	KUS	8,000						
38	633121	MONTÁŽ ROZŘEZNÉHO ELEKTROMOTORICKÉHO PŘESTAVNÍKU	KUS	1,000						
39	633121.R1	ZMĚNA PROVEDENÍ PŘESTAVNÍKU NA OPAČNOU MONTÁŽ	KUS	1,000						
40	633131	DEMONTÁŽ ELEKTROMOTORICKÉHO PŘESTAVNÍKU	KUS	1,000						
41	633217	DODÁVKA VÝKOLEJKY PRAVÉ S KONTROLNÍM ZÁMKEM A NÁVĚSTNÍM TĚLESEM	KUS	2,000						
42	633218	DODÁVKA VÝKOLEJKY LEVÉ S KONTROLNÍM ZÁMKEM A NÁVĚSTNÍM TĚLESEM	KUS	1,000						
43	633221	MONTÁŽ VÝKOLEJKY S ELEKTROMOTORICKÝM PŘESTAVNÍKEM	KUS	1,000						
44	633223	MONTÁŽ VÝKOLEJKY SE ZÁMKEM A NÁVĚSTNÍM TĚLESEM	KUS	3,000						
45	633231	DEMONTÁŽ VÝKOLEJKY S ELEKTROMOTORICKÝM PŘESTAVNÍKEM	KUS	1,000						
46	633233	DEMONTÁŽ VÝKOLEJKY SE ZÁMKEM A NÁVĚSTNÍM TĚLESEM	KUS	3,000						
47	633411	DODÁVKA JEDNODUCHÉHO VÝMĚNOVÉHO ZÁMKU	KUS	14,000						
48	633412	DODÁVKA KONTROLNÍHO VÝMĚNOVÉHO ZÁMKU	KUS	3,000						
49	633419.R1	TABULE NA ZAVĚŠOVÁNÍ KLÍČŮ	KUS	3,000						
50	633421	MONTÁŽ VÝMĚNOVÉHO NEBO ODTLAČNÉHO ZÁMKU	KUS	17,000						

Položkový rozpočet PS

Název stavby : **Dopravní terminál Uherský Brod - II. etapa - část SŽDC**
 Název PS : **Úprava zabezpečovacího zařízení**
 Datum zpracování : **červen 2012**

Číslo stavby **11-044-233-PS**
 Číslo PS **PS 23-28-01**
 Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
51	633431	DEMONTÁŽ VÝMĚNOVÉHO NEBO ODTLAČNÉHO ZÁMKU	KUS	17,000						
52	633514	KOMPLETNÍ DODÁVKA STOŽÁROVÉHO ČTYŘSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA VČ.ZÁKLADU	KUS	4,000						
53	633524	KOMPLETNÍ MONTÁŽ STOŽÁROVÉHO ČTYŘSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	KUS	5,000						
54	633534	KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ STOŽÁROVÉHO ČTYŘSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	KUS	1,000						
55	633621	KOMPLETNÍ MONTÁŽ TRPASLIČÍHO DVOUSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	KUS	1,000						
56	633631	KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ TRPASLIČÍHO DVOUSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	KUS	1,000						
57		Přeznačení návěstidla	KUS	4,000						
58	633911	DODÁVKA POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST)	KUS	4,000						
59	633914	DODÁVKA DOŘEŠENÍ 1 POČÍTACÍHO BODU VE SKŘÍNI S POČÍTAČI NÁPRAV	KUS	5,000						
60	633915	NÁPRAV	KUS	5,000						
61	633921	DODÁVKA DOŘEŠENÍ 1 ÚSEKU VE SKŘÍNI S POČÍTAČI NÁPRAV	KUS	6,000						
62	633931	MONTÁŽ POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST)	KUS	2,000						
63	634116	DEMONTÁŽ POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST)	KUS	1,000						
64	634125	DODÁVKA KABELOVÉ SKŘÍNĚ	KUS	1,000						
65	635121	MONTÁŽ KABELOVÉ SKŘÍNĚ	HOD	40,000						
66	635122	DOZOR PRACOVNÍKŮ SDC, SŽT	HOD	20,000						
67	635125	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	KUS	6,000						
68	635128	PŘEZKOUŠENÍ A REGULOVÁNÍ NÁVĚSTIDEL	KUS	12,000						
69	635129	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA PRO 1 VLAKOVOU CESTU	KUS	2,000						
70	635224	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO 1 KOLEJ	HOD	10,000						
71	642111.R1	ZKOUŠEBNÍ PROVOZ, REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	M	650,000						
72	642111.R2	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU 3XN0,6	M	650,000						
73	642421.R1	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SDĚLOVACÍCH 3XN0,6	KUS	4,000						
74		SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY ČTYŘKOVANÉ 3XN0,6	KUS	23,000						
75		Výhybkové návěstidlo - montáž	KUS	23,000						
76		Výhybkové návěstidlo - demontáž	KUS	1,000						
		Mobilní zab. zař. - kontejner - montáž	KUS							

Položkový rozpočet PS

Název stavby : **Dopravní terminál Uherský Brod - II. etapa - část SŽDC**
 Název PS : **Úprava zabezpečovacího zařízení**
 Datum zpracování : **červen 2012**

Číslo stavby **11-044-233-PS**
 Číslo PS **PS 23-28-01**
 Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
77		Mobilní zab. zař. - kontejner - demontáž	KUS	1,000						
78		Mobilní zab. zař. - kontejner - zápůjčka	MĚSÍC	2,000						
79	646214.R1	SDĚLOVACÍ A DATOVÉ TELEFONNÍ ZAŘÍZENÍ TELEFONY MB, UB STOLNÍ, dodávka, montáž včetně připojení na linku	KUS	1,000						
80	646811.R1	SDĚLOVACÍ A DATOVÉ DEMONTÁŽ K DALŠÍMU VYUŽITÍ TELEFONNÍHO ZAŘÍZENÍ TELEFONNÍ PŘÍSTROJ, demontáž včetně odpojení od linky	KUS	1,000						
81	744111.R1	doplnění napájecích rozvodů, zřízení přepětové ochrany II. stupně	KUS	1,000						
	Celkem za M22	MONTÁŽE ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY								
82	M46	ZEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCH								
83	751111.R1	VÝKOP A ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY Š. 0,35M, HL. 0,50M, ŽLAB 10/10	M	35,000						
84	751111.R2	VÝKOP A ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY PROVIZORNÍ VČETNĚ TRUBKY PRŮMĚR 160	M	350,000						
85	751111.R3	VÝKOP A ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY Š. 0,50M, HL. 0,50M, ŽLAB 20/20	M	95,000						
86	751112.R1	TRUBKA PRŮMĚR 160, OBETONOVANÁ, BEZ VÝKOPU	M	55,000						
	Celkem za M46	ZEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCH								