




Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra






Swiss
Contribution

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
LEGIONÁŘSKÁ 8 , 772 00 Olomouc

tel.: +420 585 570 444
fax: +420 585 570 412
e-mail: moravia@moravia.cz
http://www.moravia.cz

OBJEDNATEL		 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace v zastoupení: SŽDC, s.o., Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		ING. ONDŘEJ POKORNÝ 	ŘEDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. ING. VÁCLAV KRATOCHVÍL	
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS		NAVRHL, VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
ING. RADIM CHRÁSTEK 		ING. RADIM CHRÁSTEK 	ING. MARTIN MNOŽIL 	
KRAJ: ZLÍNSKÝ		POVĚŘENÝ OÚ: UHERSKÝ BROD	OBEC: UHERSKÝ BROD	
"Dopravní terminál Uherský Brod-II. etapa-část SŽDC"			ZAK. ČÍSLO MCO	12-023-233-PS
			ÚČEL	PROJEKT
			DATUM	ČERVENEC 2012
			FORMÁT	
SO 23-06-02 Přeložky silnoprůdých rozvodů NN			MĚŘÍTKO	
Výkaz výměr			ČÁST E.3	POŘ.Č. 11



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 12-023-233-PS Dopravní terminál Uherský Brod-II. etapa-část SŽDC

Objekt: SO 23-06-02 Přeložky silnoproudých rozvodů NN

Rozpočet: SO 23-06-02 Přeložky silnoproudých rozvodů NN

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: MCO - MCO 236 - 238

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-023-233-PS	Dopravní terminál Uherský Brod-II. etapa-část SŽDC
Objekt: SO 23-06-02	Přeložky silnoproudých rozvodů NN
Rozpočet: SO 23-06-02	Přeložky silnoproudých rozvodů NN

					Montáže	Dodávky			
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem
701			Zemní práce						
1	701AAC		Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	0,700				
		Technická specifikace:	Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu čísloványými kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
2	701ABC		Vytrhání dlažby z pískového podkladu - spáry nezalitě	M2	15,000				
		Technická specifikace:	Položka obsahuje: Rozebrání dlažby ručně, vytřídění kostek s odhozem na hromady nebo naložením na dopravní prostředek, očištění kostek nebo dlaždic. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
3	701ABJ		Vytrhání obrub - obruby ležaté kladené do písku nebo malty	M	2,000				
		Technická specifikace:	Položka obsahuje: Odkop zeminy podél obrubníků, uvolnění obrubníků z lože a jejich uložení do vzdálenosti 3m, rozebrání lože s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek. U ležatých obrubníků se počítá první vytržený obrubník s trojnásobnou délkou. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
4	701BAA		Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní	m3	1,000				
			výkop, zemina do tř. 4						
		Technická specifikace:	Položka obsahuje: Výkop jámy pro stožár, betonový základ, kotvu, případně jiné zařízení (též pro odkop), včetně případného čerpání vody při provádění výkopu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
5	701BBD		Rozbourání betonové základu vč. konečné povrchové úpravy	m3	0,500				
		Technická specifikace:	Položka obsahuje: Rozrušení betonu, odstranění kovových částí, přemístění materiálu, jeho složení a rozhrnutí, zához jámy včetně přechování a úprava konečné vrstvy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
6	701BCA		Zához jámy - zemina do tř. 4	m3	0,300				
		Technická specifikace:	Položka obsahuje: Zához jámy s upěchováním a s úpravou povrchu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
7	701CAA		Hloubení a zához kabelové rýhy do 350/do 500mm zemina do tř. 4	M	440,000				
		Technická specifikace:	Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínkách. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozením až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez přechování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
8	701CAE		Hloubení a zához kabelové rýhy 500/do 500mm zemina do tř. 4	M	90,000				
		Technická specifikace:	Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínkách. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozením až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez přechování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
9	701CEA		Zřízení příložného pažení do hloubky 4m a šíře 2m	M	30,000				
		Technická specifikace:	Položka obsahuje: Zřízení příložného pažení plného v kabelové rýze (obě stěny) nebo jámě (čtyři stěny) včetně přesunutí zeminy, uložení pažin, rozepření stěn svlaky a rozpěrkami a jejich zajištění. Vyplnění dutin mezi pažinami a stěnou výkopu zeminou. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
10	701CEB		Odstranění příložného pažení do hloubky 4m a šíře 2m	M	30,000				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-023-233-PS Dopravní terminál Uherský Brod-II. etapa-část SŽDC
Objekt: SO 23-06-02 Přeložky silnoproudých rozvodů NN
Rozpočet: SO 23-06-02 Přeložky silnoproudých rozvodů NN

		Montáže				Dodávky			
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Odstranění příložného pažení a jeho všech součástí z kabelové rýhy nebo jámy, uložení na hromady podle druhu materiálu včetně odstranění spojovacího materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
11	701CFB		Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	M	130,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z kopaného písku bez zakrytí. Dodání kopaného písku, přisun písku do rýhy, pokrytí dna rýhy souvislou urovanou vrstvou písku tl.10cm nad kabelem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
12	701CGE		Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka 13 - 20cm	M	330,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Úplné zřízení a osazení plastových žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
13	701CGG		Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	M	400,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
14	701CGH		Korungovaná dvoupplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, do fi 63mm	M	60,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž chráničky volně / do kabelové kynety. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
15	701CGI		Korugovaná dvoupplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 75 - 110mm	M	500,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž chráničky volně / do kabelové kynety. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
16	701DBB		Průraz zdívm v cihlové zdi do tl. 30cm	kus	2,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Proražení otvoru zdívm o průřezu od 0,01 do 0,025m2. Úprava a začištění omítky. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
17	701DBF		Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do budovy	kus	2,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Příprava betonové směsi s přísadou vodního skla a ucpání otvoru do poloviny tloušťky základové zdi. Ohraničení otvoru asfaltovou hlinou, zalití ohraničeného místa asfaltem. Včetně roztavení asfaltu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
18	701EBC		Kladení dlažeb do pískového lože	M2	15,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Pokládka dlažby do pískového lože, úprava povrchu včetně přípravných a pomocných prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
19	701EBD		Provizorní položení obrubníku	M	2,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Rozprostření lože, vyrovnání nerovností lože, uložení obrubníku, zdvihnutí a podpěchování, zřízení boční opěry, vyčištění spáry, vyplnění spáry, vodorovný přesun do 5m. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
20	701FBA		Křížovatka se stávající inženýrskou sítí (kabelem apod.)	kus	5,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Úprava dna výkopu, položení betonového žlabu / chráničky včetně zakrytí. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
701		Zemní práce							

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-023-233-PS	Dopravní terminál Uherský Brod-II. etapa-část SŽDC
Objekt: SO 23-06-02	Přeložky silnoproudých rozvodů NN
Rozpočet: SO 23-06-02	Přeložky silnoproudých rozvodů NN

					Montáže		Dodávky				
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem	
702		Odvoz odpadu									
21	702AA0		Odvoz zeminy a šterku - do vzdálenosti 20km	T	15,000						
		Technická specifikace:	Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.								
22	702AC0		Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - do vzdálenosti 20km	T	0,500						
		Technická specifikace:	Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.								
23	702BA0		Odvoz železného šrotu - do vzdálenosti 20km	T	1,000						
		Technická specifikace:	Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.								
24	702BC0		Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km	T	0,200						
		Technická specifikace:	Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.								
702		Odvoz odpadu									
741		Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění									
25	741ECB		Kabelová ucpávka vodě odolná pro vnitřní průměr otvoru 65 - 110mm	kus	18,000						
		Technická specifikace:	Položka obsahuje: Dodávku a montáž kabelové ucpávky vč. příslušenství (utěšňovací spony apod.) a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.								
741		Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění									
742		Silnoproudé rozvody									
26	742GEC		CYKY 2/3 x 6 mm2, kabel silový izolace plastová	M	88,000						
		Technická specifikace:	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů								
27	742GGE		CYKY 7 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová	M	975,000						
		Technická specifikace:	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů								
28	742IBA		AYKY 4/5 x 16 - 25 mm2, kabel silový izolace plastová	M	830,000						

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-023-233-PS	Dopravní terminál Uherský Brod-II. etapa-část SŽDC
Objekt: SO 23-06-02	Přeložky silnoproudých rozvodů NN
Rozpočet: SO 23-06-02	Přeložky silnoproudých rozvodů NN

		Montáže				Dodávky			
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem
29	742IBB	Technická specifikace:	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	M	55,000				
30	742IBC	Technická specifikace:	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	M	550,000				
31	742IBD	Technická specifikace:	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	M	1 200,000				
32	742JAD	Technická specifikace:	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	kus	5,000				
33	742JAE	Technická specifikace:	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	kus	4,000				
34	742JAF	Technická specifikace:	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	kus	3,000				
35	742JAH	Technická specifikace:	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	kus	4,000				
36	742JBB	Technická specifikace:	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	kus	4,000				
		Technická specifikace:	Kabelová spojka pro 3/4/5 - žilové kabely nn s plastovou izolací, 4 - 16 mm2						
		Technická specifikace:	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelové spojky vč. podružného materiálu, dopravy na staveniště, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové spojky včetně ukončení žil a stínění						

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-023-233-PS Dopravní terminál Uherský Brod-II. etapa-část SŽDC

Objekt: SO 23-06-02 Přeložky silnoproudých rozvodů NN

Rozpočet: SO 23-06-02 Přeložky silnoproudých rozvodů NN

		Montáže				Dodávky				
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
37	742JBC		(oko). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů Kabelová spojka pro 3/4/5 - žilové kabely nn s plastovou izolací, 10 - 35 mm2	kus	1,000					
		Technická specifikace:	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelové spojky vč. podružného materiálu, dopravy na staveniště, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové spojky včetně ukončení žil a stínění							
38	742JBD		(oko). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů Kabelová spojka pro 3/4/5 - žilové kabely nn s plastovou izolací, 25 - 70 mm2	kus	2,000					
		Technická specifikace:	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelové spojky vč. podružného materiálu, dopravy na staveniště, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové spojky včetně ukončení žil a stínění							
39	742JBE		(oko). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů Kabelová spojka pro 3/4/5 - žilové kabely nn s plastovou izolací, 70 - 120 mm2	kus	3,000					
		Technická specifikace:	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelové spojky vč. podružného materiálu, dopravy na staveniště, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové spojky včetně ukončení žil a stínění							
40	742JBF		(oko). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů Kabelová spojka pro 3/4/5 - žilové kabely nn s plastovou izolací, 150 - 240 mm2	kus	6,000					
		Technická specifikace:	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelové spojky vč. podružného materiálu, dopravy na staveniště, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové spojky včetně ukončení žil a stínění							
41	742JBJ		(oko). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů Kabelová spojka pro 4 - 7 - žilové kabely nn s plastovou izolací do 4 mm2	kus	4,000					
		Technická specifikace:	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelové spojky vč. podružného materiálu, dopravy na staveniště, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové spojky včetně ukončení žil a stínění							
42	742KAE		(oko). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů Vyhledání stávajícího kabelu (měření, sonda)	kus	15,000					
		Technická specifikace:	Položka obsahuje : Cenu za vyhledání stávajícího kabelu vn/nn v obvodu žel. stanice, na trati vč. výkopu sondy a pomocného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů							
43	742LCE		TCEPKPFLE do 15XN0,8, kabel sdělovací čtyřkovaný, izolace PVC	M	320,000					
		Technická specifikace:	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do chráničky, do země, na rošty a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů							
44	742LEA		Ukončení sdělovacího kabelu v rozvaděči vč. pomocného materiálu a změření kontinuity ovládacího obvodu	kus	1,000					
		Technická specifikace:	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelového zakončení a kabelu vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelového zakončení v rozvaděči, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů							
45	742LEB_R		Spojka kabelu TCEPKPFLE	kus	1,000					
		Technická specifikace:	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelové spojky vč. podružného materiálu, dopravy na staveniště, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové spojky včetně ukončení žil a stínění							

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	12-023-233-PS	Dopravní terminál Uherský Brod-II. etapa-část SŽDC
Objekt:	SO 23-06-02	Přeložky silnoproudých rozvodů NN
Rozpočet:	SO 23-06-02	Přeložky silnoproudých rozvodů NN

					Montáže		Dodávky		
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem
			(oko). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů						
742	Silnoproudé rozvody								
743	Silnoproudá zařízení								
46	743ABE_R		Osvětlovací stožár železniční JŽ bez spouštěcího zařízení a výložníku do 14m, žárově zinkovaný, vč. výstroje + montáž stávajícího svítidla z č.23	kus	1,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž stožáru včetně základové konstrukce, podružného materiálu a uzavíracího nátěru, připojovací svorkovnice ve třídě izolace II, kabelového vedení ke svítidlu a veškerého příslušenství a výstroje (trubkový výložník). Neobsahuje cenu za svítidlo. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů						
47	743ZAC		Demontáž osvětlovacího stožáru železničního do výšky 14m	kus	2,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Demontáž stožáru včetně veškeré elektrovýzbroje (svítidla, kabely, rozvodnice), všech mechanismů potřebných k demontáži stožáru, manipulace s ním a nakládku na dopravní prostředek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů						
48	743ZFA		Demontáž kabelové skříně	kus	1,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Demontáž kabelové skříně z výklenku nebo pilířové včetně odpojení kabelů, manipulace s ní. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů						
49	743ZFB		Demontáž kabelové skříně zděné nebo betonové	kus	3,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Demontáž kabelové skříně z výklenku nebo pilířové včetně odpojení kabelů a bourání zděného nebo betonového pilíře, manipulace se skříní a stavební sutí. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů						
743	Silnoproudá zařízení								
744	Rozvaděče nn								
50	744CAC		Jistič jednopólový 13 - 20A (10kA)	kus	1,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž přístroje do skříně nebo rozvaděče včetně dovozu a manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů						
744	Rozvaděče nn								
747	Zkoušky, revize a HZS								
51	747BAC		Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	2,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-023-233-PS Dopravní terminál Uherský Brod-II. etapa-část SŽDC

Objekt: SO 23-06-02 Přeložky silnoprůdých rozvodů NN

Rozpočet: SO 23-06-02 Přeložky silnoproudých rozvodů NN

					Montáže		Dodávky			
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
52	747CAA		Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	1,000					
		Technická specifikace:	Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.							
53	747GAA		Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	HOD	16,000					
		Technická specifikace:	Položka obsahuje: Montáž - práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděcích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.							
54	747GAB		Úprava zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů	HOD	24,000					
		Technická specifikace:	Položka obsahuje : Všechny náklady na provedení provizorních úprav zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů v průběhu výstavy (pro montáž nových i provizorních kabelů, drobné úpravy výstroje apod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.							
55	747GAC		Zkušební provoz	HOD	6,000					
		Technická specifikace:	Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je zařízení po individuálních zkouškách dáno do provozu s prokázáním technických a kvalitativních parametrů zařízení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.							
56	747GAE		Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	HOD	24,000					
		Technická specifikace:	Položka obsahuje : Cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů							
747	Zkoušky, revize a HZS									
990	Poplatky za skládky									
57	170504-O		Výkopová zemina-odkop	T	15,000					
		Technická specifikace:	Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku							
58	170101-O		Beton z demolice objektů, základů TV	T	1,500					
		Technická specifikace:	Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku							
59	170411-O		Zbytky kabelů, vodičů	T	0,100					
		Technická specifikace:	Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku							
60	200301-O		Komunální odpad	T	0,100					
		Technická specifikace:	Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku							
990	Poplatky za skládky									



Stavba: 12-023-233-PS Dopravní terminál Uherský Brod-II. etapa-část SŽDC

Objekt: SO 23-06-02 Přeložky silnoprůdých rozvodů NN

Rozpočet: SO 23-06-02 Přeložky silnoproudých rozvodů NN

					Montáže		Dodávky			
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
Celkem:										