



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



ČISTOPIS

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel:



SZDC, s.o.
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 335 777
e-mail: szdc@szdc.cz

Generální projektant:



SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu:

ING. MARTIN RAIBR

Garant profese:

ZDENĚK PACHOLÍK

Středisko:

ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY

Vedoucí střediska:

ING. MARTIN RAIBR

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

ING. DAVID ZRŮST

Vypracoval:

ING. DAVID ZRŮST

Kontroloval:

ING. MARTIN RAIBR

Název akce:

ELEKTRIZACE TRATI KADAŇ PRUNÉŘOV - KADAŇ

Číslo smlouvy:

16-333.208

Projektový stupeň:

DSP

Část:

ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ
STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ
PS 1101 ŽST KADAŇ, SZZ

Datum:

11/2017

Číslo části:

D.1.1.1

Název přílohy:

SEZNAM PRACÍ, DODÁVEK A HLAVNÍHO MATERIÁLU

Měřítko:

Počet formátů:

- xA4

Číslo přílohy:

0003

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Elektrizace trati Kadaň Prunéřov - Kadaň**

Název PS,SO : **ŽST Kadaň, SZZ**

Datum zpracování :

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 1101**

Datum aktualizace : **1.2.2018**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	111211	Odstranění křovin i s kořeny	m2	580,000		0,000		0,00		0,00
	111212	Odstranění křovin i s kořeny - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo	t.km	2 465,000		0,000		0,00		0,00
	113131	Odstranění krytů nebo podkladů s asfaltovým pojivem	m3	8,000		0,000		0,00		0,00
	113132	Odstranění krytů nebo podkladů s asfaltovým pojivem - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo	m3.km	200,000		0,000		0,00		0,00
	113151	Odstranění krytů nebo podkladů z betonu	m3	16,000		0,000		0,00		0,00
	113152	Odstranění krytů nebo podkladů z betonu - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo	m3.km	400,000		0,000		0,00		0,00
	121101	Odkopávky a prokopávky obecné tř. těžitelnosti I.	m3	23,000		0,000		0,00		0,00
	121102	Odkopávky a prokopávky obecné tř. těžitelnosti I. - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo	m3.km	575,000		0,000		0,00		0,00
	121201	Odkopávky a prokopávky obecné tř. těžitelnosti II.	m3	6,000		0,000		0,00		0,00
	121202	Odkopávky a prokopávky obecné tř. těžitelnosti II. - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo	m3.km	150,000		0,000		0,00		0,00
	121301	Odkopávky a prokopávky obecné tř. těžitelnosti III.	m3	1,500		0,000		0,00		0,00
	121302	Odkopávky a prokopávky obecné tř. těžitelnosti III. - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo	m3.km	37,500		0,000		0,00		0,00
	132101	Hloubení rýh tř. těžitelnosti I.	m3	320,000		0,000		0,00		0,00
	132201	Hloubení rýh tř. těžitelnosti II.	m3	60,000		0,000		0,00		0,00
	141111	Protlačování potrubí metodou neřízenou, potrubí ocelové DN do 200 mm, třída vrtatelnosti I	m	25,000		0,000		0,00		0,00
	141112	Protlačování potrubí metodou neřízenou, potrubí ocelové DN do 200 mm, třída vrtatelnosti II	m	6,000		0,000		0,00		0,00
	143100	Startovací jáma pro protlaky	m3	20,000		0,000		0,00		0,00
	143200	Cílová jáma pro protlaky	m3	20,000		0,000		0,00		0,00
	174123	Zásypy ze zemin propustných se zhutněním z vyzískaného materiálu	m3	380,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce, uložení				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Elektrizace trati Kadaň Pruněřov - Kadaň**

Název PS,SO : **ŽST Kadaň, SZZ**

Datum zpracování :

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 1101**

Datum aktualizace : **1.2.2018**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	701001	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍŇE (VČETNĚ OBJÍMKY)	KUS	98,000		0,000		0,00		0,00
	701004	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ	KUS	30,000		0,000		0,00		0,00
	701005	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	38,000		0,000		0,00		0,00
	702111	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	750,000		0,000		0,00		0,00
	702112	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	610,000		0,000		0,00		0,00
	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	70,000		0,000		0,00		0,00
	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	330,000		0,000		0,00		0,00
	702322	ZAKRYTÍ KABELŮ BETONOVOU DESKOU ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	30,000		0,000		0,00		0,00
	702413	KABELOVÝ PROSTUP DO OBJEKTU PŘES ZÁKLAD ZDĚNÝ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 200 MM	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
	702512	PRŮRAZ ZDIVEM (PŘÍČKOU) ZDĚNÝM TLOUŠTKY PŘES 45 DO 60 CM	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
	702610	ODKRYTÍ A ZAKRYTÍ KABELOVÉHO ŽLABU	M	30,000		0,000		0,00		0,00
	702830	VYČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELOVÉHO PROSTUPU ZE ŽLABŮ	M	30,000		0,000		0,00		0,00
	702901	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	750,000		0,000		0,00		0,00
	702902	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	610,000		0,000		0,00		0,00
	702903	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 250 MM	M	0,000		0,000		0,00		0,00
	703112	KABELOVÝ ROŠT/LÁVKA NOSNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 100 DO 250 MM	M	60,000		0,000		0,00		0,00
	703313	KRYT K NOSNÉMU ŽLABU/ROŠTU ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 250 DO 400 MM	M	60,000		0,000		0,00		0,00
	709511	PODPŮRNÉ A POMOCNÉ KONSTRUKCE OCELOVÉ Z PROFILŮ SVAŘOVANÝCH A ŠROUBOVANÝCH BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY	T	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 70	Zemní práce, uložení				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Elektrizace trati Kadaň Prunéřov - Kadaň**

Název PS,SO : **ŽST Kadaň, SZZ**

Datum zpracování :

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 1101**

Datum aktualizace : **1.2.2018**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75A131	Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka	kmpár	9,800		0,000		0,00		0,00
	75A151	Kabel metalický se stíněním do 12 párů - dodávka	kmpár	10,600		0,000		0,00		0,00
	75A161	Kabel metalický se stíněním přes 12 párů - dodávka	kmpár	72,000		0,000		0,00		0,00
	75A217	Zatažení a spojování kabelů do 12 párů - montáž	kmpár	9,800		0,000		0,00		0,00
	75A218	Zatažení a spojování kabelů do 12 párů - demontáž	kmpár	34,000		0,000		0,00		0,00
	75A228	Zatažení a spojování kabelů přes 12 párů - demontáž	kmpár	52,000		0,000		0,00		0,00
	75A237	Zatažení a spojování kabelů se stíněním do 12 párů - montáž	kmpár	10,600		0,000		0,00		0,00
	75A247	Zatažení a spojování kabelů se stíněním přes 12 párů - montáž	kmpár	72,000		0,000		0,00		0,00
	75A311	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací do 12 párů	kus	76,000		0,000		0,00		0,00
	75A312	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací přes 12 párů	kus	22,000		0,000		0,00		0,00
	75A321	Spojka rovná pro plastové kabely s jádry o průměru 1 mm2 do 12 párů	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
	75A322	Spojka rovná pro plastové kabely s jádry o průměru 1 mm2 přes 12 párů	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
	75A331	Spojka rovná pro plastové kabely se stíněním s jádry o průměru 1 mm2 do 12 párů	kus	15,000		0,000		0,00		0,00
	75A332	Spojka rovná pro plastové kabely se stíněním s jádry o průměru 1 mm2 přes 12 párů	kus	13,000		0,000		0,00		0,00
	75A410	Označení kabelů kabelovým štítkem	kus	98,000		0,000		0,00		0,00
	75A420	Označení kabelů značkovací kabelovou objímkou	kus	427,000		0,000		0,00		0,00
	741811	UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2	M	1 720,000		0,000		0,00		0,00
	741812	UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN PŘES 120 DO 300 MM2	M	90,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za ZZ 2	Kabelizace				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Elektrizace trati Kadaň Prunéřov - Kadaň**

Název PS,SO : **ŽST Kadaň, SZZ**

Datum zpracování :

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 1101**

Datum aktualizace : **1.2.2018**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75B111	Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - dodávka	m	20,000		0,000		0,00		0,00
	75B117	Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - montáž	m	20,000		0,000		0,00		0,00
	75B118	Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - demontáž	m	20,000		0,000		0,00		0,00
	75B121	Vnitřní kabelové rozvody přes 20 do 50 kabelů - dodávka	m	10,000		0,000		0,00		0,00
	75B127	Vnitřní kabelové rozvody přes 20 do 50 kabelů - montáž	m	10,000		0,000		0,00		0,00
	75B128	Vnitřní kabelové rozvody přes 20 do 50 kabelů - demontáž	m	20,000		0,000		0,00		0,00
	75B311	Pult nouzové obsluhy - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	75B317	Pult nouzové obsluhy - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	75B318	Pult nouzové obsluhy - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	75B321	Sekce ovládacího stolu - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	75B327	Sekce ovládacího stolu - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	75B438	Stojanová řada pro 3 stojany - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	75B448	Stojanová řada pro 4 stojany - demontáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
	75B471	Kabelový rošt vodorovný - dodávka	kus	15,000		0,000		0,00		0,00
	75B477	Kabelový rošt vodorovný - montáž	kus	15,000		0,000		0,00		0,00
	75B491	Skříň kabelová - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	75B497	Skříň kabelová - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	75B521	Elektronická vazba s prováděcími počítači pro zabezpečení výhybkové jednotky - dodávka	v. j.	5,000		0,000		0,00		0,00
	75B527	Elektronická vazba s prováděcími počítači pro zabezpečení výhybkové jednotky - montáž	v. j.	5,000		0,000		0,00		0,00
	75B541	Skříň (stojan) volné vazby - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
	75B547	Skříň (stojan) volné vazby - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
	75B548	Skříň (stojan) volné vazby - demontáž	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
	75B631	Kompletní napájecí zdroj (50 Hz) do 10 kVA - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	75B647	Napájecí zdroj - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	75B661	Skříň napájecí - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	75B667	Skříň napájecí - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Elektrizace trati Kadaň Prunéřov - Kadaň

Název PS,SO : ŽST Kadaň, SZZ

Datum zpracování :

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 1101

Datum aktualizace : 1.2.2018

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75B668	Skříň napájecí - demontáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
	75B678	Oddělovací transformátor - demontáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
	75B6G8	Usměrňovač - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	75B6T8	Bezúdržbová baterie - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	75B711	Přepětová ochrana pro návěstidlo - dodávka	kus	15,000		0,000		0,00		0,00
	R-75B711	Přepětová ochrana pro PN a KO - dodávka	kus	17,000		0,000		0,00		0,00
	75B717	Přepětová ochrana pro návěstidlo - montáž	kus	15,000		0,000		0,00		0,00
	R-75B717	Přepětová ochrana pro PN a KO - montáž	kus	17,000		0,000		0,00		0,00
	75B731	Přepětová ochrana pro elektromagnetický zámek nebo pomocné stavědlo - dodávka	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
	75B738	Přepětová ochrana pro elektromagnetický zámek nebo pomocné stavědlo - demontáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
	75B828	Skříň kolejových obvodů v dopravně s NJ a RJ vystrojená do 15-ti KO - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	75B871	Zařízení bezpečné komunikace mezi zabezpečovacími zařízeními (32 periferii) - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	75B877	Zařízení bezpečné komunikace mezi zabezpečovacími zařízeními (32 periferii) - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	75C921	Skříň s počítači náprav 24 bodů/14 úseků - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	75C927	Skříň s počítači náprav 24 bodů/14 úseků - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za ZZ 3	Vnitřní zařízení				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Elektrizace trati Kadaň Pruněřov - Kadaň**

Název PS,SO : **ŽST Kadaň, SZZ**

Datum zpracování :

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 1101**

Datum aktualizace : **1.2.2018**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75C111	Přestavník rozřezný - dodávka	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
	75C117	Přestavník rozřezný - montáž	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
	75C178	Přestavník elektromotorický - demontáž	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
	75C218	Výkolejka s přestavníkem - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	75C221	Výkolejka s přestavníkem a návěsním tělesem - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	75C227	Výkolejka s přestavníkem a návěsním tělesem - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	75C341	Pomocné stavědlo s elektromagnetickými zámky - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	75C347	Pomocné stavědlo s elektromagnetickými zámky - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	75C358	Pomocné stavědlo - demontáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
	75C441	Zámek odtlačný kontrolní - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	75C457	Zámek výměnový nebo odtlačný - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	75C458	Zámek výměnový nebo odtlačný - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	75C511	Stožárové návěstidlo do dvou světél - dodávka	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
	75C517	Stožárové návěstidlo do dvou světél - montáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
	75C518	Stožárové návěstidlo do dvou světél - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	75C521	Stožárové návěstidlo třísvětlové - dodávka	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
	75C527	Stožárové návěstidlo třísvětlové - montáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
	75C528	Stožárové návěstidlo třísvětlové - demontáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
	75C531	Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světél - dodávka	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
	75C537	Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světél - montáž	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
	75C538	Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světél - demontáž	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
	75C611	Trpasličí návěstidlo do dvou světél - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
	75C617	Trpasličí návěstidlo do dvou světél - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
	75C721	Vzdálenostní upozorňovací - dodávka	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
	75C727	Vzdálenostní upozorňovací - montáž	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
	75C728	Vzdálenostní upozorňovací - demontáž	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
	75C731	Návěst "Stanoviště samostatné předvěsti" - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Elektrizace trati Kadaň Prunéřov - Kadaň

Název PS,SO : ŽST Kadaň, SZZ

Datum zpracování :

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 1101

Datum aktualizace : 1.2.2018

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75C737	Návěst "Stanoviště samostatné předvěsti" - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	75C738	Návěst "Stanoviště samostatné předvěsti" - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	75C848	Stykový transformátor - demontáž	kus	20,000		0,000		0,00		0,00
	75C858	Propojky pro připojení stykového transformátoru ke kolejnici - demontáž	sada	20,000		0,000		0,00		0,00
	75C871	Kolejová propojka výhybková - dodávka	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
	75C877	Kolejová propojka výhybková - montáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
	75C878	Kolejová propojka výhybková - demontáž	kus	9,000		0,000		0,00		0,00
	75C888	Mezikolejová lanová propojka - demontáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
	75C8B8	Venkovní výstroj izolované kolejnice - demontáž	kus	0,000		0,000		0,00		0,00
	75C911	Snímač počítače náprav - dodávka	kus	18,000		0,000		0,00		0,00
	75C917	Snímač počítače náprav - montáž	kus	18,000		0,000		0,00		0,00
	75D141	Kabelová skříň - dodávka	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
	75D147	Kabelová skříň - montáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
	75D148	Kabelová skříň - demontáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
	75D151	Kabelový objekt - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	75D157	Kabelový objekt - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	75D158	Kabelový objekt - demontáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za ZZ 4	Venkovní prvky				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Elektrizace trati Kadaň Prunéřov - Kadaň

Název PS,SO : ŽST Kadaň, SZZ

Datum zpracování :

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 1101

Datum aktualizace : 1.2.2018

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75E117	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení	hod	150,000		0,000		0,00		0,00
	75E127	Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy	hod	96,000		0,000		0,00		0,00
	75E137	Přezkoušení vlakovýh cest	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
	75E157	Přezkoušení a regulace návěstidel	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
	75E167	Oživení, odzkoušení a zprovoznění úsekového ovládání za jeden úsek	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	75E187	Příprava a celkové zkoušky elektronického stavědla pro jednu vlakovou cestu	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
	75E1A7	Zapojení zkušebníh kolejevého relífu (kabel 6 párů)	kus	22,000		0,000		0,00		0,00
	75E1B7	Regulace a zkoušení zabezpečovacíh zařízení	hod	180,000		0,000		0,00		0,00
	75E311	Měřicí technika, přístroje a nářadí pro údržbu elektronického stavědla	sada	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za ZZ 5	Dozor, revize, údržba				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Elektrizace trati Kadaň Prunéřov - Kadaň**

Název PS,SO : **ŽST Kadaň, SZZ**

Datum zpracování :

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 1101**

Datum aktualizace : **1.2.2018**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	23,000		0,000		0,00		0,00
	015112	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	6,000		0,000		0,00		0,00
	015113	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - III. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	2,000		0,000		0,00		0,00
	015120	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŘ (CIHLY)	T	1,000		0,000		0,00		0,00
	015130	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	10,000		0,000		0,00		0,00
	015160	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 SMÝCENÉ STROMY A KEŘE	T	145,000		0,000		0,00		0,00
	015240	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU	T	4,000		0,000		0,00		0,00
	015310	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY)	T	2,000		0,000		0,00		0,00
	015340	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 PAŘEZY	T	0,050		0,000		0,00		0,00
	015420	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04 ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ	T	0,370		0,000		0,00		0,00
	015560	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 16 02 13* TRAFKA S OLEJEM NEBO S JINÝMI ŠKODLIVINAMI	T	5,000		0,000		0,00		0,00
	015590	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 08 01 11* ODPADNÍ NÁTĚROVÉ HMOTY	T	0,023		0,000		0,00		0,00
	015640	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 16 06 01* OLOVĚNÉ AKUMULÁTORY	T	2,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 01	Odpady				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : Elektrizace trati Kadaň Prunéřov - Kadaň

Název PS,SO : ŽST Kadaň, SZZ

Datum zpracování :

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 1101

Datum aktualizace : 1.2.2018

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	923441	NÁVĚST "POSUN ZAKÁZÁN"	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
	925110	DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 50 MM	M2	400,000		0,000		0,00		0,00
	965841	Demontáž jakékoliv návěsti	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 50	Koleje				0,000		0,00		0,00