

Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov

D.2 Železniční sdělovací zařízení

PS 30-02-51

ŽST Praha-Smíchov, úprava stávajících
DOK SŽDC s.o.

JKPOV, JKSO:

382 12

CÚ 2017

SKP, KSD:

32.20.20

budoucí majitel HIM % podíl na majetku SO	Procento z nákladů objektu pro:			název jiného majitele
	SŽDC, s. o.	ČD, a. s.	jiný	
	100			

Náklady ZRN (B.x.1.1) tis. Kč

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady:

- zařízení staveniště	tis. Kč
- ztížené výr. podmínky	tis. Kč
- geodetická činnost	tis. Kč
- koord. činnost vyššího zhot.	tis. Kč
- zkoušky a revize	tis. Kč

NEVYPLŇOVAT
náklady na VRN rozpustit
v jednotkových cenách ZRN,
zkoušky a revize jako samostatná položka v
ZRN

- poplatky za likvidaci odpadů tis. Kč

NEVYPLŇOVAT
odpady jako samostatná položka v ZRN

Náklady na pořízení provozního souboru, stavebního objektu:

v tis. Kč

Položka	m.j.	počet m.j.	jedn.cena	cena celkem
Zkoušky a revize				
Poplatky za likvidaci odpadů				
Optický kabel 12 vláken	km	0,60		
Optický kabel 48 vláken	km	6,00		
Optický kabel 72 vláken	km	17,60		
HDPE trubka 40/33	km	23,60		
Spojka na HDPE	kus	100,00		
Koncovka na HDPE	kus	80,00		
Pigtaily E2000/APC konektor DIAMOND	kus	792,00		
Patchcord E2000/APC konektor DIAMOND	kus	396,00		
Plastová komora zemní	kus	20,00		
Spojka optická	kus	10,00		
Optický rozvaděč + příslušenství (velký)	kus	4,00		
Rozvodná skříň 19"	ks	1,00		
Konstrukce rezervy optického kabelu včetně krytu o rozměrech	kus	7,00		
Trubka HFT 32/28,2 mm včetně příchytok	m	500,00		
Drobný montážní materiál	%	20,00		
Materiál (kabely+materiál) pro provizorní kabelizaci	%	30,00		
Montáže				
Vytýčení kabel.vedení a spojek	km	16,00		
Konstrukce rezervy optického kabelu včetně krytu montáž	kus	7,00		
Trubka HFT 32/28,2 mm včetně příchytok	m	500,00		
Rozvodná skříň 19" - montáž	ks	1,00		
Závlačný optický kabel zafouknutí	km	24,20		
Závlačný optický kabel vytažení	km	48,40		
Montáž konektoru E2000, FC/APC vč. provaření	kus	792,00		
Montáž patchcord E2000/APC konektor DIAMOND	kus	396,00		
Montáž plastové komory zemní	kus	20,00		
Montáž optické spojky	kus	10,00		
Měření DOK před pokládkou do 72 vláken	úsek	12,00		
Měření DOK při pokládce do 72 vláken	úsek	12,00		
Měření DOK po montáži 3x vlná délka do 72 vláken	úsek	12,00		
Závěrečné a rozšířené měření DOK 3x vlnová délka do 72 vl.	úsek	6,00		
Montáž optického rozvaděče velkého	kus	4,00		
HDPE trubka 40/33	km	23,60		
Spojka na HDPE	kus	100,00		
Koncovka na HDPE	kus	80,00		
Kontrola tlakutěsnosti HDPE	úsek	22,00		
Kalibrace HDPE	km	23,60		
Drobné montážní práce a úpravy	%	20,00		
Demontáže (procenta z montáže)	%	20,00		
Montáže provizorní kabelizaci (procenta z montáže)	%	20,00		
Výkop a zához samostatné kabel.rýhy + ost.včetně chrániček	km	4,00		
Protlaky pod kolejí vč.startovacích jam	m	170,00		
Kabelové žlaby	km	4,00		
Geografické práce	km	8,00		
Drobné zemní práce a úpravy	%	20,00		
Drobné zemní práce a úpravy pro provizorní stavy	%	30,00		

CELKEM