

# Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov

## D.2 Železniční sdělovací zařízení

PS 30-02-52

ŽST Praha-Smíchov, úprava stávajících  
TK SŽDC s.o.

JKPOV, JKSO:

382 12

CÚ 2017

SKP, KSD:

32.20.20

budoucí majitel HIM % podíl na majetku SO	Procento z nákladů objektu pro:			název jiného majitele
	SŽDC, s. o.	ČD, a. s.	jiný	
	100			

Náklady ZRN

(B.x.1.1) tis. Kč

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady:

- zařízení stavenišť tis. Kč
- ztížené výr. podmínky tis. Kč
- geodetická činnost tis. Kč
- koord. činnost vyššího zhot. tis. Kč
- zkoušky a revize tis. Kč

**NEVYPLŇOVAT**  
náklady na VRN rozpustit  
v jednotkových cenách ZRN,  
zkoušky a revize jako samostatná položka v  
ZRN

- poplatky za likvidaci odpadů tis. Kč

**NEVYPLŇOVAT**  
odpady jako samostatná položka v ZRN

Náklady na pořízení provozního souboru, stavebního objektu:

v tis. Kč

Položka	m.j.	počet m.j.	jedn.cena	cena celkem
Zkoušky a revize				
Poplatky za likvidaci odpadů				
TCEPKPFLEZE 5XN0,8	km	3,00		
TCEPKPFLEZE 10XN0,8	km	6,40		
TCEPKPFLEZE 15XN0,8	km	3,40		
TCEPKPFLEZE 35XN0,8	km	2,40		
Ukončovací metalické kabely v rozváděcích	km	0,20		
Kabelové soubory (spojky)	ks	20,00		
Rozvodná skříň 19"	ks	2,00		
Ochranné translátory 600/600 T10	kus	75,00		
Ukončení TK (PÁSKY, BLESKOJITSKY atd)	ks	5,00		
Drobný montážní materiál	%	20,00		
Materiál (kabely+materiál) pro provizorní kabelizaci	%	30,00		
<b>Montáže</b>				
Vytýčení kabel.vedení a spojek	km	15,00		
Montáž a položení TK	km	15,20		
Montáž spojky TK	kus	20,00		
Montáž rozváděčů	kus	2,00		
Montáž ukončení TK	ks	5,00		
Montáž translátorů	kus	75,00		
Demontáž ukončení TK	ks	5,00		
Demontáž translátorů	kus	75,00		
Rozvodná skříň 19" - montáž	ks	2,00		
Měření a vyrovn.kap.nerovnováh do 8 km	čt.	150,00		
Stejnoseměrná měření za provozu	pár	300,00		
Ochrana TK	km	7,60		
Drobné montážní práce a úpravy	%	30,00		
Demontáže (procenta z montáže)	%	30,00		
Montáže provizorní kabelizaci (procenta z montáže)	%	30,00		
Výkop a zához samostatné kabel.rýhy + lože, folie apod.	km	0,30		
Protlaky pod kolejí vč.startovacích jam	m	20,00		
Kabelové žlaby	km	0,30		
Geografické práce	km	7,50		
Drobné zemní práce a úpravy	%	20,00		
Drobné zemní práce a úpravy pro provizorní stavy	%	10,00		

CELKEM