

Rekonstrukce ZST Praha-Smíchov

D.2. Železniční sdělovací zařízení

PS 30-02-92

ŽST Praha Smíchov, úprava přenosového systému

JKPOV, JKSO:

404.2

CÚ 2017

SKP, KSD:

31.62.11

| | Procento z nákladů objektu pro: | | | |
|-----------------------|---------------------------------|------------|------|--------------------------|
| budoucí majitel HIM | SŽDC s.o. | ČD a.s. | jiný | název jiného majitele |
| % podíl na majetku SO | 100 | 0 | 0 | |

Náklady ZRN

(B.2.1.1) tis. Kč

0

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady:

- zařízení staveniště tis. Kč
- ztížené výr. podmínky tis. Kč
- geodetická činnost tis. Kč
- koord. činnost vyššího zhot. tis. Kč
- zkoušky a revize tis. Kč

NEVYPLŇOVAT
náklady na VRN rozpustit
v jednotkových cenách ZRN,
zkoušky a revize jako samostatná položka v ZRN

- poplatky za likvidaci odpadů tis. Kč

NEVYPLŇOVAT
odpady jako samostatná položka v ZRN

| Náklady na pořízení provozního souboru, stavebního objektu: | | v tis. Kč | | |
|---|------|------------|-----------|-------------|
| položka | m.j. | počet m.j. | jedn.cena | cena celkem |

Dodávky

| | | | | |
|---|----|----|--|------|
| Směrovač pro přechod z MPLS na TCP/IP | ks | 4 | | 0,00 |
| Směrovač MPLS 2xSFP, 4karta 8xGE, 2xSFPGE MM, 2xDC | ks | 1 | | 0,00 |
| Směrovač MPLS 2xkarta 8xGE(SFP), 1xkarta 8xGE(Cu), 2xSFP, | ks | 2 | | 0,00 |
| L3 switch 48x10/100/1000 4xSFP, 2xAC | ks | 2 | | 0,00 |
| L3 switch 24x10/100/1000 4xSFP, 2xDC | ks | 1 | | 0,00 |
| L2 24x10/100/1000 2xSFP | ks | 8 | | 0,00 |
| SFP převodníky SM 1310 10/100Mbit | ks | 24 | | 0,00 |
| L2 48x10/100/1000 2xSFP | ks | 2 | | 0,00 |
| L2 8x10/100/1000 2xSFP | ks | 2 | | 0,00 |

| | | | | |
|---|----|---|--|------|
| Vnitřní skříň 19" 45u, 800x800 , DK, pokladna | ks | 2 | | 0,00 |
|---|----|---|--|------|

| | | | | |
|---------------------------------------|----|----|--|------|
| Optický patchcord singlemode do 5 m | ks | 48 | | 0,00 |
| Optický patchcord singlemode - montáž | ks | 44 | | 0,00 |
| IP Phone 7962 | ks | 2 | | 0,00 |
| Licence pro pro IP telefony | ks | 2 | | 0,00 |

Napájecí zdroj

| | | | | |
|--|----|---|--|------|
| UPS do 10 min | ks | 2 | | 0,00 |
| UPS do 5 min | ks | 2 | | 0,00 |
| Usměrňovač 230/48VDC/2x800W, střídač 2x525W a akubaterie 100Ah-DK, pokladny | ks | 2 | | 0,00 |
| Usměrňovač 230/48VDC/4x2000W, střídač 2x2kW a akubaterie 2x170Ah v samostatné skříni včetně baterií-sděl.míst.-ŽST P.Smíchov, Křenovka | ks | 2 | | 0,00 |

Licence, napájení

| | | | | |
|--|----|----|--|------|
| CallManager RTU License for Single IP Phone 7911 | ks | 10 | | 0,00 |
| Licence pro dohled PRIME ASR902 s podporou 5let | ks | 2 | | 0,00 |
| Licence pro dohled PRIME ASR903 s podporou 5let | ks | 1 | | 0,00 |

Montáž a montážní materiál včetně oživení

| | | | | |
|---|---|----|--|------|
| Montáž a montážní materiál včetně oživení | % | 40 | | 0,00 |
| Drobné montážní práce a úpravy | % | 10 | | 0,00 |

| | | | | |
|--------|--|--|--|---|
| CELKEM | | | | 0 |
|--------|--|--|--|---|