

# Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov

## D.3.1 Dispečerská řídicí technika

PS 30-03-12

ŽST Praha-Smíchov, stávající TS1, DŘT

JKPOV, JKSO:

407.41

CÚ 2017

SKP, KSD:

33.20.70

budoucí majitel HIM % podíl na majetku SO	Procento z nákladů objektu pro:			název jiného majitele
	SŽDC, s. o.	ČD, a. s.	jiný	
	100			

Náklady ZRN

(B.x.1.1) tis. Kč

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady:

- zařízení staveniště tis. Kč
- ztížené výr. podmínky tis. Kč
- geodetická činnost tis. Kč
- koord. činnost vyššího zhot. tis. Kč
- zkoušky a revize tis. Kč

**NEVYPLŇOVAT**  
náklady na VRN rozpustit  
v jednotkových cenách ZRN,  
zkoušky a revize jako samostatná položka v  
ZRN

- poplatky za likvidaci odpadů tis. Kč

**NEVYPLŇOVAT**  
odpady jako samostatná položka v ZRN

Náklady na pořízení provozního souboru, stavebního objektu:

v tis. Kč

Položka	m.j.	počet m.j.	jedn.cena	cena celkem
Zkoušky a revize	ks	1,0		
Poplatky za likvidaci odpadů				

### Dodávky a montáže

PLC - 64OUT/150IN/8MER, komunikace 2xEthernet síť, ve skříní

600x600x42U, vlastní zálohovaný zdroj ks 1,00

Dotykový grafický LCD panel ve dveřích skříně ks 1,00

Oddělovací přechodová relé ve skříní PLC (50pov./150sig.) ks 1,00

Optický převodník RS 485/FO (Ethernet) smyčka ks 2,00

Nastavení komunikace Ethernet ks 2,00

SW licence, parametrizace stanice ks 1,00

Parametrizace a oživení řídicího software ks 1,00

Oživení komunikace s nadřazenou DŘT ks 1,00

Komunikační SW optic.smyčky licence 2,00

Komunikační SW optic.rozhraní k nadřazenému systému licence 1,00

Programování podřízených PLC ks 9,00

Oživení komunikace optotras ks 2,00

Kabeláž včetně optotras ks 1,00

Doplnění technologie DŘT v TM Chuchle (ovládání 6kV - 2ks pohonu) ks 1,00

Přechodové stavy při montáži (vč. ED Praha) ks 1,00

Drobný montážní materiál a jinde neuvedené položky ks 1,00

CELKEM