



Spolufinancováno Evropskou unií

Nástroj pro propojení Evropy

Projekt „Modernizace trati Praha hl. n. - Praha Smíchov“ je spolufinancovaný EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF)

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenes odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Investor:



Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Účastníci Společnosti "SP+MTP+SPEU_Praha hl. - Praha-Smíchov"



Správce:



SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
e-mail: praha@sudop.cz

Vedoucí týmu:

ING. MICHAL MEČL

Asistent vedoucího týmu:

ING. MGR. VLADISLAV ŠEFL

Specialista profese:

ING. VERONIKA KOTKOVÁ

Středisko:

ŽELEZNIČNÍCH TRATÍ A UZLŮ

Vedoucí střediska:

ING. JIŘÍ SYROVÝ

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

ING. VERONIKA KOTKOVÁ

Vypracoval:

ING. VERONIKA KOTKOVÁ

Kontroloval:

ING. EVA SYROVÁ

Název akce:

REKONSTRUKCE ŽST PRAHA-SMÍCHOV

Číslo smlouvy:

16 354 201

Projektový stupeň:

PD

Část:

SO 30-14-01 ŽST PRAHA-SMÍCHOV, NÁSTUPIŠTĚ

Datum:

06/2019

Číslo části:

E.1.2

Název přílohy:

VÝKAZ VÝMĚR

Měřítko:

Počet formátů:

-

Číslo přílohy:

4

Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov

3 E.1.02 Nástupiště

SO 30-14-01

ŽST Praha-Smíchov, nástupiště

JKPOV, JKSO:	823 51	CÚ 2017		
SKP, KSD:	46.23.13			
budoucí majitel HIM % podíl na majetku SO	Procento z nákladů objektu pro:			název jiného majitele
	SŽDC, s. o.	ČD, a. s.	jiný	
	100			

Náklady ZRN (B.x.1.1) tis. Kč

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady:

- zařízení staveniště tis. Kč
- ztížené výr. podmínky tis. Kč
- geodetická činnost tis. Kč
- koord. činnost vyššího zhot. tis. Kč
- zkoušky a revize tis. Kč

NEVYPLŇOVAT
náklady na VRN rozpustit
v jednotkových cenách ZRN,
zkoušky a revize jako samostatná položka v ZRN

- poplatky za likvidaci odpadů tis. Kč

NEVYPLŇOVAT
odpady jako samostatná položka v ZRN

Náklady na pořízení provozního souboru, stavebního objektu:

v tis. Kč

Položka	m.j.	počet m.j.	jedn.cena	cena celkem
Zkoušky a revize				
Poplatky za likvidaci odpadů				

Odstranění živičného krytu vč. podkladu tl. 0,2 m, odvoz 20 km	m2	12 690,00
Bourání betonových, kamenných a cihelných konstrukcí	m3	32,0
Demolice nástupištích hran TISCHER po obou stranách	m	1 240,0
Demolice nástupištích hran TISCHER po jedné straně s obrubníky	m	230,0

Násyp z nakupovaných materiálů, 50 km	m3	7 247,0
Nástupiště typu "L" 550 mm nad TK (bez panelů KS 230)	m	2 504,0
Služební schody z tvárnic TISCHER	ks	6,0
Zábradlí	m	115,0
Velkoformátová betonová dlažba (100x100 cm, tl.: 8 cm)	m2	13 370,0
Podkladní betonová mazanina (tl. 7 cm)	m3	936,0
Železobetonová deska (tl. 15 cm)	m2	13 370,0

Separční vrstva z geotextilie 250 g/m2	m2	344,4
Konstrukční vrstva ze štěrkodrtě- nový materiál	m3	66,9
Rozebrání sypaného nástupiště	m	90,0

Montáž dřevěné konstrukce provizorního nástupiště	m	15,0
Dřevěná konstrukce nást. (výška: 50 cm nad TK, šířka: 4,0 m)	m	15,0
Demontáž dřevěné konstrukce provizorního nástupiště	m	15,0

CELKEM