

# Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov

## D.2 Železniční sdělovací zařízení

<b>PS 30-02-53</b>	<b>ŽST Praha-Smíchov, úprava stávajících DK</b>
--------------------	---

<b>JKPOV, JKSO:</b>	382 12	<b>CÚ 2017</b>
<b>SKP, KSD:</b>	32.20.20	

budoucí majitel HIM % podíl na majetku SO	Procento z nákladů objektu pro:			název jiného majitele
	SŽDC, s. o.	ČD, a. s.	jiný	
	100			

### Náklady ZRN (B.x.1.1) tis. Kč

#### Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady:

- zařízení staveníště	tis. Kč
- ztížené výr. podmínky	tis. Kč
- geodetická činnost	tis. Kč
- koord. činnost vyššího zhot.	tis. Kč
- zkoušky a revize	tis. Kč

**NEVYPLŇOVAT**  
náklady na VRN rozpustit  
v jednotkových cenách ZRN,  
zkoušky a revize jako samostatná položka v ZRN

- poplatky za likvidaci odpadů	tis. Kč
--------------------------------	---------

**NEVYPLŇOVAT**  
odpady jako samostatná položka v ZRN

### Náklady na pořízení provozního souboru, stavebního objektu: v tis. Kč

Položka	m.j.	počet m.j.	jedn.cena	cena celkem
Zkoušky a revize				
Poplatky za likvidaci odpadů				
TCEPKPFLEZE 20XN0,8	km	0,10		
TCEPKPFLEZE 35XN0,8	km	1,50		
TCEPKPFLEZE 50XN0,8	km	1,60		
Kabelové soubory (spojky)	ks	6,00		
Ukončení TK (PÁSKY, BLESKOJITSKY atd)	ks	4,00		
Ochranné translátory 600/600 T10	kus	40,00		
Rozvodná skříň 19"	ks	1,00		
Drobný montážní materiál	%	30,00		
Materiál (kabely+materiál) pro provizorní kabelizaci	%	30,00		
<b>Montáže</b>				
Vytýčení kabel.vedení a spojek	km	4,40		
Montáž a položení DK	km	3,20		
Montáž spojky DK	kus	6,00		
Montáž translátorů	kus	40,00		
Rozvodná skříň 19" - montáž	ks	1,00		
Montáž ukončení DK	ks	4,00		
Demontáž ukončení DK	ks	4,00		
Demontáž ukončení stojanové řady	m	3,00		
Demontáž translátorů	kus	40,00		
Demontáž kabelových závěrů	kus	10,00		
Stejnoseměrná měření za provozu	pár	300,00		
Závěrečné měření na DK	čt	155,00		
Ochrana DK	km	0,60		
Drobné montážní práce a úpravy	%	20,00		
Demontáže (procenta z montáže)	%	20,00		
Montáže provizorní kabelizaci (procenta z montáže)	%	20,00		
Výkop a zához samostatné kabel.rýhy + lože, folie apod.	km	0,60		
Protlaky pod kolejí vč.startovacích jam	m	30,00		
Kabelové žlaby	km	0,60		
Geografické práce	km	2,40		
Drobné zemní práce a úpravy	%	20,00		
Drobné zemní práce a úpravy pro provizorní stavy	%	20,00		

CELKEM