

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :

Datum zpracování :

Revitalizace trati Lovosice - Česká Lípa
Litoměřice hor.n. - Liběšice, TZZ

12_2016

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO

PS 06-01-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		TZZ								
Díl:	1	Zemní práce, ostatní								
1	701AAC-R	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	14,990		0,000		0,00		0,00
2	2730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KČ	9,000		0,000		0,00		0,00
3	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	216,000		0,000		0,00		0,00
4	131735	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM	M3	34,500		0,000		0,00		0,00
5	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	5 281,250		0,000		0,00		0,00
6	132735	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM	M3	749,250		0,000		0,00		0,00
7	14173	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	470,000		0,000		0,00		0,00
8	701CFB-R	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	14 985,000		0,000		0,00		0,00
9	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLÍÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	14 985,000		0,000		0,00		0,00
10	17411	ZÁSY PAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	5 497,250		0,000		0,00		0,00
11	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	7 798,750		0,000		0,00		0,00
12	701004	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ	KUS	300,000		0,000		0,00		0,00
13	2742	PROVIZORNÍ LÁVKY	M2	30,000		0,000		0,00		0,00
14	27421	PROVIZORNÍ LÁVKY - MONTÁŽ	M2	30,000		0,000		0,00		0,00
15	027423	PROVIZORNÍ LÁVKY - DEMONTÁŽ	M2	30,000		0,000		0,00		0,00
16	709210	KŘIŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)	KUS	50,000		0,000		0,00		0,00
17	702112	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	m	1 530,000		0,000		0,00		0,00
18	86633	CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 150MM	m	65,000		0,000		0,00		0,00
19	701CFD-R	Obetonování chrániček do fí 200mm v rýze do š.100cm, tl.vrstvy 12cm	m	8,000		0,000		0,00		0,00
20	15140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	60,310		0,000		0,00		0,00
21	15310	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VÝRAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY)	T	9,710		0,000		0,00		0,00
22	15170	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 01 DŘEVO PO STAVEBNÍM POUŽITÍ, Z DEMOLIC	T	0,310		0,000		0,00		0,00
23	15111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA	T	1 401,390		0,000		0,00		0,00
24	15190	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 PLASTY Z INTERIÉRŮ REKONSTRUOVANÝCH OBJEKTŮ	T	1,250		0,000		0,00		0,00
25	15560	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 16 02 13* TRAFAS OLEJEM NEBO S JINÝMI ŠKODLIVINAMI	T	1,071		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :

Datum zpracování :

Revitalizace trati Lovosice - Česká Lípa
Litoměřice hor.n. - Liběšice, TZZ

12_2016

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO

PS 06-01-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	709692	DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	T.KM	1 453,020		0,000		0,00		0,00
27	2911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	149,900		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce, ostatní				0,000		0,00		0,00

Díl:	2	Pokládka, montáž								
28	75A131	Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka	kmpár	132,120		0,000		0,00		0,00
29	75A141	Kabel metalický dvouplášťový přes 12 párů - dodávka	kmpár	372,000		0,000		0,00		0,00
30	75A217	Zatažení a spojování kabelů do 12 párů - montáž	kmpár	132,120		0,000		0,00		0,00
31	75A227	Zatažení a spojování kabelů přes 12 párů - montáž	kmpár	372,000		0,000		0,00		0,00
32	75A311	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací do 12 párů	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
33	75A312	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací přes 12 párů	kus	20,000		0,000		0,00		0,00
34	75A321	Spojka rovná pro plastové kabely s jádry o průměru 1 mm2 do 12 párů	kus	50,000		0,000		0,00		0,00
35	75A322	Spojka rovná pro plastové kabely s jádry o průměru 1 mm2 přes 12 párů	kus	30,000		0,000		0,00		0,00
36	75G510-R	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ STEJNOSMĚRNÉ MĚŘENÍ ...	PÁR	642,000		0,000		0,00		0,00
37	75G520-R	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ MĚŘENÍ IZOLAČNÍHO STAVU ...	PÁR	24,000		0,000		0,00		0,00
38	75I222	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,8 mm do 25XN	kmčtyřka	193,725		0,000		0,00		0,00
39	75I226	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,8 mm - uložení	m	12 915,000		0,000		0,00		0,00
40	75II11	Spojka pro celoplastové kabely bez pancíře do 100 žil	kus	120,000		0,000		0,00		0,00
41	75II1X	Spojka pro celoplastové kabely bez pancíře - montáž	kus	120,000		0,000		0,00		0,00
42	75IF21	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - dodávka	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
43	75IF2X	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - montáž	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
44	75IJ12-R	Měření a zkoušení kabelů, vč. protokolu	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
45	75A410	Označení kabelů kabelovým štítkem	kus	1 500,000		0,000		0,00		0,00
46	75A420	Označení kabelů značkovací kabelovou objímkou	kus	48,000		0,000		0,00		0,00
47	75I911	Optotrubka HDPE průměru do 40 mm	m	25 830,000		0,000		0,00		0,00
48	75I914	Optotrubka HDPE - uložení	m	25 830,000		0,000		0,00		0,00
49	75IA11	Optotrubková spojka průměru do 40 mm	kus	60,000		0,000		0,00		0,00
50	75IA1X	Optotrubková spojka - montáž	kus	60,000		0,000		0,00		0,00
51	75IA61	Optotrubková koncovka s ventilkem průměru do 40 mm	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
52	75IA6X	Optotrubková koncovka s ventilkem - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
53	75I961	Optotrubka - hermetizace úseku do 2000 m	úsek	6,000		0,000		0,00		0,00
54	75I962	Optotrubka - kalibrace	m	25 830,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :

Datum zpracování :

Revitalizace trati Lovosice - Česká Lípa
Litoměřice hor.n. - Liběšice, TZZ

12_2016

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO

PS 06-01-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	75ID11	Plastová zemní komora pro uložení rezervy - dodávka	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
56	75ID1X	Plastová zemní komora pro uložení rezervy - montáž	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
57	746IED-R	Skříň datového rozváděče 19~ kompletní, vč.napájecího rozvodu, přepětových ochran - skříň TZZ	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
58	741911	UZEMŇOVAČÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	50,000		0,000		0,00		0,00
59	741B11	ZEMNÍCI TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M	kus	260,000		0,000		0,00		0,00
60	759999-R	podíl přidružených motážních prací a materiálu	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 2	Pokládka, montáž				0,000		0,00		0,00

		Žel. přejezd ev. km 45,442								
Díl:	2.2	Pokládka, montáž				0,000		0,00		0,00
61	75A131	Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka	kmpár	2,205		0,000		0,00		0,00
62	75A217	Zatažení a spojování kabelů do 12 párů - montáž	kmpár	2,205		0,000		0,00		0,00
63	75A311	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací do 12 párů	kus	92,000		0,000		0,00		0,00
64	75A321	Spojka rovná pro plastové kabely s jádry o průměru 1 mm2 do 12 párů	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
65	75A410	Označení kabelů kabelovým štítkem	kus	30,000		0,000		0,00		0,00
66	75A420	Označení kabelů značkovací kabelovou objímkou	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
67	75G510-R	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ STEJNOSMĚRNÉ MĚŘENÍ ...	PÁR	30,000		0,000		0,00		0,00
68	75G520-R	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ MĚŘENÍ IZOLAČNÍHO STAVU ...	PÁR	8,000		0,000		0,00		0,00
69	742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	m	10,000		0,000		0,00		0,00
70	742K12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
71	75IE41	Sloupkový rozvaděč do 100 párů - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
72	75IE4X	Sloupkový rozvaděč do 100 párů - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
73	75IF21	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - dodávka	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
74	75IF2X	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - montáž	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
75	741911	UZEMŇOVAČÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	75,000		0,000		0,00		0,00
76	741B11	ZEMNÍCI TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M	kus	9,000		0,000		0,00		0,00
77	759999-R	podíl přidružených motážních prací a materiálu	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 2.2	Pokládka, montáž				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :

Datum zpracování :

Revitalizace trati Lovosice - Česká Lípa
Litoměřice hor.n. - Liběšice, TZZ

12_2016

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO

PS 06-01-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	3.2	Zabezp.zařízení - vnitřní						0,00		
78	75B421	Stojanová řada pro 2 stojany - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
79	75B427	Stojanová řada pro 2 stojany - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
80	75B6L1	Bezúdržbová baterie 24 V/160 Ah - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
81	75B6T7	Bezúdržbová baterie - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
82	75B6A1	Usměrňovač 24 V/50 A - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
83	75B6G7	Usměrňovač - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
84	632648-R	DODÁVKA zdroje kmitavého signálu	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
85	632649-R	DODÁVKA - stabilizátor napětí	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
86	75B633-R	Dobíječ DS1-500, dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
87	75B675-R	Dobíječ DS1-500, montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
88	75B561-R	DODÁVKA RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
89	75B567-R	MONTÁŽ RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
90	75B471	Kabelový rošt vodorovný - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
91	75B477	Kabelový rošt vodorovný - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
92	759250-R	Záznamové zařízení	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
93	76682-R	Vybavení domku - stůl, židle apod.	sada	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 3.2	Zabezp.zařízení - vnitřní				0,000		0,00		0,00

Díl:	4.2	Zabezp.zařízení - venkovní								
94	75D161	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
95	75D167	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
96	75D167-R	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - terénní úpravy	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
97	743B51-R	Skříňka místního ovládání	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
98	75IEA2	Venkovní telefonní objekt na zdi	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
99	75IEAX	Venkovní telefonní objekt - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
100	75D221	Výstražník bez závory, 1 skříň - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
101	75D227	Výstražník bez závory, 1 skříň - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
102	923481	STANIČNÍK - TABULE ~ÚZKÁ~	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 4.2	Zabezp.zařízení - venkovní				0,000		0,00		0,00

Díl:	5.2	EZS								
------	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :

Datum zpracování :

Revitalizace trati Lovosice - Česká Lípa
Litoměřice hor.n. - Liběšice, TZZ

12_2016

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO

PS 06-01-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
103	75O511	EZS, ústředna do 48 zón	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
104	75O51X	EZS, ústředna - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
105	75O521	EZS, software ústředny - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
106	75O52X	EZS, software ústředny - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
107	75O5M2	EZS, siréna venkovní	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
108	75O5MX	EZS, siréna - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
109	75O571	EZS, magnetický kontakt plastový - lehké provedení	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
110	75O57X	EZS, magnetický kontakt - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
111	75O581	EZS, prostorový detektor PIR	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
112	75O59X	EZS, prostorový detektor - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
113	75O5G1	EZS, bezkontaktní čtečka karet - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
114	75O5GX	EZS, bezkontaktní čtečka karet - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
115	75O5P1.R	EZS, kontrola a ochrana baterie - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
116	75O5P2.R	EZS, kontrola a ochrana baterie - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
117	75O5B1	EZS, hlásič kouře - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
118	75O5BX	EZS, hlásič kouře - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
119	75O5O1	EZS, školení a záchvát personálu obsluhujícího zařízení EZS	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
120	75O5O2	EZS, závěrečné oživení, nastavení a funkční odzkoušení zařízení EZS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
121	75O5O3	EZS, přezkoušení ústředny EZS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
122	75O5O4	EZS, uvedení ústředny EZS do trvalého provozu	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
123	75O5O5	EZS, revize ústředny EZS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 5.2	EZS				0,000		0,00		0,00
Díl:	D2	Demontáže								
124	75D292-R	DEMONTÁŽ - výstražný kříž	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za D2	Demontáže				0,000		0,00		0,00
		Žel. přejezd ev. km 46,827								
Díl:	2.3	Pokládka, montáž				0,000		0,00		0,00
125	75A131	Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka	kmpár	2,385		0,000		0,00		0,00
126	75A217	Zatažení a spojování kabelů do 12 párů - montáž	kmpár	2,385		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :

Datum zpracování :

Revitalizace trati Lovosice - Česká Lípa
Litoměřice hor.n. - Liběšice, TZZ

12_2016

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO

PS 06-01-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
127	75A311	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací do 12 párů	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
128	75A321	Spojka rovná pro plastové kabely s jádry o průměru 1 mm2 do 12 párů	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
129	75A410	Označení kabelů kabelovým štítkem	kus	30,000		0,000		0,00		0,00
130	75A420	Označení kabelů značkovací kabelovou objímkou	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
131	75G510-R	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ STEJNOSMĚRNÉ MĚŘENÍ ...	PÁR	117,000		0,000		0,00		0,00
132	75G520-R	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ MĚŘENÍ IZOLAČNÍHO STAVU ...	PÁR	5,000		0,000		0,00		0,00
133	742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	m	10,000		0,000		0,00		0,00
134	742K12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
135	75IE41	Sloupkový rozvaděč do 100 párů - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
136	75IE4X	Sloupkový rozvaděč do 100 párů - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
137	75IF21	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - dodávka	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
138	75IF2X	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - montáž	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
139	741911	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	100,000		0,000		0,00		0,00
140	741B11	ZEMNÍCI TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
141	759999-R	podíl přidružených motážních prací a materiálu	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 2.3	Pokládka, montáž				0,000		0,00		0,00

Díl:	3.3	Zabezp.zařízení - vnitřní						0,00		
142	75B421	Stojanová řada pro 2 stojany - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
143	75B427	Stojanová řada pro 2 stojany - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
144	75B6L1	Bezúdržbová baterie 24 V/160 Ah - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
145	75B6T7	Bezúdržbová baterie - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
146	75B6A1	Usměrňovač 24 V/50 A - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
147	75B6G7	Usměrňovač - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
148	632648-R	DODÁVKA zdroje kmitavého signálu	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
149	632649-R	DODÁVKA - stabilizátor napětí	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
150	75B633-R	Dobíječ DS1-500, dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
151	75B675-R	Dobíječ DS1-500, montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
152	75B561-R	DODÁVKA RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
153	75B567-R	MONTÁŽ RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
154	75B471	Kabelový rošt vodorovný - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
155	75B477	Kabelový rošt vodorovný - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :

Datum zpracování :

Revitalizace trati Lovosice - Česká Lípa
Litoměřice hor.n. - Liběšice, TZZ

12_2016

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO

PS 06-01-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
156	759250-R	Záznamové zařízení	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
157	76682-R	Vybavení domku - stůl, židle apod.	sada	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 3.3	Zabezp.zařízení - vnitřní				0,000		0,00		0,00

Díl:	4.3	Zabezp.zařízení - venkovní								
158	75D161	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
159	75D167	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
160	75D167-R	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - terénní úpravy	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
161	743B51-R	Skříňka místního ovládání	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
162	75IEA2	Venkovní telefonní objekt na zdi	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
163	75IEAX	Venkovní telefonní objekt - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
164	75D221	Výstražník bez závory, 1 skříň - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
165	75D227	Výstražník bez závory, 1 skříň - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
166	923481	STANIČNÍK - TABULE ~ÚZKÁ~	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 4.3	Zabezp.zařízení - venkovní				0,000		0,00		0,00

Díl:	5.3	EZS								
167	75O511	EZS, ústředna do 48 zón	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
168	75O51X	EZS, ústředna - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
169	75O521	EZS, software ústředny - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
170	75O52X	EZS, software ústředny - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
171	75O5M2	EZS, siréna venkovní	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
172	75O5MX	EZS, siréna - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
173	75O571	EZS, magnetický kontakt plastový - lehké provedení	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
174	75O57X	EZS, magnetický kontakt - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
175	75O581	EZS, prostorový detektor PIR	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
176	75O59X	EZS, prostorový detektor - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
177	75O5G1	EZS, bezkontaktní čtečka karet - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
178	75O5GX	EZS, bezkontaktní čtečka karet - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
179	75O5P1.R	EZS, kontrola a ochrana baterie - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
180	75O5P2.R	EZS, kontrola a ochrana baterie - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :

Datum zpracování :

Revitalizace trati Lovosice - Česká Lípa
Litoměřice hor.n. - Liběšice, TZZ

12_2016

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO

PS 06-01-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
181	75O5B1	EZS, hlásič kouře - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
182	75O5BX	EZS, hlásič kouře - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
183	75O5O1	EZS, školení a zácvk personálu obsluhujícího zařízení EZS	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
184	75O5O2	EZS, závěrečné oživení, nastavení a funkční odzkoušení zařízení EZS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
185	75O5O3	EZS, přezkoušení ústředny EZS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
186	75O5O4	EZS, uvedení ústředny EZS do trvalého provozu	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
187	75O5O5	EZS, revize ústředny EZS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 5.3	EZS				0,000		0,00		0,00
Díl:	D3	Demontáže								
188	75D292-R	DEMONTÁŽ - výstražný kříž	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za D3	Demontáže				0,000		0,00		0,00

		Žel. přejezd ev. km 47,486								
Díl:	2.10	Pokládka, montáž				0,000		0,00		0,00
189	75A131	Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka	kmpár	4,020		0,000		0,00		0,00
190	75A141	Kabel metalický dvouplášťový přes 12 párů - dodávka	kmpár	0,960		0,000		0,00		0,00
191	75A217	Zatažení a spojování kabelů do 12 párů - montáž	kmpár	4,020		0,000		0,00		0,00
192	75A227	Zatažení a spojování kabelů přes 12 párů - montáž	kmpár	0,960		0,000		0,00		0,00
193	75A311	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací do 12 párů	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
194	75A312	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací přes 12 párů	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
195	75A410	Označení kabelů kabelovým štítkem	kus	15,000		0,000		0,00		0,00
196	75A420	Označení kabelů značkovací kabelovou objímkou	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
197	75G510-R	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ STEJNOMĚRNÉ MĚŘENÍ ...	PÁR	72,000		0,000		0,00		0,00
198	75G520-R	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ MĚŘENÍ IZOLAČNÍHO STAVU ...	PÁR	8,000		0,000		0,00		0,00
199	742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	m	300,000		0,000		0,00		0,00
200	742K12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
201	75IE41	Sloupkový rozvaděč do 100 párů - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
202	75IE4X	Sloupkový rozvaděč do 100 párů - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
203	75IF21	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - dodávka	kus	6,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :

Datum zpracování :

Revitalizace trati Lovosice - Česká Lípa
Litoměřice hor.n. - Liběšice, TZZ

12_2016

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO

PS 06-01-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
204	75IF2X	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - montáž	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
205	741911	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	125,000		0,000		0,00		0,00
206	741B11	ZEMNÍČÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M	kus	18,000		0,000		0,00		0,00
207	759999-R	podíl přidružených motážních prací a materiálu	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 2.10	Pokládka, montáž				0,000		0,00		0,00

Díl:	3.10	Zabezp.zařízení - vnitřní						0,00		
208	75B421	Stojanová řada pro 2 stojany - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
209	75B427	Stojanová řada pro 2 stojany - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
210	75B6M1	Bezúdržbová baterie 24 V/250 Ah - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
211	75B6T7	Bezúdržbová baterie - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
212	75B6A1	Usměrňovač 24 V/50 A - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
213	75B6G7	Usměrňovač - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
214	632648-R	DODÁVKA zdroje kmitavého signálu	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
215	632649-R	DODÁVKA - stabilizátor napětí	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
216	75B633-R	Dobíječ DS1-500, dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
217	75B675-R	Dobíječ DS1-500, montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
218	75B561-R	DODÁVKA RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
219	75B567-R	MONTÁŽ RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
220	75B471	Kabelový rošt vodorovný - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
221	75B477	Kabelový rošt vodorovný - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
222	759250-R	Záznamové zařízení	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
223	76682-R	Vybavení domku - stůl, židle apod.	sada	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 3.10	Zabezp.zařízení - vnitřní				0,000		0,00		0,00

Díl:	4.10	Zabezp.zařízení - venkovní								
224	75D161	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
225	75D167	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
226	75D167-R	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - terénní úpravy	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
227	743B51-R	Skříňka místního ovládání	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
228	75IEA2	Venkovní telefonní objekt na zdi	kus	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :

Datum zpracování :

Revitalizace trati Lovosice - Česká Lípa
Litoměřice hor.n. - Liběšice, TZZ

12_2016

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO

PS 06-01-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
229	75IEAX	Venkovní telefonní objekt - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
230	75D211	Výstražník se závorou, 1 skříň - dodávka	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
231	75D217	Výstražník se závorou, 1 skříň - montáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
232	75D231	Výstražník se závorou, 2 skříně - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
233	75D237	Výstražník se závorou, 2 skříně - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
234	75D271	Zařízení (PZZ) pro nevidomé - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
235	75D277	Zařízení (PZZ) pro nevidomé - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
236	923481	STANIČNÍK - TABULE ~ÚZKÁ~	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 4.10	Zabezp.zařízení - venkovní				0,000		0,00		0,00

Díl:	5.10	EZS								
237	75O511	EZS, ústředna do 48 zón	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
238	75O51X	EZS, ústředna - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
239	75O521	EZS, software ústředny - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
240	75O52X	EZS, software ústředny - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
241	75O5M2	EZS, siréna venkovní	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
242	75O5MX	EZS, siréna - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
243	75O571	EZS, magnetický kontakt plastový - lehké provedení	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
244	75O57X	EZS, magnetický kontakt - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
245	75O581	EZS, prostorový detektor PIR	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
246	75O59X	EZS, prostorový detektor - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
247	75O5G1	EZS, bezkontaktní čtečka karet - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
248	75O5GX	EZS, bezkontaktní čtečka karet - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
249	75O5P1.R	EZS, kontrola a ochrana baterie - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
250	75O5P2.R	EZS, kontrola a ochrana baterie - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
251	75O5B1	EZS, hlásič kouře - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
252	75O5BX	EZS, hlásič kouře - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
253	75O5O1	EZS, školení a zácvk personálu obsluhujícího zařízení EZS	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
254	75O5O2	EZS, závěrečné oživení, nastavení a funkční odzkoušení zařízení EZS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
255	75O5O3	EZS, přezkoušení ústředny EZS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
256	75O5O4	EZS, uvedení ústředny EZS do trvalého provozu	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
257	75O5O5	EZS, revize ústředny EZS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :

Datum zpracování :

Revitalizace trati Lovosice - Česká Lípa
Litoměřice hor.n. - Liběšice, TZZ

12_2016

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO

PS 06-01-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 5.10	EZS				0,000 0,000		0,00 0,00		0,00 0,00
Díl:	D10	Demontáže								
258	75D292-R	DEMONTÁŽ - výstražný kříž	KUS	2,000		0,000 0,000		0,00 0,00		0,00 0,00
S	Celkem za D10	Demontáže				0,000		0,00		0,00

		Žel. přejezd ev. km 47,949								
Díl:	2.4	Pokládka, montáž				0,000		0,00		0,00
259	75A131	Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka	km	2,595		0,000		0,00		0,00
260	75A217	Zatažení a spojování kabelů do 12 párů - montáž	km	2,595		0,000		0,00		0,00
261	75A311	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací do 12 párů	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
262	75A321	Spojka rovná pro plastové kabely s jádry o průměru 1 mm2 do 12 párů	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
263	75A410	Označení kabelů kabelovým štítkem	kus	36,000		0,000		0,00		0,00
264	75A420	Označení kabelů značkovací kabelovou objímkou	kus	16,000		0,000		0,00		0,00
265	75G510-R	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ STEJNOMĚRNÉ MĚŘENÍ ...	PÁR	36,000		0,000		0,00		0,00
266	75G520-R	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ MĚŘENÍ IZOLAČNÍHO STAVU ...	PÁR	6,000		0,000		0,00		0,00
267	742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	m	145,000		0,000		0,00		0,00
268	742K12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
269	75IE41	Sloupkový rozvaděč do 100 párů - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
270	75IE4X	Sloupkový rozvaděč do 100 párů - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
271	75IF21	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - dodávka	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
272	75IF2X	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - montáž	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
273	741911	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	75,000		0,000		0,00		0,00
274	741B11	ZEMNÍČÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M	kus	9,000		0,000		0,00		0,00
275	759999-R	podíl přidružených motážních prací a materiálu	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 2.4	Pokládka, montáž				0,000		0,00		0,00

Díl:	3.4	Zabezp.zařízení - vnitřní						0,00		
276	75B421	Stojanová řada pro 2 stojany - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :

Datum zpracování :

Revitalizace trati Lovosice - Česká Lípa
Litoměřice hor.n. - Liběšice, TZZ

12_2016

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO

PS 06-01-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
277	75B427	Stojanová řada pro 2 stojany - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
278	75B6N1	Bezúdržbová baterie 24 V/420 Ah - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
279	75B6T7	Bezúdržbová baterie - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
280	75B6A1	Usměrňovač 24 V/50 A - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
281	75B6G7	Usměrňovač - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
282	632648-R	DODÁVKA zdroje kmitavého signálu	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
283	632649-R	DODÁVKA - stabilizátor napětí	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
284	75B633-R	Dobíječ DS1500, dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
285	75B675-R	Dobíječ DS1500, montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
286	75B561-R	DODÁVKA RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
287	75B567-R	MONTÁŽ RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
288	75B471	Kabelový rošt vodorovný - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
289	75B477	Kabelový rošt vodorovný - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
290	759250-R	Záznamové zařízení	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
291	76682-R	Vybavení domku - stůl, židle apod.	sada	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 3.4	Zabezp.zařízení - vnitřní				0,000		0,00		0,00

Díl:	4.4	Zabezp.zařízení - venkovní								
292	75D161	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
293	75D167	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
294	75D167-R	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - terénní úpravy	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
295	743B51-R	Skříňka místního ovládání	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
296	75IEA2	Venkovní telefonní objekt na zdi	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
297	75IEAX	Venkovní telefonní objekt - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
298	75D211	Výstražník se závorou, 1 skříň - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
299	75D217	Výstražník se závorou, 1 skříň - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
300	923481	STANIČNÍK - TABULE ~ÚZKÁ~	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 4.4	Zabezp.zařízení - venkovní				0,000		0,00		0,00

Díl:	5.4	Počítače náprav								
301	75C911	Snímač počítače náprav - dodávka	kus	12,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :

Datum zpracování :

Revitalizace trati Lovosice - Česká Lípa
Litoměřice hor.n. - Liběšice, TZZ

12_2016

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO

PS 06-01-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
302	75C917	Snímač počítače náprav - montáž	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
303	75C931	Skříň s počítači náprav 12 bodů/8 úseků - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
304	75C937	Skříň s počítači náprav 12 bodů/8 úseků - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 5.4	Počítače náprav				0,000		0,00		0,00

Díl:	6.4	EZS								
305	75O511	EZS, ústředna do 48 zón	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
306	75O51X	EZS, ústředna - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
307	75O521	EZS, software ústředny - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
308	75O52X	EZS, software ústředny - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
309	75O5M2	EZS, siréna venkovní	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
310	75O5MX	EZS, siréna - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
311	75O571	EZS, magnetický kontakt plastový - lehké provedení	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
312	75O57X	EZS, magnetický kontakt - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
313	75O581	EZS, prostorový detektor PIR	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
314	75O59X	EZS, prostorový detektor - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
315	75O5G1	EZS, bezkontaktní čtečka karet - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
316	75O5GX	EZS, bezkontaktní čtečka karet - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
317	75O5P1.R	EZS, kontrola a ochrana baterie - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
318	75O5P2.R	EZS, kontrola a ochrana baterie - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
319	75O5B1	EZS, hlásič kouře - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
320	75O5BX	EZS, hlásič kouře - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
321	75O5O1	EZS, školení a zácvik personálu obsluhujícího zařízení EZS	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
322	75O5O2	EZS, závěrečné oživení, nastavení a funkční odzkoušení zařízení EZS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
323	75O5O3	EZS, přezkoušení ústředny EZS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
324	75O5O4	EZS, uvedení ústředny EZS do trvalého provozu	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
325	75O5O5	EZS, revize ústředny EZS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 6.4	EZS				0,000		0,00		0,00
Díl:	D4	Demontáže								
326	75D168	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :

Datum zpracování :

Revitalizace trati Lovosice - Česká Lípa
Litoměřice hor.n. - Liběšice, TZZ

12_2016

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO

PS 06-01-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
327	75IEAY	Venkovní telefonní objekt - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
328	75D218	Výstražník se závorou, 1 skříň - demontáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
329	75C918	Snímač počítače náprav - demontáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
330	742ZBA-R	Demontáž kabelového vedení - stávající kabeláž PZZ	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za D4	Demontáže				0,000		0,00		0,00

		Žel. přejezd ev. km 48,926								
Díl:	2.5	Pokládka, montáž				0,000		0,00		0,00
331	75A131	Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka	kmpár	4,830		0,000		0,00		0,00
332	75A217	Zatažení a spojování kabelů do 12 párů - montáž	kmpár	4,830		0,000		0,00		0,00
333	75A311	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací do 12 párů	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
334	75A321	Spojka rovná pro plastové kabely s jádry o průměru 1 mm2 do 12 párů	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
335	75A410	Označení kabelů kabelovým štítkem	kus	60,000		0,000		0,00		0,00
336	75A420	Označení kabelů značkovací kabelovou objímkou	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
337	75G510-R	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ STEJNOSMĚRNÉ MĚŘENÍ ...	PÁR	33,000		0,000		0,00		0,00
338	75G520-R	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ MĚŘENÍ IZOLAČNÍHO STAVU ...	PÁR	10,000		0,000		0,00		0,00
339	742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	m	10,000		0,000		0,00		0,00
340	742K12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
341	75IE41	Sloupkový rozvaděč do 100 párů - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
342	75IE4X	Sloupkový rozvaděč do 100 párů - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
343	75IF21	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - dodávka	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
344	75IF2X	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - montáž	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
345	741911	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	100,000		0,000		0,00		0,00
346	741B11	ZEMNÍČÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
347	759999-R	podíl přidružených motážních prací a materiálu	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 2.5	Pokládka, montáž				0,000		0,00		0,00

Díl:	3.5	Zabezp.zařízení - vnitřní						0,00		
348	75B421	Stojanová řada pro 2 stojany - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
349	75B427	Stojanová řada pro 2 stojany - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :

Datum zpracování :

Revitalizace trati Lovosice - Česká Lípa
Litoměřice hor.n. - Liběšice, TZZ

12_2016

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO

PS 06-01-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
350	75B6L1	Bezúdržbová baterie 24 V/160 Ah - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
351	75B6T7	Bezúdržbová baterie - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
352	75B6A1	Usměrňovač 24 V/50 A - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
353	75B6G7	Usměrňovač - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
354	632648-R	DODÁVKA zdroje kmitavého signálu	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
355	632649-R	DODÁVKA - stabilizátor napětí	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
356	75B651-R	měníč EM 50/250 - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
357	75B657-R	měníč EM 50/250 - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
358	75B633-R	Dobíječ DS1500, dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
359	75B675-R	Dobíječ DS1500, montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
360	75B561-R	DODÁVKA RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
361	75B567-R	MONTÁŽ RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
362	75B471	Kabelový rošt vodorovný - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
363	75B477	Kabelový rošt vodorovný - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
364	759250-R	Záznamové zařízení	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
365	76682-R	Vybavení domku - stůl, židle apod.	sada	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 3.5	Zabezp.zařízení - vnitřní				0,000		0,00		0,00

Díl:	4.5	Zabezp.zařízení - venkovní								
366	75D161	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
367	75D167	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
368	75D167-R	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - terénní úpravy	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
369	743B51-R	Skříňka místního ovládání	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
370	75IEA2	Venkovní telefonní objekt na zdi	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
371	75IEAX	Venkovní telefonní objekt - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
372	75D221	Výstražník bez závory, 1 skříň - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
373	75D227	Výstražník bez závory, 1 skříň - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
374	923481	STANIČNÍK - TABULE ~ÚZKÁ~	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 4.5	Zabezp.zařízení - venkovní				0,000		0,00		0,00

Díl:	5.5	EZS								
------	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :

Datum zpracování :

Revitalizace trati Lovosice - Česká Lípa
Litoměřice hor.n. - Liběšice, TZZ

12_2016

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO

PS 06-01-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
375	75O511	EZS, ústředna do 48 zón	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
376	75O51X	EZS, ústředna - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
377	75O521	EZS, software ústředny - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
378	75O52X	EZS, software ústředny - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
379	75O5M2	EZS, siréna venkovní	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
380	75O5MX	EZS, siréna - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
381	75O571	EZS, magnetický kontakt plastový - lehké provedení	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
382	75O57X	EZS, magnetický kontakt - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
383	75O581	EZS, prostorový detektor PIR	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
384	75O59X	EZS, prostorový detektor - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
385	75O5G1	EZS, bezkontaktní čtečka karet - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
386	75O5GX	EZS, bezkontaktní čtečka karet - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
387	75O5P1.R	EZS, kontrola a ochrana baterie - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
388	75O5P2.R	EZS, kontrola a ochrana baterie - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
389	75O5B1	EZS, hlásič kouře - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
390	75O5BX	EZS, hlásič kouře - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
391	75O5O1	EZS, školení a zácvk personálu obsluhujícího zařízení EZS	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
392	75O5O2	EZS, závěrečné oživení, nastavení a funkční odzkoušení zařízení EZS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
393	75O5O3	EZS, přezkoušení ústředny EZS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
394	75O5O4	EZS, uvedení ústředny EZS do trvalého provozu	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
395	75O5O5	EZS, revize ústředny EZS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 5.5	EZS				0,000		0,00		0,00
Díl:	D5	Demontáže								
396	75D292-R	DEMONTÁŽ - výstražný kříž	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za D5	Demontáže				0,000		0,00		0,00
		Žel. přejezd ev. km 54,358								
Díl:	2.6	Pokládka, montáž				0,000		0,00		0,00
397	75A131	Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka	kmpár	5,880		0,000		0,00		0,00
398	75A217	Zatažení a spojování kabelů do 12 párů - montáž	kmpár	5,880		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :

Datum zpracování :

Revitalizace trati Lovosice - Česká Lípa
Litoměřice hor.n. - Liběšice, TZZ

12_2016

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO

PS 06-01-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
399	75A311	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací do 12 párů	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
400	75A321	Spojka rovná pro plastové kabely s jádry o průměru 1 mm2 do 12 párů	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
401	75A410	Označení kabelů kabelovým štítkem	kus	60,000		0,000		0,00		0,00
402	75A420	Označení kabelů značkovací kabelovou objímkou	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
403	75G510-R	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ STEJNOSMĚRNÉ MĚŘENÍ ...	PÁR	33,000		0,000		0,00		0,00
404	75G520-R	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ MĚŘENÍ IZOLAČNÍHO STAVU ...	PÁR	5,000		0,000		0,00		0,00
405	742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	m	10,000		0,000		0,00		0,00
406	742K12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
407	75IE41	Sloupkový rozvaděč do 100 párů - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
408	75IE4X	Sloupkový rozvaděč do 100 párů - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
409	75IF21	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - dodávka	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
410	75IF2X	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - montáž	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
411	741911	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	100,000		0,000		0,00		0,00
412	741B11	ZEMNÍCI TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
413	759999-R	podíl přidružených motážních prací a materiálu	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 2.6	Pokládka, montáž				0,000		0,00		0,00

Díl:	3.6	Zabezp.zařízení - vnitřní						0,00		
414	75B421	Stojanová řada pro 2 stojany - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
415	75B427	Stojanová řada pro 2 stojany - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
416	75B6L1	Bezúdržbová baterie 24 V/160 Ah - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
417	75B6T7	Bezúdržbová baterie - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
418	75B6A1	Usměrňovač 24 V/50 A - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
419	75B6G7	Usměrňovač - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
420	632648-R	DODÁVKA zdroje kmitavého signálu	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
421	632649-R	DODÁVKA - stabilizátor napětí	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
422	75B633-R	Dobíječ DS1-500, dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
423	75B675-R	Dobíječ DS1-500, montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
424	75B561-R	DODÁVKA RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
425	75B567-R	MONTÁŽ RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
426	75B471	Kabelový rošt vodorovný - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
427	75B477	Kabelový rošt vodorovný - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :

Datum zpracování :

Revitalizace trati Lovosice - Česká Lípa
Litoměřice hor.n. - Liběšice, TZZ

12_2016

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO

PS 06-01-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
428	759250-R	Záznamové zařízení	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
429	76682-R	Vybavení domku - stůl, židle apod.	sada	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 3.6	Zabezp.zařízení - vnitřní				0,000		0,00		0,00

Díl:	4.6	Zabezp.zařízení - venkovní								
430	75D161	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
431	75D167	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
432	75D167-R	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - terénní úpravy	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
433	743B51-R	Skříňka místního ovládání	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
434	75IEA2	Venkovní telefonní objekt na zdi	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
435	75IEAX	Venkovní telefonní objekt - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
436	75D221	Výstražník bez závory, 1 skříň - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
437	75D227	Výstražník bez závory, 1 skříň - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
438	923481	STANIČNÍK - TABULE ~ÚZKÁ~	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 4.6	Zabezp.zařízení - venkovní				0,000		0,00		0,00

Díl:	5.6	EZS								
439	75O511	EZS, ústředna do 48 zón	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
440	75O51X	EZS, ústředna - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
441	75O521	EZS, software ústředny - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
442	75O52X	EZS, software ústředny - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
443	75O5M2	EZS, siréna venkovní	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
444	75O5MX	EZS, siréna - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
445	75O571	EZS, magnetický kontakt plastový - lehké provedení	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
446	75O57X	EZS, magnetický kontakt - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
447	75O581	EZS, prostorový detektor PIR	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
448	75O59X	EZS, prostorový detektor - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
449	75O5G1	EZS, bezkontaktní čtečka karet - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
450	75O5GX	EZS, bezkontaktní čtečka karet - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
451	75O5P1.R	EZS, kontrola a ochrana baterie - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
452	75O5P2.R	EZS, kontrola a ochrana baterie - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :

Datum zpracování :

Revitalizace trati Lovosice - Česká Lípa
Litoměřice hor.n. - Liběšice, TZZ

12_2016

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SZDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO

PS 06-01-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
453	75O5B1	EZS, hlásič kouře - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
454	75O5BX	EZS, hlásič kouře - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
455	75O5O1	EZS, školení a zácvk personálu obsluhujícího zařízení EZS	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
456	75O5O2	EZS, závěrečné oživení, nastavení a funkční odzkoušení zařízení EZS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
457	75O5O3	EZS, přezkoušení ústředny EZS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
458	75O5O4	EZS, uvedení ústředny EZS do trvalého provozu	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
459	75O5O5	EZS, revize ústředny EZS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 5.6	EZS				0,000		0,00		0,00
Díl:	D6	Demontáže								
460	75D168	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
461	75IEAY	Venkovní telefonní objekt - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
462	75D228	Výstražník bez závory, 1 skříň - demontáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
463	75C848	Stykový transformátor - demontáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
464	75C868	Kompletní sada propojek dvojice stykových transformátorů - demontáž	sada	3,000		0,000		0,00		0,00
465	742ZBA-R	Demontáž kabelového vedení - stávající kabeláž PZZ	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
466	965881	Demontáž izolovaného styku montovaného	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za D6	Demontáže				0,000		0,00		0,00
		<i>Žel. přejezd ev. km 55,163</i>								
Díl:	2.7	Pokládka, montáž				0,000		0,00		0,00
467	75A131	Kabel metalický dvoupášt'ový do 12 párů - dodávka	km	1,650		0,000		0,00		0,00
468	75A217	Zatažení a spojování kabelů do 12 párů - montáž	km	1,650		0,000		0,00		0,00
469	75A311	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací do 12 párů	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
470	75A321	Spojka rovná pro plastové kabely s jádry o průměru 1 mm2 do 12 párů	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
471	75A410	Označení kabelů kabelovým štítkem	kus	20,000		0,000		0,00		0,00
472	75A420	Označení kabelů značkovací kabelovou objímkou	kus	16,000		0,000		0,00		0,00
473	75G510-R	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ STEJNOSMĚRNÉ MĚŘENÍ ...	PÁR	36,000		0,000		0,00		0,00
474	75G520-R	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ MĚŘENÍ IZOLAČNÍHO STAVU ...	PÁR	16,000		0,000		0,00		0,00
475	742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	m	90,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :

Datum zpracování :

Revitalizace trati Lovosice - Česká Lípa
Litoměřice hor.n. - Liběšice, TZZ

12_2016

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO

PS 06-01-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
476	742K12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIZÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
477	75IE41	Sloupkový rozvaděč do 100 párů - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
478	75IE4X	Sloupkový rozvaděč do 100 párů - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
479	75IF21	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - dodávka	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
480	75IF2X	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - montáž	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
481	741911	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	75,000		0,000		0,00		0,00
482	741B11	ZEMNÍČÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M	kus	9,000		0,000		0,00		0,00
483	759999-R	podíl přidružených motážních prací a materiálu	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 2.7	Pokládka, montáž				0,000		0,00		0,00

Díl:	3.7	Zabezp.zařízení - vnitřní						0,00		
484	75B421	Stojanová řada pro 2 stojany - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
485	75B427	Stojanová řada pro 2 stojany - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
486	75B6L1	Bezúdržbová baterie 24 V/160 Ah - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
487	75B6T7	Bezúdržbová baterie - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
488	75B6A1	Usměrňovač 24 V/50 A - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
489	75B6G7	Usměrňovač - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
490	632648-R	DODÁVKA zdroje kmitavého signálu	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
491	632649-R	DODÁVKA - stabilizátor napětí	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
492	75B633-R	Dobíječ DS1500, dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
493	75B675-R	Dobíječ DS1500, montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
494	75B561-R	DODÁVKA RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
495	75B567-R	MONTÁŽ RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
496	75B471	Kabelový rošt vodorovný - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
497	75B477	Kabelový rošt vodorovný - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
498	759250-R	Záznamové zařízení	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
499	76682-R	Vybavení domku - stůl, židle apod.	sada	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 3.7	Zabezp.zařízení - vnitřní				0,000		0,00		0,00

Díl:	4.7	Zabezp.zařízení - venkovní								
500	75D161	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :

Datum zpracování :

Revitalizace trati Lovosice - Česká Lípa
Litoměřice hor.n. - Liběšice, TZZ

12_2016

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO

PS 06-01-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
501	75D167	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
502	75D167-R	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - terénní úpravy	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
503	743B51-R	Skříňka místního ovládání	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
504	75IEA2	Venkovní telefonní objekt na zdi	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
505	75IEAX	Venkovní telefonní objekt - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
506	75D211	Výstražník se závorou, 1 skříň - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
507	75D217	Výstražník se závorou, 1 skříň - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
508	923481	STANIČNÍK - TABULE ~ÚZKÁ~	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 4.7	Zabezp.zařízení - venkovní				0,000		0,00		0,00

Díl:	5.7	EZS								
509	75O511	EZS, ústředna do 48 zón	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
510	75O51X	EZS, ústředna - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
511	75O521	EZS, software ústředny - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
512	75O52X	EZS, software ústředny - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
513	75O5M2	EZS, siréna venkovní	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
514	75O5MX	EZS, siréna - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
515	75O571	EZS, magnetický kontakt plastový - lehké provedení	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
516	75O57X	EZS, magnetický kontakt - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
517	75O581	EZS, prostorový detektor PIR	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
518	75O59X	EZS, prostorový detektor - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
519	75O5G1	EZS, bezkontaktní čtečka karet - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
520	75O5GX	EZS, bezkontaktní čtečka karet - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
521	75O5P1.R	EZS, kontrola a ochrana baterie - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
522	75O5P2.R	EZS, kontrola a ochrana baterie - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
523	75O5B1	EZS, hlásič kouře - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
524	75O5BX	EZS, hlásič kouře - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
525	75O5O1	EZS, školení a zácvk personálu obsluhujícího zařízení EZS	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
526	75O5O2	EZS, závěrečné oživení, nastavení a funkční odzkoušení zařízení EZS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
527	75O5O3	EZS, přezkoušení ústředny EZS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
528	75O5O4	EZS, uvedení ústředny EZS do trvalého provozu	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
529	75O5O5	EZS, revize ústředny EZS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :

Datum zpracování :

Revitalizace trati Lovosice - Česká Lípa
Litoměřice hor.n. - Liběšice, TZZ

12_2016

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO

PS 06-01-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 5.7	EZS				0,000 0,000		0,00 0,00		0,00 0,00
Díl:	D7	Demontáže								
530	75D258	Mechanická závora - demontáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
531	75D196-R	DEMONTÁŽ KABELOVODU	M	250,000		0,000		0,00		0,00
532	75D258-R	Likvidace zázemí ZV (závorářské stanoviště)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
533	03100-R	Odvoz mobilního WC	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za D7	Demontáže				0,000		0,00		0,00
		Žel. přejezd ev. km 55,751								
Díl:	2.8	Pokládka, montáž				0,000		0,00		0,00
534	75A131	Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka	kmpár	4,635		0,000		0,00		0,00
535	75A217	Zatažení a spojování kabelů do 12 párů - montáž	kmpár	4,635		0,000		0,00		0,00
536	75A311	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací do 12 párů	kus	14,000		0,000		0,00		0,00
537	75A321	Spojka rovná pro plastové kabely s jádry o průměru 1 mm2 do 12 párů	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
538	75A410	Označení kabelů kabelovým štítkem	kus	50,000		0,000		0,00		0,00
539	75A420	Označení kabelů značkovací kabelovou objímkou	kus	18,000		0,000		0,00		0,00
540	75G510-R	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ STEJNOSMĚRNÉ MĚŘENÍ ...	PÁR	39,000		0,000		0,00		0,00
541	75G520-R	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ MĚŘENÍ IZOLAČNÍHO STAVU ...	PÁR	9,000		0,000		0,00		0,00
542	742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	m	130,000		0,000		0,00		0,00
543	742K12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
544	75IE41	Sloupkový rozvaděč do 100 párů - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
545	75IE4X	Sloupkový rozvaděč do 100 párů - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
546	75IF21	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - dodávka	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
547	75IF2X	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - montáž	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
548	741911	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	100,000		0,000		0,00		0,00
549	741B11	ZEMNÍCI TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
550	759999-R	podíl přidružených motážních prací a materiálu	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 2.8	Pokládka, montáž				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :

Datum zpracování :

Revitalizace trati Lovosice - Česká Lípa
Litoměřice hor.n. - Liběšice, TZZ

12_2016

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO

PS 06-01-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Díl:	3.8	Zabezp.zařízení - vnitřní						0,00		
551	75B421	Stojanová řada pro 2 stojany - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
552	75B427	Stojanová řada pro 2 stojany - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
553	75B6N1	Bezúdržbová baterie 24 V/420 Ah - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
554	75B6T7	Bezúdržbová baterie - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
555	75B6A1	Usměrňovač 24 V/50 A - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
556	75B6G7	Usměrňovač - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
557	632648-R	DODÁVKA zdroje kmitavého signálu	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
558	632649-R	DODÁVKA - stabilizátor napětí	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
559	75B633-R	Dobíječ DS1500, dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
560	75B675-R	Dobíječ DS1500, montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
561	75B561-R	DODÁVKA RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
562	75B567-R	MONTÁŽ RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
563	75B471	Kabelový rošt vodorovný - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
564	75B477	Kabelový rošt vodorovný - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
565	759250-R	Záznamové zařízení	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
566	76682-R	Vybavení domku - stůl, židle apod.	sada	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 3.8	Zabezp.zařízení - vnitřní				0,000		0,00		0,00

Díl:	4.8	Zabezp.zařízení - venkovní								
567	75D161	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
568	75D167	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
569	75D167-R	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - terénní úpravy	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
570	743B51-R	Skříňka místního ovládání	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
571	75IEA2	Venkovní telefonní objekt na zdi	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
572	75IEAX	Venkovní telefonní objekt - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
573	75D211	Výstražník se závorou, 1 skříň - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
574	75D217	Výstražník se závorou, 1 skříň - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
575	923481	STANIČNÍK - TABULE ~ÚZKÁ~	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 4.8	Zabezp.zařízení - venkovní				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :

Datum zpracování :

Revitalizace trati Lovosice - Česká Lípa
Litoměřice hor.n. - Liběšice, TZZ

12_2016

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO

PS 06-01-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	5.8	Počítače náprav								
576	75C911	Snímač počítače náprav - dodávka	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
577	75C917	Snímač počítače náprav - montáž	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
578	75C931	Skříň s počítači náprav 16 bodů/8 úseků - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
579	75C937	Skříň s počítači náprav 16 bodů/8 úseků - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 5.8	Počítače náprav				0,000		0,00		0,00
Díl:	6.8	EZS								
580	75O511	EZS, ústředna do 48 zón	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
581	75O51X	EZS, ústředna - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
582	75O521	EZS, software ústředny - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
583	75O52X	EZS, software ústředny - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
584	75O5M2	EZS, siréna venkovní	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
585	75O5MX	EZS, siréna - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
586	75O571	EZS, magnetický kontakt plastový - lehké provedení	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
587	75O57X	EZS, magnetický kontakt - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
588	75O581	EZS, prostorový detektor PIR	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
589	75O59X	EZS, prostorový detektor - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
590	75O5G1	EZS, bezkontaktní čtečka karet - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
591	75O5GX	EZS, bezkontaktní čtečka karet - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
592	75O5P1.R	EZS, kontrola a ochrana baterie - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
593	75O5P2.R	EZS, kontrola a ochrana baterie - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
594	75O5B1	EZS, hlásič kouře - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
595	75O5BX	EZS, hlásič kouře - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
596	75O5O1	EZS, školení a zácvk personálu obsluhujícího zařízení EZS	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
597	75O5O2	EZS, závěrečné oživení, nastavení a funkční odzkoušení zařízení EZS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
598	75O5O3	EZS, přezkoušení ústředny EZS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
599	75O5O4	EZS, uvedení ústředny EZS do trvalého provozu	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
600	75O5O5	EZS, revize ústředny EZS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 6.8	EZS				0,000		0,00		0,00
Díl:	D8	Demontáže								

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :

Datum zpracování :

Revitalizace trati Lovosice - Česká Lípa
Litoměřice hor.n. - Liběšice, TZZ

12_2016

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO

PS 06-01-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
601	75D168	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
602	75IEAY	Venkovní telefonní objekt - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
603	75D218	Výstražník se závorou, 1 skříň - demontáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
604	75D268	Přejezdník - demontáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
605	75C728	Vzdálenostní upozorňovací - demontáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
606	75C848	Stykový transformátor - demontáž	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
607	75C868	Kompletní sada propojek dvojice stykových transformátorů - demontáž	sada	6,000		0,000		0,00		0,00
608	965881	Demontáž izolovaného styku montovaného	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za D8	Demontáže				0,000		0,00		0,00

		Žel. přejezd ev. km 56,944								
Díl:	2.9	Pokládka, montáž				0,000		0,00		0,00
609	75A131	Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka	kmpár	0,795		0,000		0,00		0,00
610	75A141	Kabel metalický dvouplášťový přes 12 párů - dodávka	kmpár	0,320		0,000		0,00		0,00
611	75A217	Zatažení a spojování kabelů do 12 párů - montáž	kmpár	0,795		0,000		0,00		0,00
612	75A227	Zatažení a spojování kabelů přes 12 párů - montáž	kmpár	0,320		0,000		0,00		0,00
613	75A311	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací do 12 párů	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
614	75A312	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací přes 12 párů	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
615	75A321	Spojka rovná pro plastové kabely s jádry o průměru 1 mm2 do 12 párů	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
616	75A410	Označení kabelů kabelovým štítkem	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
617	75A420	Označení kabelů značkovací kabelovou objímkou	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
618	75G510-R	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ STEJNOSMĚRNÉ MĚŘENÍ ...	PÁR	34,000		0,000		0,00		0,00
619	75G520-R	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ MĚŘENÍ IZOLAČNÍHO STAVU ...	PÁR	4,000		0,000		0,00		0,00
620	742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	m	10,000		0,000		0,00		0,00
621	742K12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
622	75IE41	Sloupkový rozvaděč do 100 párů - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
623	75IE4X	Sloupkový rozvaděč do 100 párů - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
624	75IF21	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - dodávka	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
625	75IF2X	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - montáž	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
626	741911	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	75,000		0,000		0,00		0,00
627	741B11	ZEMNÍČÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M	kus	9,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :

Datum zpracování :

Revitalizace trati Lovosice - Česká Lípa
Litoměřice hor.n. - Liběšice, TZZ

12_2016

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO

PS 06-01-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
628	759999-R	podíl přidružených motážních prací a materiálu	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 2.9	Pokládka, montáž				0,000		0,00		0,00

Díl:	3.9	Zabezp.zařízení - vnitřní						0,00		
629	75B421	Stojanová řada pro 2 stojany - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
630	75B427	Stojanová řada pro 2 stojany - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
631	75B6L1	Bezúdržbová baterie 24 V/160 Ah - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
632	75B6T7	Bezúdržbová baterie - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
633	75B6A1	Usměrňovač 24 V/50 A - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
634	75B6G7	Usměrňovač - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
635	632648-R	DODÁVKA zdroje kmitavého signálu	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
636	632649-R	DODÁVKA - stabilizátor napětí	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
637	75B633-R	Dobíječ DS1-500, dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
638	75B675-R	Dobíječ DS1-500, montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
639	75B561-R	DODÁVKA RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
640	75B567-R	MONTÁŽ RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
641	75B471	Kabelový rošt vodorovný - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
642	75B477	Kabelový rošt vodorovný - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
643	759250-R	Záznamové zařízení	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
644	76682-R	Vybavení domku - stůl, židle apod.	sada	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 3.9	Zabezp.zařízení - vnitřní				0,000		0,00		0,00

Díl:	4.9	Zabezp.zařízení - venkovní								
645	75D161	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
646	75D167	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
647	75D167-R	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - terénní úpravy	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
648	743B51-R	Skříňka místního ovládání	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
649	75IEA2	Venkovní telefonní objekt na zdi	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
650	75IEAX	Venkovní telefonní objekt - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
651	75D221	Výstražník bez závory, 1 skříň - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
652	75D227	Výstražník bez závory, 1 skříň - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :

Datum zpracování :

Revitalizace trati Lovosice - Česká Lípa
Litoměřice hor.n. - Liběšice, TZZ

12_2016

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO

PS 06-01-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
653	75D241	Výstražník bez závory, 2 skříně - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
654	75D247	Výstražník bez závory, 2 skříně - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
655	923481	STANIČNÍK - TABULE ~ÚZKÁ~	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 4.9	Zabezp.zařízení - venkovní				0,000		0,00		0,00
Díl: 5.9		EZS								
656	75O511	EZS, ústředna do 48 zón	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
657	75O51X	EZS, ústředna - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
658	75O521	EZS, software ústředny - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
659	75O52X	EZS, software ústředny - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
660	75O5M2	EZS, siréna venkovní	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
661	75O5MX	EZS, siréna - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
662	75O571	EZS, magnetický kontakt plastový - lehké provedení	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
663	75O57X	EZS, magnetický kontakt - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
664	75O581	EZS, prostorový detektor PIR	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
665	75O59X	EZS, prostorový detektor - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
666	75O5G1	EZS, bezkontaktní čtečka karet - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
667	75O5GX	EZS, bezkontaktní čtečka karet - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
668	75O5P1.R	EZS, kontrola a ochrana baterie - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
669	75O5P2.R	EZS, kontrola a ochrana baterie - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
670	75O5B1	EZS, hlásič kouře - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
671	75O5BX	EZS, hlásič kouře - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
672	75O5O1	EZS, školení a zcvik personálu obsluhujícího zařízení EZS	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
673	75O5O2	EZS, závěrečné oživení, nastavení a funkční odzkoušení zařízení EZS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
674	75O5O3	EZS, přezkoušení ústředny EZS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
675	75O5O4	EZS, uvedení ústředny EZS do trvalého provozu	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
676	75O5O5	EZS, revize ústředny EZS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 5.9	EZS				0,000		0,00		0,00
Díl: D9		Demontáže								
677	75D292-R	DEMONTÁŽ - výstražný kříž	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :

Datum zpracování :

Revitalizace trati Lovosice - Česká Lípa
Litoměřice hor.n. - Liběšice, TZZ

12_2016

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO

PS 06-01-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za D9	Demontáže				0,000 0,000		0,00 0,00		0,00 0,00

		Regulace a zkoušky el. zařízení								
Díl:	OST	Regulace, zkoušky								
678	29611.1	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR PRACOVNÍKŮ TUDC	HOD	120,000		0,000		0,00		0,00
679	29611.2	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR PRACOVNÍKŮ OŘ UNL	HOD	120,000		0,000		0,00		0,00
680	75B377-R	REGULACE AH	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
681	75E167	Oživení, odzkoušení a zprovoznění úsekového ovládání za jeden úsek	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
682	74F323	PROTOKOL UTZ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
683	75E127	Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy	hod	50,000		0,000		0,00		0,00
684	75E137	Přezkoušení vlakových cest	kus	14,000		0,000		0,00		0,00
685	75E197	Příprava a celkové zkoušky přejezdového zabezpečovacího zařízení pro jednu kolej	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
686	75E226-R	KOMPLETNÍ GEODETICKÉ PRÁCE	HOD	240,000		0,000		0,00		0,00
687	2940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KČ	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za OST	Regulace, zkoušky				0,000		0,00		0,00