

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati Lovosice - Česká Lípa**
Název PS,SO : **Žel. Přejezd ev. km 67,487, PZZ**

Zatřídění
objektu : **828 7**
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO **PS 10-01-09**

Datum zpracování : **12. 2016**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M46	Zemní práce a pokládka								
1	701AAA-R	Vytyčení trasy venkovního silového vedení nn a vn v přehledném terénu (též v obci)	km	1,967		0,000		0,00		0,00
2	701AAEB-R	Vytyčení kabelového vedení - pevná částka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
3	2730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KČ	6,000		0,000		0,00		0,00
4	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	48,000		0,000		0,00		0,00
5	131735	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM	M3	8,700		0,000		0,00		0,00
6	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	590,400		0,000		0,00		0,00
7	132735	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM	M3	100,675		0,000		0,00		0,00
8	14173	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	84,000		0,000		0,00		0,00
9	701CFB-R	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	32,000		0,000		0,00		0,00
10	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	1 967,000		0,000		0,00		0,00
11	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	673,400		0,000		0,00		0,00
12	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	813,750		0,000		0,00		0,00
13	701004	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ	KUS	20,000		0,000		0,00		0,00
14	709210	KŘÍŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)	KUS	10,000		0,000		0,00		0,00
15	701DBF-R	Zajištění otvoru proti vniknutí vody - utěsnění trubek	KUS	16,000		0,000		0,00		0,00
16	701CGZ-R	Ocelová chránička do fí 150mm pro mechanickou ochranu kabelového vedení	m	9,000		0,000		0,00		0,00
17	701CFD	Obetonování chrániček do fí 200mm v rýze do š.100cm, tl.vrstvy 12cm	M	2,000		0,000		0,00		0,00
18	702112	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	32,000		0,000		0,00		0,00
19	2911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	19,670		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M46	Zemní práce a pokládka				0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
Díl:	M22	Pokládka, montáž				0,000		0,00		0,00
20	75A131	Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka	kmpár	12,210		0,000		0,00		0,00
21	75A217	Zatažení a spojování kabelů do 12 párů - montáž	kmpár	12,210		0,000		0,00		0,00
22	75A311	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací do 12 párů	kus	26,000		0,000		0,00		0,00
23	75A321	Spojka rovná pro plastové kabely s jádry o průměru 1 mm2 do 12 párů	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
24	75A410	Označení kabelů kabelovým štítkem	kus	170,000		0,000		0,00		0,00
25	75A420	Označení kabelů značkovací kabelovou objímkou	kus	14,000		0,000		0,00		0,00
26	75G510-R	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ STEJNOSMĚRNÉ MĚŘENÍ ...	PÁR	90,000		0,000		0,00		0,00
27	75G520-R	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ MĚŘENÍ IZOLAČNÍHO STAVU ...	PÁR	15,000		0,000		0,00		0,00
28	75I222	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,8 mm do 25XN	kmčtyřka	29,475		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati Lovosice - Česká Lípa**
Název PS,SO : **Žel. Přejezd ev. km 67,487, PZZ**

Zatřídění
objektu : **828 7**
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO **PS 10-01-09**

Datum zpracování : **12. 2016**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	75I226	Kabel zemní dvoupášt'ový bez pancíře průměru žíly 0,8 mm - uložení	m	1 965,000		0,000		0,00		0,00
30	75IF21	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - dodávka	kus	9,000		0,000		0,00		0,00
31	75IF2X	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - montáž	kus	9,000		0,000		0,00		0,00
32	742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	m	10,000		0,000		0,00		0,00
33	742K12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
34	75IJ12-R	Měření a zkoušení kabelů, vč. protokolu	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
35	75IE41	Sloupkový rozvaděč do 100 párů - dodávka	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
36	75IE4X	Sloupkový rozvaděč do 100 párů - montáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
37	75I911	Optotrubka HDPE průměru do 40 mm	m	3 930,000		0,000		0,00		0,00
38	75I914	Optotrubka HDPE - uložení	m	3 930,000		0,000		0,00		0,00
39	75IA11	Optotrubková spojka průměru do 40 mm	kus	60,000		0,000		0,00		0,00
40	75IA1X	Optotrubková spojka - montáž	kus	60,000		0,000		0,00		0,00
41	75IA61	Optotrubková koncovka s ventilkem průměru do 40 mm	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
42	75IA6X	Optotrubková koncovka s ventilkem - montáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
43	75I961	Optotrubka - hermetizace úseku do 2000 m	úsek	2,000		0,000		0,00		0,00
44	75I962	Optotrubka - kalibrace	m	3 930,000		0,000		0,00		0,00
45	741911	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	125,000		0,000		0,00		0,00
46	741B11	ZEMNÍCI TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M	kus	15,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M22	Pokládka, montáž				0,000		0,00		0,00

Díl:	M22	Zabezp.zařízení - vnitřní						0,00		
47	75B421	Stojanová řada pro 2 stojany - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
48	75B427	Stojanová řada pro 2 stojany - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
49	75B6M1	Bezúdržbová baterie 24 V/250 Ah - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
50	75B6T7	Bezúdržbová baterie - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
51	75B6A1	Usměrňovač 24 V/50 A - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
52	75B6G7	Usměrňovač - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
53	632648-R	DODÁVKA zdroje kmitavého signálu	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
54	632649-R	DODÁVKA - stabilizátor napětí	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
55	75B651-R	měníč EM 50/250 - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
56	75B657-R	měníč EM 50/250 - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
57	75B633-R	Dobíječ DS1-500, dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
58	75B675-R	Dobíječ DS1-500, montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :

Revitalizace trati Lovosice - Česká Lípa
Žel. Přejezd ev. km 67,487, PZZ

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 7

Číslo stavby
Číslo PS,SO

PS 10-01-09

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Datum zpracování :

12. 2016

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	75B561-R	DODÁVKA RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
60	75B567-R	MONTÁŽ RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
61	75B471	Kabelový rošt vodorovný - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
62	75B477	Kabelový rošt vodorovný - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
63	75BREM-R	DODÁVKA REMOTE (pro přenos indikací a stavu přejezdu)	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
64	76682-R	Vybavení domku - stůl, židle apod.	sada	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M22	Zabezp.zařízení - vnitřní				0,000		0,00		0,00

Díl:	M22	Zabezp.zařízení - venkovní								
65	75D161	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
66	75D167	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
67	75D167-R	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - terénní úpravy	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
68	743B51-R	Skříňka místního ovládání	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
69	75IEA2	Venkovní telefonní objekt na zdi	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
70	75IEAX	Venkovní telefonní objekt - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
71	75D211	Výstražník se závorou, 1 skříň - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
72	75D217	Výstražník se závorou, 1 skříň - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
73	75D221	Výstražník bez závory, 1 skříň - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
74	75D227	Výstražník bez závory, 1 skříň - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
75	923481	STANIČNÍK - TABULE ~ÚZKÁ~	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
76	75D271	Zařízení (PZZ) pro nevidomé - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
77	75D277	Zařízení (PZZ) pro nevidomé - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
78	75D261	Přejezdník - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
79	75D267	Přejezdník - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
80	75C721	Vzdálenostní upozornovací - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
81	75C727	Vzdálenostní upozornovací - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M22	Zabezp.zařízení - venkovní				0,000		0,00		0,00

Díl:		Počítače náprav								
82	75C911	Snímač počítače náprav - dodávka	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
83	75C917	Snímač počítače náprav - montáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
84	75C931	Skříň s počítači náprav 4 body/2 úseky - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :

Revitalizace trati Lovosice - Česká Lípa
Žel. Přejezd ev. km 67,487, PZZ

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 7

Číslo stavby
Číslo PS,SO

PS 10-01-09

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Datum zpracování :

12. 2016

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111	547599-R	Demontáž izol.styku	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
112	75C886D-R	DEMONTÁŽ KOLEJOVÉ SKŘÍŇKY TJA	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
113	75D292-R	DEMONTÁŽ - výstražný kříž	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
114	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	10,400		0,000		0,00		0,00
115	015170	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 01 DŘEVO PO STAVEBNÍM POUŽITÍ, Z DEMOLIC	T	0,090		0,000		0,00		0,00
116	015310	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY)	T	0,160		0,000		0,00		0,00
117	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	191,655		0,000		0,00		0,00
118	709692	DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	T.KM	213,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M22	Demontáže				0,000		0,00		0,00
Díl:	M22	Regulace, zkoušky								
119	29611.1	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR PRACOVNÍKŮ OŘ HRADEC KRÁLOVÉ	HOD	80,000		0,000		0,00		0,00
120	75E137	Přezkoušení vlakových cest	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
121	75E197	Příprava a celkové zkoušky přejezdového zabezpečovacího zařízení pro jednu kolej	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
122	74F323	PROTOKOL UTZ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
123	75E127	Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy	hod	24,000		0,000		0,00		0,00
124	747703	ZKUŠEBNÍ PROVOZ	HOD	50,000		0,000		0,00		0,00
125	75E1B7	Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení	hod	50,000		0,000		0,00		0,00
126	75E226-R	KOMPLETNÍ GEODETICKÉ PRÁCE	HOD	110,000		0,000		0,00		0,00
127	2940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KČ	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M22	Regulace, zkoušky				0,000		0,00		0,00