

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :

Datum zpracování :

Rekonstrukce ŽST Litoměřice h.n.
ŽST Žalostice, MK

12_2016

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
828 89

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO

Datum aktualizace :

PS 03-02-01

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M046	Zemní práce								
1	701AAA-R	Vytyčení trasy venkovního silového vedení nn a vn v přehledném terénu (též v obci)	km	0,020		0,000		0,00		0,00
2	701AAEB-R	Vytyčení kabelového vedení - pevná částka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
3	2730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KČ	9,000		0,000		0,00		0,00
4	131735	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM	M3	5,600		0,000		0,00		0,00
5	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	5,600		0,000		0,00		0,00
6	132735	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM	M3	0,700		0,000		0,00		0,00
7	701CFB-R	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	20,000		0,000		0,00		0,00
8	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	20,000		0,000		0,00		0,00
9	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	5,600		0,000		0,00		0,00
10	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	7,000		0,000		0,00		0,00
11	27231	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU	M3	0,800		0,000		0,00		0,00
12	701004	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ	KUS	8,000		0,000		0,00		0,00
13	15111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ	T	11,340		0,000		0,00		0,00
14	2911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	0,200		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M046	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	M022	Pokládka, montáž								
15	75IEA1	Venkovní telefonní objekt na sloupku	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
16	75IEAX	Venkovní telefonní objekt - montáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
17	75I221	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,8 mm do 5XN	kmčtyřka	10,860		0,000		0,00		0,00
18	75I226	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,8 mm - uložení	m	3 620,000		0,000		0,00		0,00
19	702511	PRŮRAZ ZDIVEM (PŘÍČKOU) ZDĚNÝM TLOUŠŤKY DO 45 CM	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
20	75G520-R	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ MĚŘENÍ IZOLAČNÍHO STAVU ...	PÁR	36,000		0,000		0,00		0,00
21	75G510-R	Měření a zkoušení kabelů, vč. protokolu	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
22	703512	ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY PŘES 30 DO 60 MM	M	300,000		0,000		0,00		0,00
23	701DBF-R	Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do budovy	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
24	759999-R	podíl přidružených motážních prací a materiálů	kus	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :

Datum zpracování :

Rekonstrukce ŽST Litoměřice h.n.
ŽST Žalhostice, MK

12_2016

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
.....)

828 89

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO

Datum aktualizace :

PS 03-02-01

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za M022	Pokládka, montáž				0,000 0,000		0,00 0,00		0,00 0,00
Díl:	M22.1	Regulace, zkoušky								
25	75E126-R	OŽIVENÍ, NASTAVENÍ A ODZKOUŠENÍ SYSTÉMU	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
26	747704	ZAŠKOLENÍ OBSLUHY	hod	24,000		0,000		0,00		0,00
27	75E127	Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy	hod	32,000		0,000		0,00		0,00
28	2940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KČ	1,000		0,000 0,000		0,00 0,00		0,00 0,00
S	Celkem za M22.1	Regulace, zkoušky				0,000		0,00		0,00