





Odpovědný projektant:	Ing. Miroslav Novák		 <b>PROGI</b> SPOL. S R. O.
Vypracoval:	Ing. Vladimír Řeháček		
Kontroloval:	Ing. Zdeněk Zeman		
Objednatel: <b>SŽDC, s. o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1</b> Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9			Žukovova 79/60, 400 03 Ústí nad Labem projekce@progi.cz Tel: 411 198 004
Stavba:  <b>Výstavba PZS na přejezdech P4936 v km 2,741;          P4939 v km 5,552; trati Nymburk hl.n. - Poříčany</b> SO 11-13-01 Přejezdová konstrukce přejezdu PZS P4936 v km 2,741			Číslo projektu: 05/2018 Datum: 09/2018 Stupeň: DUR Měřítko:
<b>Výkaz výměr</b>			Část: E.1.1 E.1.3 Číslo výkresu: <b>5</b>

PROPOČET					SO 11-13-01		
Stavba: Výstavba PZS na přejezdech P4936 v km 2,741; P4939 v km 5,552 na trati Nymburk hl. n. - Poříčany					CELKEM: - Kč		
Název SO/PS: Přejezdová konstrukce přejezdu PZS P4936 v km 2,741							
Majetek: SŽDC s.o.					ISPROFIN: 5 003 530 005		
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR					Označení (S-kód):		
Zpracovatel: PROGI spol. s r.o., Žukovova 79/60, 400 03 Ústí n.L. Ing. Vladimír Řeháček					Cenová úroveň: 2018		
					Datum zpracování: 9.9.2018		
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	015111	OTSKP_18	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	189,286		
2	015130	OTSKP_18	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	14,490		
3	015150	OTSKP_18	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)	T	132,300		
4	015520	OTSKP_18	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04* ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ	T	3,542		
	1		Zemní práce				
5	113725	OTSKP_18	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM	M3	6,300		
6	123738	OTSKP_18	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	107,264		
7	12931	OTSKP_18	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M - reprofílace	M	10,000		
8	131837	OTSKP_18	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 16KM	M3	46,350		
9	132738	OTSKP_18	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	12,000		
10	18110	OTSKP_18	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHTUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	166,040		
	2		Zakládání				
11	21158X	OTSKP_18	VSÁKOVACÍ JÍMKA	KS	1,000		
12	212635	OTSKP_18	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M3	21,300		
13	21197	OTSKP_18	OPLÁŠTĚNÍ ODVODNOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	63,900		
	5		Komunikace				
14	501101	OTSKP_18	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉ	M3	18,576		
15	501900	OTSKP_18	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z JINÉHO MATERIÁLU - štěrkodrt stabilizovaná cementem	M3	27,864		
16	512550	OTSKP_18	KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	89,150		
17	528352	OTSKP_18	KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. DL. 2,6M BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ	M	25,000		
18	528362	OTSKP_18	KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ UŽITÝ, UP. PRUŽNÉ - pouze znovuvložení vyjmutého kol páru	M	10,000		
19	542121	OTSKP_18	SMEROVÉ A VÝSKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M - stáv kolej	M	163,000		
20	543252	OTSKP_18	VÝMĚNA JEDNOTLIVÉHO PRAŽCE BETONOVÉHO BEZPODKLADNICOVÉHO, UPEVNĚNÍ PRUŽNÉ	KUS	2,000		
21	545121	OTSKP_18	SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T JEDNOTLIVÉ	KUS	6,000		
22	549331	OTSKP_18	ZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA STÁVAJÍCÍCH ÚSECÍCH V KOLEJI	M	80,000		
23	549510	OTSKP_18	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR	KUS	6,000		
24	56335	OTSKP_18	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	60,628		
25	574A44	OTSKP_18	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2	60,628		
26	574C67	OTSKP_18	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16-22 TL. 70MM	M2	60,628		
27	574E56	OTSKP_18	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	M2	60,628		
28	574E58	OTSKP_18	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM	M2	60,628		
	9		Ostatní konstrukce a práce				
29	914161	OTSKP_18	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINIKOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	11,000		
30	914941	OTSKP_18	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	6,000		
31	917224	OTSKP_18	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	23,000		
32	919112	OTSKP_18	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	18,000		
33	921311	OTSKP_18	ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD ŽELEZOBETONOVÝ S NOSIČI	M2	34,540		
34	921930	OTSKP_18	ANTI-KOROZNÍ PROVEDENÍ UPEVŇOVADEL A JINÉHO DROBNÉHO KOLEJIVA	M	8,400		
35	923941	OTSKP_18	ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA KONZOLOVÁ (K) VČETNĚ OCELOVÉHO SLOUPKU	KUS	4,000		
36	925110	OTSKP_18	DŘÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 50 MM	M2	253,200		
37	931335	OTSKP_18	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 600MM2	M	16,800		
38	965010	OTSKP_18	Odstranění kolejového lože a drážních stezek	m3	73,500		
39	965021	OTSKP_18	Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na skládku	m3.km	1 470,000		
40	965114	OTSKP_18	Demontáž koleje na dřevěných pražcích rozebráním do součástí	m	25,000		
41	965121	OTSKP_18	Demontáž koleje na dřevěných pražcích do kolejových polí	m	10,000		
42	965126	OTSKP_18	Demontáž koleje na dřevěných pražcích - odvoz rozebranych součástí (z místa demontáže nebo z montážní základny) k likvidaci	t.km	531,250		
43	965311	OTSKP_18	Rozebrání přejezdu, přechodu z dílců	m2	8,100		